Soupis požadavků TO Horní Lideč

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc

září - říjen 2023

technický dozor stavebníka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		TÚ Bylnice - Vlárský průsmyk - km 159,100 - 160,300 TÚ Bylnice - Horní Lideč - km 2,500 - 18,600								
		termín provádění prací od:		04.09.2023 (výluka)								
		do:		06.09.2023								
		cena za jednotlivé SO:			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	celková cena za SO 01 až 06:		
16	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3									
38	GPK	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km									
102	Materiál	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t									
118	Manipulace a přepravy	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t									
129	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus									