

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celková cena za PO II:						
8	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	100,000		
11	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	300,000		
12	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,700		
13	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,100		
16	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	1 693,000		
17	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m ³	250,000		
31	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	60,000		
32	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	60,000		
33	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	60,000		
38	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,500		
41	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	21,200		
47	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	432,000		
48	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	750,000		
62	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	5,400		
63	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	15,500		
64	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,400		
65	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	16,500		
66	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	1,000		
67	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	1,000		
72	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m ²	1,000		
73	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m ²	1,000		
74	5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m ²	1,000		
75	5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m ²	1,000		
87	7592007074	Demontáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS	kus	30,000		
88	7592005074	Montáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS	kus	30,000		
91	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	14,000		
92	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	14,000		
101	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	1 200,000		
102	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. B11	t	3 279,000		
114	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	2 600,000		
117	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	600,000		
118	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	350,000		
121	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	229,000		
126	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	700,000		
129	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	12,000		
130	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		
VON 1	022111001	Geodetické práce kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	11,600		
VON 7	R033111001.3	Provozní vlivy výluky silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000		
VON 11	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonem příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	350,000		