

KOPIE

OBJEDNÁVKA č. 1

Stavební firma Kocábek Milan

Chocerady 328

257 24 Chocerady

IČ: 46420819

Věc: Objednávka dokončovacích prací v rámci údržby objektu č.p. 164 Chocerady

Objednáváme u Vás v rámci údržby objektu č.p. 164 Chocerady vnitřní dokončovací práce dle přiložené specifikace a ocenění. Žádáme Vás o potvrzení této objednávky.

S pozdravem

ředitel p.o.

Dětské centrum Strančice,  
příspěvková organizace  
Hrdinů 175, 251 63 Strančice  
IČ 28 006 416, IČO: 437 50 672  
tel.: 323 640 031  
MUDr. Pavel Biskup, ředitel

Ve Strančicích dne : 23.3.2017

Příloha :

- Vnitřní dokončovací práce, specifikace a ocenění

Dětské centrum Strančice p.o.

Datum odeslání 24.3.17 Číslo jednací 122/2017

Počet listů dokumentu 1 Počet příloh dokumentu 1

Spisový znak Skartační znak A

Vyřizuje Bečánek

Kocábek Milan  
STAVEBNÍ FIRMA  
Chocerady 328  
Tel.: 602 415 786  
IČO: 46420819, DIČ: CZ7112231126  
www.stavbykocabek.cz

**Vnitřní dokončovací práce - Udržovací práce a oprav objektu Chocerady 23.3.2017**

specifikace a ocenění

**podlahy z dlaždic a obklady**

penetrace podkladu pod dlažby 1NP,2NP	m2	15,78	10,00	157,80
montáž podlah keram.,hladké, tmel,úpravy podkadu spárování	m2	15,78	350,00	5523,00
lišta hliníková přechodová 1NP, 2NP	bm	2	190,00	380,00
dlažba dodávka	m2	17,61	300,00	5283,00
dodávka cetrys desek tl.18mm do vrchní koupelny dvojitě	m2	14	325,00	4550,00
dodávka spojovacího materiálu	kpl	1	400,00	400,00
montáž desek	m2	12	145,00	1740,00
dodávka adhézního můstku 5l	ks	1	490,00	490,00
montáž adhézního můstku	m2	6	30,00	180,00
<b>podlahy z dlaždic a obklady celkem</b>				<b>18703,80</b>

**obklady keramické**

penetrace podkladu pod obklady 1NP, 2NP	m2	52,59	10,00	525,90
montáž obkladů stěn,porovin.do tmele vč.přípravy podkl. a spár	m2	52,59	380,00	19984,20
dodávka obkladu	m2	57,55	300,00	17265,00
dodávka hydroizol. stěrky Mapegum do sprch.koutů 10kg	ks	1	1150,00	1150,00
dodávka těsnící hydroizolační pásky	bm	20	45,00	900,00
montáž hydroizolační stěrky	m2	10	30,00	300,00
montáž těsnící hydroizolační pásky	bm	18	20,00	360,00
<b>obklady keramické celkem</b>				<b>40485,10</b>

**konstrukce truhlářské - dveře**


oprava dřevěných dveří,opálení,nátěr bez výměny prvků 1PP	m2	1,8	495,00	891,00
oprava dřevěných dveří,opálení,nátěr s výměnou prvků 1NP,2NP	m2	26,22	625,00	16387,50
<b>konstrukce truhlářské - dveře celkem</b>				<b>17278,50</b>

**malby**

odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m	m2	560,4	25,00	14009,50
<b>malby celkem</b>				<b>14009,50</b>

přesun stavebních kapacit	%	2		1810,00
mimostaveništní doprava	%	4		3619,00
koordinace stavby	%	3		2714,00

**Cena celkem bez DPH** **98621,00**

  
MUDr. P. Biskup