

Položkový rozpočet

Objednávka: Výměna rozvodů teplé vody - Křenová 20

Místo: Křenová 20

Objednatel: IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

IČ: 28287967

Tovární 807

DIČ: CZ28287967

664 61 Rajhrad

Rozpis ceny	Celkem
HSV	162 073,64
PSV	589 704,38
MON	5 160,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	2 000,00
Celkem	763 938,02

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	763 938,02 CZK
Základní DPH	21 %	160 426,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		924 365,00 CZK

v Rajhradu

 Za zhotovitele

dne 16.06.2023

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1.ETAPA		0,00	763 938,02	160 426,98	924 365,00
2.ETAPA		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu		0,00	763 938,02	160 426,98	924 365,00

Položkový rozpočet

Výměna rozvodů teplé vody - Křenová 20 1.ETAPA

Křenová 20 - 1NP+3NP+4NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				31 692,50
1	342267111R00	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standatd tl. 12,5 mm N08:8	m	8,00000	1 000,00	8 000,00
2	342280060RA0	Podhled zavěšený z desek sádkokartonových pol.č.18:18,225	m2	18,22500 18,22500	1 300,00	23 692,50
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				50 211,58
3	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových 3,4+0,9+0,9+4	m2	9,20000 9,20000	340,00	3 128,00
4	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, zdicí maltou položka č. 21:32,84	m	32,84000 32,84000	210,00	6 896,40
5	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS položka č. 22:13,75	m	13,75000 13,75000	350,00	4 812,50
6	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m.č.06:(2,0+1,7)*2*4,3-0,6*1,97*3 m.č.07:(1,1+0,78)*2*4,3-0,6*1,97 m.č.08:(1,1+0,78)*2*4,3-0,6*1,97 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2*4,3-0,8*1,97 Mezisoučet	m2	42,69600 28,27400 14,98600 14,98600 35,40400 93,65000	340,00	14 516,64
7	612451121R00	Omitka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká pod obklady: položka č. 24:50,954	m2	50,95400 50,95400	360,00	18 343,44
8	R61212	Zapravení prostupů profesí ve zdivu tl. nad 250 mm Z13:1 Z15:1	ks	2,00000 1,00000 1,00000	420,00	840,00
9	R61213	Zapravení prostupů profesí ve zdivu tl. do 250 mm Z12:1 Z14:1	ks	2,00000 1,00000 1,00000	390,00	780,00
10	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou položka č. 23:2,13	m2	2,13000 2,13000	420,00	894,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 496,00
11	632415110R00	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 10 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací S01:3,4+0,9+0,9	m2	5,20000 5,20000	480,00	2 496,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				8 652,80
12	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m.č.01:20 m.č.02:28,7 m.č.04:5,5 m.č.04a:26 m.č.05:4 m.č.06:3,4 m.č.07:0,9 m.č.08:0,9 m.č.10:4 m.č.13:18,4	m2	118,50000 20,00000 28,70000 5,50000 26,00000 4,00000 3,40000 0,90000 0,90000 4,00000 18,40000	50,00	5 925,00

13	952901111R00	m.č.22:4,2 m.č.26:2,5 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	4,20000 2,50000 4,70000		50,00	
14	952902110R00	m.č.221:2,2 m.č.322:2,5 Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na púdách	m2	2,20000 2,50000 123,20000		4,00	492,80
15	R95001	118,5+4,7 Demontáž zařizovacích předmětů, zpětná montáž, včetně manipulace dočasného uskladnění - pračka	ks	2,00000		1 000,00	2 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí		2,00000			3 443,75
16	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% B02:3,4+0,9+0,9	m2	5,20000		60,00	312,00
17	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	5,20000		65,00	338,00
18	968061125R00	B02:3,4+0,9+0,9 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,20000 3,00000		20,00	60,00
19	963016111R00	B01:3 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášt.12,5 mm m.č.04a:10,15*1,5+1,5*2	m2	3,00000 18,22500 18,22500		150,00	2 733,75
Díl: 97		Prorážení otvorů					48 375,54
20	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm Z12:2*0,15 Z13:2*0,5 Z14:2*0,18 Z15:3*0,65	m	3,61000 0,30000 1,00000 0,36000 1,95000		2 500,00	9 025,00
21	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm Z01:5,6 Z02:5,6 Z04:7,34 Z05:7,34 Z07:3,15 Z08:3,15 Z10:0,33 Z11:0,33	m	32,84000 5,60000 5,60000 7,34000 7,34000 3,15000 3,15000 0,33000 0,33000		140,00	4 597,60
22	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm Z03:5,6 Z06:5,98 Z09:2,17	m	13,75000 5,60000 5,98000 2,17000		250,00	3 437,50
23	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm Z16:1,8 Z26:3,8 Z27:1,5	m	7,10000 1,80000 3,80000 1,50000		320,00	2 272,00
24	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% pod obklady:	m2	50,95400		250,00	12 738,50
25	978059531R00	položka č. 25:50,954 Odsekání vnitřních obkladů stěn m.č.06:(1,7+2)*2*2,0-0,6*1,97*3 m.č.07:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.08:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2*2,0-0,8*1,97 m.č.13:(0,9+0,6)*1,6 m.č.22:(0,6*2+1,5)*0,8 m.č.26:1,45*2,0 m.č.221:1,37*2,0 m.č.322:0,6*2,0	m2	50,95400 50,95400 11,25400 6,33800 6,33800 15,62400 2,40000 2,16000 2,90000 2,74000 1,20000		110,00	5 604,94
26	976083131R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva cihelného B06:3	kus	4,00000 3,00000		50,00	200,00

	B07:1			1,00000		
37819	Nespecifikované drobné stavební přípomocce-rezerva	hod	25,00000	420,00	10 500,00	
99	Staveništní přesun hmot				3 360,52	
28	999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,60087	600,00	3 360,52	
Díl: 711	Izolace proti vodě				6 720,85	
29	711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. m.č.06:3,4 m.č.07:0,9 m.č.08:0,9 m.č.221 (pod obklad do sprchy):1,37*2,0	m2	7,94000 3,40000 0,90000 0,90000 2,74000	60,00	476,40	
30	711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pol.č.29:7,94	m2	7,94000 7,94000	500,00	3 970,00	
31	711212601R00 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna m.č.06:(2+1,7)*2-0,6*3 m.č.07:(0,78+1,1)*2-0,6 m.č.08:(0,78+1,1)*2-0,6	m	11,92000 5,60000 3,16000 3,16000	170,00	2 026,40	
32	998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	70,87080	3,50	248,05	
Díl: 720	Zdravotnická instalace				375 566,84	
33	72001 Zdravotnické instalace - viz samostatný výkaz	soubor	1,00000	375 566,84	375 566,84	
Díl: 730	Ústřední vytápění				2 000,00	
34	R7301 Demontáž a zpětná montáž radiátoru vč. vypuštění, napuštění	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	
Díl: 735	Otopná tělesa				17 930,00	
35	R735191 Proplach radiátorů	kus	1,00000	250,00	250,00	
36	R735192 Vypuštění a napuštění systému včetně odvzdušnění	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	
37	R735193 Zkouška těsnosti radiátorů	hod	4,00000	420,00	1 680,00	
38	R735194 Inhibitor koroze	l	15,00000	1 000,00	15 000,00	
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				23 384,59	
39	766661112R00 Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	
40	766670021R00 Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	500,00	1 500,00	
41	54914591R Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus	1,00000	520,00	520,00	
42	611601201R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů	kus	3,00000	3 700,00	11 100,00	
43	54914588R Kliky se štítem mezisp. s ukazatelem 804 Cr	kus	2,00000	550,00	1 100,00	
44	R76681201 Demontáž kuchyňských linek do 1,8m, zpětná montáž, včetně manipulace a dočasného uskladnění	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	
45	998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	205,74000	0,80	164,59	
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				9 645,39	
46	771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m.č.06:3,4 m.č.07:0,9 m.č.08:0,9	m2	5,20000 3,40000 0,90000 0,90000	45,00	234,00	
47	771549792R00 Příplatek za podlahy hutné, polohut. v omez. prostoru 0,9+0,9	m2	1,80000 1,80000	125,00	225,00	
48	771575109R00 Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm pol.č.45:5,2	m2	5,20000 5,20000	750,00	3 900,00	
49	771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m.č.06:(2,0+1,7)*2 m.č.07:(1,1+0,78)*2 m.č.08:(1,1+0,78)*2 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2	m	23,52000 7,40000 3,76000 3,76000 8,60000	80,00	1 881,60	
50	771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 3,4+0,9+0,9	m2	5,20000 5,20000	15,00	78,00	
51	771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba pol.č.45:5,2	m2	5,20000 5,20000	15,00	78,00	
52	59764210R Dlažba hladká protiskl., 300x300x9 mm pol.č.45:5,2*1,1	m2	5,72000 5,72000	500,00	2 860,00	

53	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	92,56990	4,20	
Díl: 781		Obklady keramické				88
54	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady m.č.06:(1,7+2)*2*2,0-0,6*1,97*3 m.č.07:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.08:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2*2,0-0,8*1,97 m.č.13:(0,9+0,6)*1,6 m.č.22:(0,6*2+1,5)*0,8 m.č.26:1,45*2,0 m.č.221:1,37*2,0 m.č.322:0,6*2,0	m2	50,95400 11,25400 6,33800 6,33800 15,62400 2,40000 2,16000 2,90000 2,74000 1,20000	45,00	2
55	781411015R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 30x15 cm pol.č.53:50,954	m2	50,95400 50,95400	750,00	38 215,50
56	781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru,obkl.pórovinové pol.č.53:50,954	m2	50,95400 50,95400	125,00	6 369,25
57	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně pol.č.53:50,954	m2	50,95400 50,95400	15,00	764,31
58	781419707R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně cca : 50:50	m	50,00000 50,00000	15,00	750,00
59	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl pol.č.53:50,954	m2	50,95400 50,95400	40,00	2 038,16
60	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m.č.06:(2,0+1,7)*2-3*0,6 m.č.07:(1,1+0,78)*2-0,6 m.č.08:(1,1+0,78)*2-0,6 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2-0,8 m.č.13:0,9+0,6 m.č.22:(0,6*2+1,5)*2 m.č.221:1,37 m.č.322:0,69	m	28,68000 5,60000 3,16000 3,16000 7,80000 1,50000 5,40000 1,37000 0,69000	240,00	6 883,20
61	5970002	Okład keramický 300/150 - dodávka pol.č.53:50,954*1,1	m2	56,04940 56,04940	500,00	28 024,70
62	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 074,19220	2,50	2 685,48
Díl: 783		Nátěry				7 003,50
63	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním N02:1*1,5*2	m2	3,00000 3,00000	50,00	150,00
64	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením N01:1,5*(3+3)	m2	9,00000 9,00000	170,00	1 530,00
65	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email pol.č.63:9	m2	9,00000 9,00000	390,00	3 510,00
66	783394240R00	Nátěr disperzní litin. radiátorů Z + 1x + 2x email pol.č.62:3	m2	3,00000 3,00000	320,00	960,00
67	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm potrubí radiátorů cca:2+2+1,7	m	5,70000 5,70000	5,00	28,50
68	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x pol.č.66:5,7	m	5,70000 5,70000	50,00	285,00
69	783903812R00	Odmaštění saponáty N01:9 N02:3	m2	12,00000 9,00000 3,00000	25,00	300,00
70	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí pol.č. 68:12	m2	12,00000 12,00000	20,00	240,00
Díl: 784		Malby				59 429,68
71	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m.č.02:28,7+(10,8+0,5*4*3+1,0+1,5)*4,38 m.č.04:5,5+(2,1+2)*2*3,0 m.č.04a:26+(16,08+1,5)*2*2,3 m.č.05:4,0+(1,67+2,0)*2*4,3	m2	507,94600 113,23400 30,10000 106,86800 35,56200	37,00	18 794,00

		m.č.06:3,4+(2,0+1,7)*2*4,3		35,22000		
		m.č.07:0,9+(0,78+1,1)*2*4,3		17,06800		
		m.č.08:0,9+(0,78+1,1)*2*4,3		17,06800		
		m.č.10:4,0+(1,5+2,45+0,35)*2*4,4		41,84000		
		m.č.13:18,4+(3,4+5,4)*2*4,5		97,60000		
		m.č.22:4,2+(2,83+1,5)*2*2,3		24,11800		
		m.č.26:2,5+(1,68+1,45)*2*(4,3-2,0)		16,89800		
		m.č.221:2,2+(1,37+1,65)*2*(3,8-2,0)		13,07200		
		m.č.322:2,5+(1,6+1,63)*2*(3,2-2,0)		10,25200		
		Mezisoučet		558,90000		
		odpočet obkladů:0-50,954		-50,95400		
72	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x pol.č.70:507,946	m2	507,94600	20,00	10 158,92
73	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x pol.č.70:507,946	m2	507,94600	60,00	30 476,76
				507,94600		
Díl:	M21	Elektromontáže				5 160,00
74	M210001	Nespecifikované a pomocné práce elektro	hod	8,00000	420,00	3 360,00
75	M210002	Demontáž a zpětná montáž stávajících svítidel	hod	2,00000	420,00	840,00
76	M210003	Demontáž a zpětná montáž stávající krycí lišty, elektrozvodu	m	8,00000	120,00	960,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 840,95
77	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,70499	250,00	2 176,25
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	121,86986	25,00	3 046,75
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,70499	350,00	3 046,75
80	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	34,81996	35,00	1 218,70
81	979990105R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,70499	500,00	4 352,50
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 000,00
82	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
83	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
84	R0051901	Zabezpečení stávajících prostor před znečištěním, po dobu provádění prací vč. následného odstranění	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
85	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
86	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
87	0519001	Autorský dozor	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Celkem

763 938,02

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

MW22/22	Azylový dům Křenová
O: I.ETAPA	ZTI
R: 1.	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9						21 900,00		
Ostatní konstrukce, bourání								
1	910 T01	Hzs-nezměřitelné stavební práce a připomoci	h	45,00000	420,00	18 900,00	Vlastní	Indiv
2	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	2,00000	1 500,00	3 000,00	RTS 18/ II	Indiv
Díl: 700B						62 351,86		
Demontáže								
3	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm	m	50,00000	105,00	5 250,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	20,00000	105,00	2 100,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	25,00000	125,00	3 125,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	721290821R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	1,11300	2 000,00	2 226,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	140,00000	105,00	14 700,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm	m	35,00000	105,00	3 675,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
9	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	225,00000	105,00	23 625,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
10	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,75110	2 000,00	1 502,20	RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	750,00	2 250,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	400,00	1 600,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
13	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	10,00000	70,00	700,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	400,00	400,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,14933	2 000,00	298,66	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	5,00000	180,00	900,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 721						27 488,00		
Vnitřní kanalizace								
17	721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus	5,00000	700,00	3 500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
18	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	5,00000	420,00	2 100,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
19	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	10,00000	346,00	3 460,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
20	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	15,00000	366,00	5 490,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
21	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	5,00000	394,00	1 970,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
22	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	526,00	2 630,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
23	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	10,00000	526,00	5 260,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								

Položkový rozpočet

S:	MW22/22	Azylový dům Křenová
O:	I.ETAPA	ZTI
R:	1.	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / l	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
24	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	4,00000	80,00	320,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	3,00000	90,00	270,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	3,00000	130,00	390,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	45,00000	20,00	900,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				10+15+5+5+10		45,00000		
28	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	3,00000	350,00	1 050,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07400	2 000,00	148,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				167 079,12		
30	722131936R00	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 50 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Napojení na stávající přívod studené vody : 1	1,00000			
31	722173912R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 20 mm	kus	2,00000	40,00	80,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
32	722172742R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2	m	85,00000	346,00	29 410,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
				SV : 20	20,00000			
				TV : 15	15,00000			
				C : 50	50,00000			
33	722172743R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, S 3,2	m	30,00000	366,00	10 980,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
				SV : 15	15,00000			
				TV : 15	15,00000			
34	722172744R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4	m	50,00000	414,00	20 700,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
				SV : 25	25,00000			
				TV : 25	25,00000			
35	722172745R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 4,5 mm, S 4	m	35,00000	476,00	16 660,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
				SV : 10	10,00000			
				TV : 25	25,00000			

Položkový rozpočet

	MW22/22	Azylový dům Křenová
O:	I.ETAPA	ZTI
R:	1.	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	722172746R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 50 x 5,6 mm, S 4	m	25,00000	568,00	14 200,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<p>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 25</p>								
37	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	15,00000	85,00	1 275,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
38	722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	25,00000	98,00	2 450,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
39	722181213RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	10,00000	113,00	1 130,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
40	722181213RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 50 mm	m	25,00000	128,00	3 200,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
41	722181213RZ6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm	m	20,00000	82,00	1 640,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
42	722182004RT2	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	130,00000	50,00	6 500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				65+15+25+25	130,00000			
43	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	15,00000	200,00	3 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
44	722221123R00	Kohout vodovodní, kulový, zahradní, IVAR FIV.08003, DN 20 mm x DN 25 mm	kus	1,00000	432,00	432,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
45	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
46	722237121R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 15 mm	kus	5,00000	297,00	1 485,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
47	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm	kus	2,00000	431,00	862,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
48	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 25 mm	kus	6,00000	649,00	3 894,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
49	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 32 mm	kus	5,00000	904,00	4 520,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
50	722237125R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 40 mm	kus	3,00000	1 198,00	3 594,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
51	722236521R00	Filtr vodovodní, nerezové čistící sítko, vnitřní závit, HERZ, DN 15 mm	kus	1,00000	335,00	335,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
52	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, GIACOMINI N5, DN 15 mm	kus	1,00000	406,00	406,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
53	722237665R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, GIACOMINI N5, DN 40 mm	kus	1,00000	1 212,00	1 212,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
54	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1/2"	kus	5,00000	90,00	450,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	MW22/22	Azylový dům Křenová
O:	I.ETAPA	ZTI
R:	1.	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	165,00000	20,00	3 300,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 85+30+50 165,00000								
56	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	35,00000	20,00	700,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
57	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm	m	25,00000	20,00	500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
58	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	225,00000	20,00	4 500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku. 165+35+25 225,00000								
59	725980122R00	Dvířka z plastu, 300 x 300 mm	kus	6,00000	350,00	2 100,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
60	72217391KOK	Napojení stávajících rozvodů SV, TV, C	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	RTS 22/ II
61	72221930PREP	Přepojení stávajícího ohříváče TUV	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
62	5513805001R	Termostat do cirkulace TUV, DN 15 kvs 0,45	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	RTS 22/ II	Indiv
63	631433101R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 22/25 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	65,00000	80,00	5 200,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
64	631433102R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 28/25 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	15,00000	81,00	1 215,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
65	631433203R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 35/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	25,00000	90,00	2 250,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
66	631433304R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 42/40 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	25,00000	91,00	2 275,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
67	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,24706	2 000,00	494,12	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 724 Strojní vybavení						14 564,66		
68	724231125R00	Přísluš.vodáren, manometr D 100	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
69	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
70	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00000	350,00	350,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
71	73425514POJI	Ventil pojistný DN 40 x 6,0 bar	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
72	42610986.A4T	Čerpadlo cirkulační Wilo závitové Star-Z 20/4, 230 V, PN 10 Max průtok: 3,5 m3/h Maximální dopravní výška Hmax: 4 m	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00	Vlastní	Indiv
73	48466602R	Nádoba expanzní vodárenská s vakem DD 12/10	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
74	90001396906T	Nádoba příslušenství Reflex flowjet-průtoč.armatura 3/4"	KS	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	PT

Položkový rozpočet

J:	MW22/22	Azylový dům Křenová
O:	I. ETAPA	ZTI
R:	1.	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7610300 25757156						
75	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,00733	2 000,00	14,66	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				40 222,34		
76	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00000	1 000,00	3 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
77	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	700,00	2 800,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
78	725291132R00	Madlo dvojitě pevné bílé Novaservis dl. 844 mm	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
79	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
80	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Dřez není dodávkou ZTI : 1		1,00000				
81	725814103R00	Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 x DN 10	soubor	10,00000	210,00	2 100,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
82	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	2,00000	295,00	590,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
83	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	4,00000	200,00	800,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
84	551450004R	Baterie umyvadlová stojánková s výpustí PN21 POLAR NEW	kus	3,00000	1 600,00	4 800,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
85	5514500PRO	Baterie umyvadlová stojánková s prodlouženou rukojetí	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
86	551674068R	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	2,00000	830,00	1 660,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
87	64214361R	Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 600x490x195 mm bílé	kus	3,00000	1 300,00	3 900,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
88	64214484R	Umyvadlo zdravotní MIO 64x55 cm otv. pro baterii bílé	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
89	64240056R	Mísa klozet. závěsná DEEP Handicap hluboké splach. bílá, 365x360x700 mm	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
90	64240062R	Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá hl. 530 mm	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
91	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,13617	2 000,00	272,34	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 726		Předstěnové systémy				32 960,86		
92	726211123R00	Modul pro WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm	soubor	2,00000	8 000,00	16 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní						
93	726211331R00	Modul-WC Kombifix, UP320, ZTP, h 112 cm	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní						
94	551070101R	M70 Ovládací tlačítko bílé pro předstěnové instalační systémy	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
95	551070190R	MPO10 Oddálené pneumatické splachování ruční bílé pro zabudování do zdi	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
96	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,03043	2 000,00	60,86	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00		

Položkový rozpočet

S:	MW22/22	Azylový dům Křenová
O:	I. ETAPA	ZTI
R:	1.	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 22/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
98	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 22/ II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				7 000,00		
99	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
100	005241022R	Autorský dozor stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	375 566,84
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání