

OBJEDNÁVKA č. 3

Stavební firma Kocábek Milan

Chocerady 328

257 24 Chocerady

IČ: 46420819

Věc: Objednávka vnitřních dokončovacích prací v rámci údržby objektu č.p. 164 Chocerady

Objednáváme u Vás v rámci údržby objektu č.p. 164 Chocerady vnitřní dokončovací práce dle přiložené specifikace a ocenění. Provedení prací požadujeme v červnu 2017. Žádáme Vás o potvrzení této objednávky.

S pozdravem

ředitel p.o.



Dětské centrum Strančice,
příspěvková organizace
Hrdinů 175, 251 63 Strančice
IČZ 28 006 416, IČO: 437 50 672
tel.: 323 640 031
MUDr. Pavel Biskup, ředitel

Ve Strančicích dne : 30.5.2017

Příloha :

- Vnitřní dokončovací práce, specifikace a ocenění

Vnitřní dokončovací práce - Udržovací práce a oprav objektu Choceřady 30.5.2017

parapety PVC


parapet interier bílá 150 mm 150mm x 2,68mm -1ks 150mm x 1,52mm - 1ks 150mm x 1,80mm - 3ks	bm	9,6	147,00	1411,00
parapet interier bílá 200 mm 200mm x 420mm -1ks 200mm x 990mm - 1ks 200mm x 880mm - 2ks 200mm x 1000mm - 1ks 200mm x 1080mm - 1ks	bm	5,25	196,00	1029,00
parapet interier bílá 250 mm 250mm x 1940mm - 1ks	bm	1,94	248,00	481,00
parapet interier bílá 350 mm 350mm x 1880mm - 2ks	bm	3,76	347,00	1305,00
oboustranná krytka parapetu bílá	ks	14	39,00	546,00
montáž parapetu PVC 20,55bm	kpl	1	6540,00	6540,00
parapety PVC celkem				11312,00

PVC podkroví + koberce schodiště

dodávka PVC	m2	49	291,00	14259,00
příprava	m2	54	48,00	2592,00
pokládka PVC	m2	42,5	48,00	2040,00
sokl PVC	bm	42	45,00	1890,00
lepení schodů	bm	16	150,00	2400,00
lepení podest	bm	4,5	80,00	360,00
soklování	bm	23	41,00	943,00
koberec	m2	17,2	163,00	2804,00
manipulace	kpl	1	800,00	800,00
PVC podkroví + koberce schodiště celkem				28088,00

malby

penetrace podkladu podbarvená	m2	701	19,90	13950,00
barva tekutá Primalex standard v podkroví	m2	234	39,00	9126,00
malby celkem				23076,00


MUDr. P. Biskup

úpravy povrchu podlah suterén

dodávka penetrace sokrat	l	2	190,00	380,00
dodávka flexbeton 25kg	ks	1	290,00	290,00
dodávka stěrky Planolit Mapey 25kg	ks	5	440,00	2200,00
vyčištění podlahy	m2	33	25,00	825,00
lokální vyspárování flexbetonem do 10% plochy	m2	33	20,00	660,00
penetrace podkladu	m2	33	30,00	990,00
lití podlah stěrkou	m2	33	70,00	2310,00
úpravy povrchu podlah suterén celkem				7655,00


dveřní křídla

dodávka dveřních křídel š.70cm	ks	3	1490,00	4470,00
montáž dveřních křídel, zámků a kování	ks	17	445,00	7565,00
demontáž dvou kuchňských linek	kpl	1	1900,00	1900,00
dveřní křídla celkem				13935,00

zemní práce - přípojka kanalizace

hloubení rýh š. do 60cm v hor. 3 do 100m3 potrubí k jímce	m3	6	262	1572,00
příplatek za lepivost - hloubení rýh 60cm v hor. 3	m3	6	181	1086,00
zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,2	91,5	384,30
obsyp potrubí bez prohození sypaniny - štěrkopísek 0-22mm	m3	1,8	832	1497,60
zemní práce - přípojka kanalizace celkem				4540,00

přesun stavebních kapacit	%	2		1772,00
mimostaveništní doprava	%	4		3544,00
koordinace stavby	%	3		2658,00

Cena celkem bez DPH**96580,00**
MUDr. P. Biskup