

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Smluvní strany:

Objednatel: Město Holešov
Masarykova 628, 769 01 Holešov
Zastoupeno: Mgr. Milan Fritz, starosta
Kontaktní osoba: ██████████
IČO: 00287172
DIČ: CZ00287172
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. ██████████
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████

Zhotovitel: Andrea Zlín s.r.o.,
Burešov 4886, 760 01 Zlín
Statutární zástupce: Ing. Jan Košák, jednatel společnosti
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Košák
zástupce ve věcech technických:
IČO: 46970291
DIČ: CZ46970291
Zápis v OR: Brno, oddíl C, vložka č. 7160
Bankovní spojení:
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Vzduchotechnické instalace ve II. NP - Sportcentrum Holešov

Dílo bude provedeno v rozsahu položkového rozpočtu, který byl doložen v nabídce na provedení zakázky.

II. Cena prací

1. Cena je platná do termínu 12/2023. Při posunu termínu dokončení na dobu po uvedeném termínu z důvodu na straně objednatele, budou jednotkové ceny prací realizovaných po tomto termínu upraveny indexem růstu inflace.
2. Cena obsahuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu smlouvy. DPH bude účtováno podle právních předpisů platných v době UZP.

Celková smluvní cena díla bez DPH	1 411 904,00 Kč
DPH 21%	296 499,84 Kč
Cena celkem s DPH 21%	1 708 404,00 Kč

Podrobné členění ceny je uvedeno v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č.1. této smlouvy o dílo.

3. Cenu lze překročit pouze v případě, že:
 - a) objednatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky a nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,
 - b) před nebo v průběhu realizace zakázky dojde ke změně sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na realizaci pouze části předmětného díla dle možností financování a termínu realizace.
5. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 **nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.**

III. Doba plnění

1. Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště zhotoviteli
Ukončení stavebních prací: do 30.8.2023
2. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení a předání stavby objednateli. O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

IV. Podmínky provedení díla

1. Závazek ze smlouvy o dílo bude splněn řádným a včasným předáním díla. Nebude-li dílo ukončeno řádně a včas, objednatel je nepřevzme a uplatní smluvní pokuty uvedené v čl. VIII.
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a vyklizené předat objednateli do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud tak neučiní, má objednatel právo uplatnit smluvní pokuty uvedené v čl.VIII.
4. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních, vydaných oprávněnými orgány k prováděné akci.
5. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce a škody vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.
6. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o případných uzavírkách sil. provozu včetně dopravního značení jednotlivých fází výstavby a projednání s dopravním inspektorátem.
7. Zhotovitel zajistí umístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací a udržování přístupových komunikací ke stavbě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
8. Zhotovitel odpovídá občanům dle ustanovení obč. zák. za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K uplatněným nárokům se vyjádří do jednoho měsíce.

9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
10. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle pro objednatele, až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
11. Zhotovitel po dobu stavby zajistí trvalý přístup na pozemky a nemovitosti, které sousedí s pozemky stavby.
12. Zhotovitel ověří existenci stávajících podzemních sítí, zajistí vytýčení.
13. Zhotovitel je zodpovědný za odstranění případných škod, dočasně použité plochy uvede do původního stavu.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel provede kontrolu správnosti provedených prací a dodávek do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli.
3. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu - daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací.
4. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele se lhůtou splatnosti daňových dokladů 15 dnů. Termínem úhrady se rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.

VII. Vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
4. Převzal-li objednatel vadnou dodávku, má právo na dodatečné bezplatné odstranění vady.
5. Vyskytne-li se v záruční době jakákoliv vada díla, objednatel na ni neprodleně upozorní zhotovitele, který je povinen do **15 dnů** od oznámení vadu odstranit nedohodne-li se písemně s objednatel na jiném termínu s ohledem na náročnost a klimatické podmínky. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII., až do doby, než objednatel potvrdí odstranění záruční vady písemným protokolem. Navíc je objednatel oprávněn objednat práce u jiného subjektu. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady uhradit do 15-ti dnů ode dne obdržení faktur.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyhotoven.

VIII. Sankce a smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nesplní závazek ze smlouvy a neukončí dílo řádně a v termínu uvedeném v čl. II: odst. 2. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč

denně až do řádného předání a převzetí díla, které objednatel potvrdí předávacím protokolem.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé záruční vady.
3. V případě prodlení s vyklizením staveniště 500,- Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši ve smlouvě uvedené, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
5. Tato ustanovení o smluvních pokutách nemají vliv na právo objednatele uplatňovat náhradu případné škody.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
2. Pokud se objednateli nepodaří do zahájení stavby zabezpečit její financování, vyměňuje si objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.
3. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací díla ke dni odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení.

X. Ostatní podmínky smlouvy

1. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo.
3. Smlouva o dílo je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží objednatel 2 paré a zhotovitel 1 paré.


XI. Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Smlouva o dílo byla schválena Radou města Holešova dne 17.4. 2023, usnesení č.141/7/RM/2023

V Holešově, dne: 27.4.2023

za objednatele:




Mgr. Milan Fritz
starosta



V Holešově, dne: 28.4.2023

za



Ing. Jan Košák
jednatel společnosti

ANDREA
Zlín s.r.o.

Burešov 4886, 760 01 Zlín
IČ: 469 70 291

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01 Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ANDREA Zlín s.r.o.** IČO: 46970271
Burešov 4886 DIČ: CZ46970271
760 01 ZLÍN


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 367 021,54
PSV	13 850,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	31 032,57
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 411 904,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 411 904,11 CZK
Základní DPH	21 %	296 500,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,11 CZK

Cena celkem s DPH 1 708 404,00 CZK



ANDREA
Zlín s.r.o.
Burešov 4886, 760 01 Zlín
IČ: 469 70 291

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO01	Stavební objekt	0,00	1 411 904,11	296 499,86	1 708 403,97	100
01	Stavební část	0,00	400 633,54	84 133,04	484 766,58	28
02	VZT	0,00	656 031,00	137 766,51	793 797,51	46
03	Elektroinstalace	0,00	355 239,57	74 600,31	429 839,88	25
Celkem za stavbu		0,00	1 411 904,11	296 499,86	1 708 403,97	100

Popis stavby: 01 - Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov

Popis objektu: SO01 - Stavební objekt

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - VZT

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	EL mat 01 01: Dodávky	HSV			81 978,00	5,8
01	VZT mont 0101: 1. POSILOVNA	HSV			25 840,00	1,8
02	EL mat 01 02: Posilovna	HSV			17 502,26	1,2
02	VZT mont 0102: 2. POSILOVNA ŽEN + SPINING	HSV			70 070,00	5,0
03	EL mat 01 03: Squash	HSV			6 780,40	0,5
03	VZT mont 0103: 3.TĚLOCVIČNA	HSV			32 570,00	2,3
04	EL mat 01 04: Tělocvična	HSV			20 071,30	1,4
04	VZT mont 0104: 4.SQUOŠ	HSV			10 250,00	0,7
05	EL mat 01 05: Posilovna žen + Spinning	HSV			47 401,38	3,4
05	VZT mont 0105: OSTATNÍ	HSV			7 000,00	0,5
06	EL mont 01 01: Dodávky	HSV			11 444,00	0,8
06	VZTmat 0101: 1. POSILOVNA	HSV			74 538,00	5,3
07	EL mont 01 02: Posilovna	HSV			24 415,53	1,7
07	VZTmat 0102: 2. POSILOVNA ŽEN + SPINING	HSV			212 129,00	15,0
08	EL mont 01 03: Squash	HSV			38 581,46	2,7
08	VZTmat 0103: 3.TĚLOCVIČNA	HSV			136 552,00	9,7
09	EL mont 01 04: Tělocvična	HSV			31 464,96	2,2
09	VZTmat 0104: 4.SQUOŠ	HSV			24 082,00	1,7
10	EL mont 01 05: Posilovna žen + Spinning	HSV			75 600,28	5,4

10	VZTmat 0105: OSTATNÍ	HSV			63 000,00	4,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 493,00	1,1
342	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			45 256,00	3,2
4	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 870,00	1,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			42 510,00	3,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			70 678,00	5,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			97 845,00	6,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 273,07	3,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 864,45	0,8
784	Malby	PSV			13 850,00	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 961,45	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			31 032,57	2,2
Cena celkem					1 411 904,11	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov
O:	SO01	Stavební objekt
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce 15 493,00

1	310237241RT1	Zazdívkva otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	1,00000	718,00	718,00
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------

včetně pomocného pracovního lešení
m.č.234 : 1

1,00000

2	340237211RT2	Zazdívkva otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v přičkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	kus	1,00000	286,00	286,00
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------

včetně pomocného pracovního lešení
m.č.227 : 1

1,00000

3	317100011RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 105 cm, vycourání rýhy, dodávka překladu	kus	8,00000	1 528,00	12 224,00
---	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

vysekání rýh, svíslý a vodorovný přesun sutí, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu.
otvory pro VZT :
m.č.234 : 1+2+1
m.č.242 : 2+2

4,00000

4,00000

4	317100012RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 180 cm, vycourání rýhy, dodávka překladu	kus	1,00000	2 265,00	2 265,00
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------

vysekání rýh, svíslý a vodorovný přesun sutí, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu.
m.č.224 : 1

1,00000

Díl: 342 Opáštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 45 256,00

5	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité přičky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	579,00	579,00
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.
m.č.242 : 1

1,00000

6	34226711nc002	Zakastlování VZT SDK konstrukcí m.č.242	m	3,50000	3 520,00	12 320,00
---	---------------	---	---	---------	----------	-----------

7	34226711nc01	Zakastlování VZT SDK konstrukcí m.č.224	m	4,10000	3 250,00	13 325,00
---	--------------	---	---	---------	----------	-----------

8	342-nc001	Demontáž konstrukce stěny pro vytvoření prostupů pro montáž VZT vč. zpětného zapravení	kpl	2,00000	4 000,00	8 000,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

m.č.216-242 : 2

2,00000

9	342-nc002	Demontáž SDK kce pro kabeláž elektroinstalace vč. zpětné montáže	m2	6,00000	1 200,00	7 200,00
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

m.č.216 : 6,0

6,00000

10	342-nc003	Oprava stávajícího SDK šachty pro VZT po montáži nového potrubí m.č.224	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

11	28349016R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	1,00000	832,00	832,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Díl: 4 Svíslé a kompletní konstrukce 17 870,00

12	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm	m	5,00000	942,00	4 710,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Vyvtření otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.

propojení stropní kce : 0,5*10

5,00000

13	411386531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových	m3	0,50000	19 440,00	9 720,00
----	--------------	---	----	---------	-----------	----------

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

14	411200021RA0	Zazdívkva nebo zabetonování otvorů ve stropech a klenbách ve stropech, do 1,0 m2, betonem, tloušťky 15 cm, včetně bednění a výztuže	m2	1,00000	3 440,00	3 440,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

Včetně potřebného bednění, podpěrné konstrukce, dodávky a uložení výztuže.

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 42 510,00

15	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	44,00000	748,00	32 912,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

16	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	20,00000	97,50	1 950,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	32,00000	110,00	3 520,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

18	612423531RT2	Omítkva rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 20,0*0,15	m2	3,00000	1 376,00	4 128,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

3,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 70 678,00

19	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	50,00000	77,50	3 875,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

5,0*10,0

50,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov
O:	SO01	Stavební objekt
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení	km	5,00000	170,00	850,00
21	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami přípletek za každý další l započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	50,00000	57,30	2 865,00
22	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	50,00000	67,50	3 375,00
23	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	136,00	2 720,00
24	946941102RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m m.č.242 pro VZT a SDK : 2	sada	2,00000	912,00	1 824,00
25	946941102RT3	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,2 m pro VZTm.č.216-2xmontáž : 2 atrium pro VZT : 1	sada	3,00000	1 108,00	3 324,00
26	946941106RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,2 m m.č.216 opravy po vedení el. : 1	sada	1,00000	874,00	874,00
27	946941192RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m m.č.242 pro VZT a SDK : 20	den	20,00000	534,00	10 680,00
28	946941192RT3	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,2 m pro VZTm.č.216 : 20 atrium pro VZT : 2	den	22,00000	742,00	16 324,00
29	946941196RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 6,2 m m.č.216 opravy po vedení el. : 10	den	10,00000	480,00	4 800,00
30	948941501R00	Dovož a odvoz hliníkového pojízdného lešení (do šesti sad)	kompl	3,00000	1 686,00	5 058,00
31	946941802RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m m.č.242 pro VZT a SDK : 2	sada	2,00000	707,00	1 414,00
32	946941802RT3	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,3 m pro VZTm.č.216-2xdemontáž : 2 atrium pro VZT : 1	sada	3,00000	896,00	2 688,00
33	946941806RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,3 m m.č.216 opravy po vedení el. : 1	sada	1,00000	662,00	662,00
34	180456000900R	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	15,00000	623,00	9 345,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						97 845,00
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a nalíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	134,50	6 725,00
36	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	500,00000	5,90	2 950,00
37	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	200,00000	20,60	4 120,00
38	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah, bez dodávky materiálu	m2	40,00000	7,20	288,00
39	94494nc01	Textilie ochranná, vč. dodávky geotextilie	m2	80,00000	71,00	5 680,00
40	95-nc001	Demontáž a zpětná montáž skládaného podhledu v m.č.203	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
41	95-nc002	Zapravení otvorů ve střeše po montáži VZT potrubí	kpl	4,00000	7 000,00	28 000,00
42	95-nc003	Nezměřitelné práce	hod	30,00000	490,00	14 700,00
43	95-nc004	Oprava živичné krytiny a tepelné izolace střechy po montáži VZT	kus	4,00000	1 285,00	5 140,00
44	95-nc005	PPV elektroinstalace (statní práce)	%	3,00000	3 229,00	9 687,00
45	950300220RA0	Vytvoření otvoru v zateplené střeše do 1,0 m2 rozebrání krytiny z tašek, vyřezání otvoru v laťování, případně bednění, přifézáni tašek po stranách otvoru, profiznutí otvoru v sádrokartonovém podhledu, vyřiznutí tepelné izolace, utěsnění parozábrany lepicí páskou, zapravení otvoru sádrokartonem.	kus	1,00000	8 715,00	8 715,00
46	60725035R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RfF: D	m2	20,00000	442,00	8 840,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						49 273,07
47	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	4,00000	562,00	2 248,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov
O:	SO01	Stavební objekt
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.223 : (0,6+0,4)*2		2,00000		
		m.č.227 : (0,6+0,4)*2		2,00000		
48	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	8,40000	853,00	7 165,20
		m.č.224 : (1,5+0,5)*2		4,00000		
		m.č.243 : (0,8+0,4)*2		2,40000		
		(0,6+0,4)*2		2,00000		
49	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	6,80000	1 749,00	11 893,20
		m.č.242 : (0,8+0,4)*2*2		4,80000		
		m.č.234 : (0,6+0,4)*2		2,00000		
50	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	3,60000	731,00	2 631,60
		m.č.224 : 0,9*4		3,60000		
51	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	95,80	191,60
		m.č.234 : 2		2,00000		
52	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	1,00000	331,00	331,00
53	971033521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	2,00000	262,00	524,00
		m.č.223 : 1		1,00000		
		m.č.227 : 1		1,00000		
54	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,31000	358,50	469,64
		m.č.224 : 1,5*0,5		0,75000		
		m.č.234 : 0,8*0,4		0,32000		
		0,6*0,4		0,24000		
55	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	0,28800	2 220,00	639,36
		m.č.242 : 0,8*0,4*2*0,3		0,19200		
		m.č.234 : 0,8*0,4*0,3		0,09600		
56	972054411R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky do 80 mm bez odstranění podlahy a násypu,	m3	0,06480	13 140,00	851,47
		m.č.224 : 0,9*0,9*0,08		0,06480		
57	974054713R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkokartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	4,00000	682,00	2 728,00
		m.č.224 : 2		2,00000		
		m.č.242 : 2		2,00000		
58	96-nc001	Demontáž VZT a ocelové kce vč. ostatní technologie m.č.232, vč.vynesení a likvidace	hod	40,00000	490,00	19 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 864,45
59	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,56000	1 439,00	10 864,45
Díl: 784		Malby				13 850,00
60	784950030RA0	Oprava maleb z malířských směsí	m2	100,00000	138,50	13 850,00
		Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobně, malba dvojnásobně, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 961,45
61	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,72371	788,00	1 358,28
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,72371	264,00	455,06
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
63	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,61854	25,00	215,46
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,72371	369,50	636,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov
O:	SO01	Stavební objekt
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,23708	41,20	710,17
66	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,72371	1 500,00	2 585,57
Díl: VN		Vedlejší náklady				31 032,57
67	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 870,45	8 870,45
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
68	00512201DR	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 682,02	3 682,02
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
69	00512401OR	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	18 480,10	18 480,10
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						
Celkem						400 633,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov
O:	SO01	Stavební objekt
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		VZT mont 0101: 1. POSILOVNA				25 840,00
1	VZT mont 0101	Ventilátor RF 56/40-4D Ventilátor RF 56/40-4D	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	VZT mont 0104	Střešní a potrubní nástavecNDH 56 Střešní a potrubní nástavecNDH 56	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
3	VZT mont 0105	Propojovací potrubí čtyřhranné Propojovací potrubí čtyřhranné	mb	3,00000	300,00	900,00
4	VZT mont 0106	Sací mřížka + PB600 X 600 Sací mřížka + PB600 X 600	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00
5	VZT mont 0107	Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm	m2	6,00000	216,00	1 290,00
6	VZT mont 0108	demontáž stávajících rozvodů demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
7	VZT mont 0109	demontáž stávajícího potrubí demontáž stávajícího potrubí	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
8	VZT mont 0110	Potrubí perforovanéDN 200 - 2000 Potrubí perforovanéDN 200 - 2000	ks	1,00000	700,00	700,00
9	VZT mont 0111	Filtrační kazetaMFL 200 Filtrační kazetaMFL 200	ks	2,00000	750,00	1 500,00
10	VZT mont 0112	Sací žaluziePzAl 250 x 250 + PB Sací žaluziePzAl 250 x 250 + PB	ks	2,00000	850,00	1 700,00
11	VZT mont 0113	Vyčištění stěnových mřížekNOVA - L Vyčištění stěnových mřížekNOVA - L	ks	4,00000	900,00	3 600,00
Díl: 02		VZT mont 0102: 2. POSILOVNA ŽEN + SPINING				70 070,00
12	VZT mont 0114	Ventilátor RF 56/40-4D Ventilátor RF 56/40-4D	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00
13	VZT mont 0117	Tlumicí soklNDH 56 Tlumicí soklNDH 56	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00
14	VZT mont 0118	Propojovací čtyřhranné potrubído obvodu 1890 vč. Tvar. Propojovací čtyřhranné potrubído obvodu 1890 vč. Tvar.	mb	15,00000	1 250,00	18 750,00
15	VZT mont 0119	Sací mřížka stěnová + PB1000 X 300 Sací mřížka stěnová + PB1000 X 300	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00
16	VZT mont 0120	Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm	m2	28,00000	216,00	6 020,00
17	VZT mont 0121	Sací mřížka stěnová + Prostup600 X 300 Sací mřížka stěnová + Prostup600 X 300	kpl	3,00000	1 500,00	4 500,00
18	VZT mont 0122	demontáž stávajících rozvodů demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
19	VZT mont 0123	rozbočení450/450/ 450 rozbočení450/450/ 450	ks	1,00000	950,00	950,00
20	VZT mont 0124	Tlumič hluku600 x 400 / 1000 Tlumič hluku600 x 400 / 1000	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00
21	VZT mont 0125	regulační klapka600 x 400 + SPH regulační klapka600 x 400 + SPH	ks	1,00000	950,00	950,00
22	VZT mont 0126	Stěnová mřížka + PBNOVA-L-800 x 400 Stěnová mřížka + PBNOVA-L-800 x 400	ks	2,00000	950,00	1 900,00
23	VZT mont 0127	Stěnová mřížka + PBNOVA-L-600 x 400 Stěnová mřížka + PBNOVA-L-600 x 400	ks	2,00000	850,00	1 700,00
24	VZT mont 0128	potrubí čtyřhranné potrubí čtyřhranné	m2	12,00000	350,00	4 200,00
Díl: 03		VZT mont 0103: 3.TELOCVIČNA				32 570,00
25	VZT mont 0129	Ventilátor RF 100/63-6D Ventilátor RF 100/63-6D	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
26	VZT mont 0132	Střešní a potrubní nástavecNDH 100 Střešní a potrubní nástavecNDH 100	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
27	VZT mont 0133	zpětná klapkaVS 630 zpětná klapkaVS 630	ks	1,00000	550,00	550,00
28	VZT mont 0134	potrubí čtyřhranné potrubí čtyřhranné	m2	17,00000	350,00	5 950,00
29	VZT mont 0135	Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm	m2	18,00000	215,00	3 870,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov
O:	SO01	Stavební objekt
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm				
30	VZT mont 0136	Sténová mřížka + PBNOVA-L-800 x 400	ks	2,00000	950,00	1 900,00
		Sténová mřížka + PBNOVA-L-800 x 400				
31	VZT mont 0137	Sténová mřížka + PBNOVA-L-800 x 400	ks	4,00000	950,00	3 800,00
		Sténová mřížka + PBNOVA-L-800 x 400				
32	VZT mont 0138	Tlumicí hadice SONO 450	bm	15,00000	300,00	4 500,00
		Tlumicí hadice SONO 450				
Díl: 04	VZT mont 0104: 4.SQUOS					10 250,00
33	VZT mont 0139	úprava stávající jednotky	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
		úprava stávající jednotky				
34	VZT mont 0140	demontáž odsávacích ventilátorů	kpl	2,00000	600,00	1 200,00
		demontáž odsávacích ventilátorů				
35	VZT mont 0141	nasávací mřížkaNOVA L 400 x 300	ks	2,00000	850,00	1 700,00
		nasávací mřížkaNOVA L 400 x 300				
36	VZT mont 0142	ventilátorCK 315 C	ks	2,00000	1 425,00	2 850,00
		ventilátorCK 315 C				
37	VZT mont 0143	zpětná klapkaRSK 315	ks	2,00000	300,00	600,00
		zpětná klapkaRSK 315				
38	VZT mont 0144	propojovací potrubí ohebné	kpl	2,00000	450,00	900,00
		propojovací potrubí ohebné				
Díl: 05	VZT mont 0105: OSTATNÍ					7 000,00
39	VZT mont 0145	Montážní materiál	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
		Montážní materiál				
Díl: 06	VZTmat 0101: 1. POSILOVNA					74 538,00
40	VZTmat 0101	Ventilátor RF 56/40-4D	ks	1,00000	24 560,00	24 560,00
		Ventilátor RF 56/40-4D				
41	VZTmat 0102	Frekvenční měničRFFM 0,75 IP21	ks	1,00000	12 812,00	12 812,00
		Frekvenční měničRFFM 0,75 IP21				
42	VZTmat 0103	Ovladač	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00
		Ovladač				
43	VZTmat 0104	Střešní a potrubní nástavecNDH 56	ks	1,00000	12 147,00	12 147,00
		Střešní a potrubní nástavecNDH 56				
44	VZTmat 0105	Propojovací potrubí čtyřhranné	mb	3,00000	760,00	2 280,00
		Propojovací potrubí čtyřhranné				
45	VZTmat 0106	Sací mřížka + PB600 X 600	ks	1,00000	5 415,00	5 415,00
		Sací mřížka + PB600 X 600				
46	VZTmat 0107	Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm	m2	6,00000	725,00	4 350,00
		Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm				
47	VZTmat 0110	Potrubí perforovanéDN 200 - 2000	ks	1,00000	795,00	795,00
		Potrubí perforovanéDN 200 - 2000				
48	VZTmat 0111	Filtreační kazetaMFL 200	ks	2,00000	2 177,00	4 354,00
		Filtreační kazetaMFL 200				
49	VZTmat 0112	Sací žaluziePzAl 250 x 250 + PB	ks	2,00000	3 125,00	6 250,00
		Sací žaluziePzAl 250 x 250 + PB				
Díl: 07	VZTmat 0102: 2. POSILOVNA ŽEN + SPINING					212 129,00
50	VZTmat 0114	Ventilátor RF 56/40-4D	ks	2,00000	24 560,00	49 120,00
		Ventilátor RF 56/40-4D				
51	VZTmat 0115	Frekvenční měničRFFM 0,75 IP21	ks	2,00000	12 812,00	25 624,00
		Frekvenční měničRFFM 0,75 IP21				
52	VZTmat 0116	Ovladač	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00
		Ovladač				
53	VZTmat 0117	Tlumicí sokINDH 56	ks	2,00000	12 147,00	24 294,00
		Tlumicí sokINDH 56				
54	VZTmat 0118	Propojovací čtyřhranné potrubído obvodu 1690 vč. Tvar.	mb	15,00000	1 376,00	20 625,00
		Propojovací čtyřhranné potrubído obvodu 1690 vč. Tvar.				
55	VZTmat 0119	Sací mřížka sténová + PB1000 X 300	ks	2,00000	3 871,00	7 742,00
		Sací mřížka sténová + PB1000 X 300				
56	VZTmat 0120	Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm	m2	28,00000	725,00	20 300,00
		Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm				
57	VZTmat 0121	Sací mřížka sténová + Prostup600 X 300	kpl	3,00000	5 415,00	16 245,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov
O:	SO01	Stavební objekt
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Sací mřížka stěnová + Prostup800 X 300				
58	VZTmat 0123	rozbočení450/450/ 450 rozbočení450/450/ 450	ks	1,00000	1 425,00	1 425,00
59	VZTmat 0124	Tlumič hluku600 x 400 / 1000 Tlumič hluku600 x 400 / 1000	ks	2,00000	8 122,00	16 244,00
60	VZTmat 0125	regulační klapka600 x 400 + SPH regulační klapka600 x 400 + SPH	ks	1,00000	6 345,00	6 345,00
61	VZTmat 0126	Stěnová mřížka + PBNOVA-L-800 x 400 Stěnová mřížka + PBNOVA-L-800 x 400	ks	2,00000	3 780,00	7 560,00
62	VZTmat 0127	Stěnová mřížka + PBNOVA-L-600 x 400 Stěnová mřížka + PBNOVA-L-600 x 400	ks	2,00000	2 956,00	5 910,00
63	VZTmat 0128	potrubí čtyřhranné potrubí čtyřhranné	m2	12,00000	760,00	9 120,00
Díl: 08		VZTmat 0103: 3.TÉLOCVIČNA				136 552,00
64	VZTmat 0129	Ventilátor RF 100/63-6D Ventilátor RF 100/63-6D	ks	1,00000	48 298,00	48 298,00
65	VZTmat 0130	Frekvenční měničRFFM 0,75 IP21 Frekvenční měničRFFM 0,75 IP21	ks	1,00000	12 812,00	12 812,00
66	VZTmat 0131	Ovladač Ovladač	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00
67	VZTmat 0132	Střešní a potrubní nástavecNDH 100 Střešní a potrubní nástavecNDH 100	ks	1,00000	12 147,00	12 147,00
68	VZTmat 0133	zpětná klapkaVS 630 zpětná klapkaVS 630	ks	1,00000	2 945,00	2 945,00
69	VZTmat 0134	potrubí čtyřhranné potrubí čtyřhranné	m2	17,00000	760,00	12 920,00
70	VZTmat 0135	Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm Tepelná izolaceKaiflex DUCT ALU 15 mm	m2	18,00000	725,00	13 050,00
71	VZTmat 0136	Stěnová mřížka + PBNOVA-L-800 x 400 Stěnová mřížka + PBNOVA-L-800 x 400	ks	2,00000	3 780,00	7 560,00
72	VZTmat 0137	Stěnová mřížka + PBNOVA-L-600 x 400 Stěnová mřížka + PBNOVA-L-600 x 400	ks	4,00000	3 780,00	15 120,00
73	VZTmat 0138	Tlumičí hadice SONO 450 Tlumičí hadice SONO 450	bm	15,00000	675,00	10 125,00
Díl: 09		VZTmat 0104: 4.SQUOŠ				24 082,00
74	VZTmat 0139	úprava stávající jednotky úprava stávající jednotky	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
75	VZTmat 0141	nasávací mřížkaNOVA L 400 x 300 nasávací mřížkaNOVA L 400 x 300	ks	2,00000	2 120,00	4 240,00
76	VZTmat 0142	ventilátorCK 315 C ventilátorCK 315 C	ks	2,00000	7 362,00	14 764,00
77	VZTmat 0143	zpětná klapkaRSK 315 zpětná klapkaRSK 315	ks	2,00000	605,00	1 210,00
78	VZTmat 0144	propojovací potrubí ohebné propojovací potrubí ohebné	kpl	2,00000	1 184,00	2 368,00
Díl: 10		VZTmat 0105: OSTATNÍ				63 000,00
79	VZTmat 0145	Montážní materiál Montážní materiál	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
80	VZTmat 0146	DOPRAVA DOPRAVA	kpl	1,00000	48 000,00	48 000,00
Celkem						656 031,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov
O:	SO01	Stavební objekt
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		EL mat 01 01: Dodávky				81 978,00
1	ELmat0101	Dozbrojení rozváděče RMS2/rozdávěče za squaschem – jistění, stykače, regulátor, rozšiřující moduly Dozbrojení rozváděče RMS2/rozdávěče za squaschem – jistění, stykače, regulátor, rozšiřující moduly	kpl	1,00000	81 978,00	81 978,00
Díl: 02		EL mat 01 02: Posilovna				17 502,26
2	ELmat0102	CYKY-J 3x1,5 , pevně CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	64,00000	17,89	1 144,96
3	ELmat0103	CYKY-J 5x1,5 , pevně CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	50,00000	29,66	1 483,00
4	ELmat0104	Stíněný kabel 4x1,5 Stíněný kabel 4x1,5	m	10,00000	56,09	560,90
5	ELmat0105	JYSTY 2x2x0,8 JYSTY 2x2x0,8	m	80,00000	11,88	950,40
6	ELmat0107	Frekvénční měnič 750W Frekvénční měnič 750W	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00
7	ELmat0108	kabelové přichytky (uši) kabelové přichytky (uši)	ks	25,00000	63,14	1 578,50
8	ELmat0109	lišta 40x40 lišta 40x40	m	25,00000	75,38	1 884,50
Díl: 03		EL mat 01 03: Squash				6 780,40
9	ELmat0112	CYKY-J 3x1,5 , pevně CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	60,00000	17,89	1 073,40
10	ELmat0113	CYKY-J 5x2,5 , pevně CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	60,00000	30,52	1 837,20
11	ELmat0114	JYSTY 2x2x0,8 JYSTY 2x2x0,8	m	60,00000	11,88	712,80
12	ELmat0116	kabelové přichytky (uši) kabelové přichytky (uši)	ks	50,00000	63,14	3 157,00
Díl: 04		EL mat 01 04: Tělocvična				20 071,30
13	ELmat0120	CYKY-J 5x1,5 , pevně CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	50,00000	29,66	1 483,00
14	ELmat0121	Stíněný kabel 4x1,5 Stíněný kabel 4x1,5	m	10,00000	56,09	560,90
15	ELmat0122	JYSTY 2x2x0,8 JYSTY 2x2x0,8	m	150,00000	11,88	1 782,00
16	ELmat0124	Frekvénční měnič 1500W Frekvénční měnič 1500W	ks	1,00000	12 442,00	12 442,00
17	ELmat0125	Ovládač tlačítkový prosvětlený Ovládač tlačítkový prosvětlený	ks	1,00000	646,40	646,40
18	ELmat0126	kabelové přichytky (uši) kabelové přichytky (uši)	ks	50,00000	63,14	3 157,00
Díl: 05		EL mat 01 05: Posilovna žen + Spinning				47 401,38
19	ELmat0129	JYTY 4x1 JYTY 4x1	m	50,00000	24,93	1 246,50
20	ELmat0130	CYKY-J 5x1,5 , pevně CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	160,00000	29,66	4 745,60
21	ELmat0131	Stíněný kabel 4x1,5 Stíněný kabel 4x1,5	m	20,00000	56,09	1 121,80
22	ELmat0132	JYSTY 2x2x0,8 JYSTY 2x2x0,8	m	370,00000	11,88	4 395,60
23	ELmat0134	Frekvénční měnič 750W Frekvénční měnič 750W	ks	2,00000	9 900,00	19 800,00
24	ELmat0135	Servopohon Servopohon	ks	1,00000	5 525,00	5 525,00
25	ELmat0136	Ovládač tlačítkový prosvětlený Ovládač tlačítkový prosvětlený	ks	1,00000	646,40	646,40
26	ELmat0137	kabelové přichytky (uši) kabelové přichytky (uši)	ks	25,00000	63,14	1 578,50
27	ELmat0144	Podružný materiál Podružný materiál	kpl	1,00000	8 341,98	8 341,98

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov
O:	SO01	Stavební objekt
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 06		EL mont 01 01: Dodávky				11 444,00
28	EL mont 01 01	Dozbrojení rozváděče RMS2/rozdávěče za squaschem – jistění, stykače, regulátor, rozšiřující moduly	kpl	1,00000	11 444,00	11 444,00
		Dozbrojení rozváděče RMS2/rozdávěče za squaschem – jistění, stykače, regulátor, rozšiřující moduly				
Díl: 07		EL mont 01 02: Posilovna				24 415,53
29	EL mont 01 02	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	64,00000	44,33	2 837,12
		CYKY-J 3x1,5 , pevně				
30	EL mont 01 03	CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	50,00000	48,62	2 431,00
		CYKY-J 5x1,5 , pevně				
31	EL mont 01 04	Stíněný kabel 4x1,5	m	10,00000	48,52	485,20
		Stíněný kabel 4x1,5				
32	EL mont 01 05	JYSTY 2x2x0,8	m	80,00000	35,75	2 860,00
		JYSTY 2x2x0,8				
33	EL mont 01 06	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	46,00000	49,50	2 277,00
		Ukončení vodičů do 2,5 mm2				
34	EL mont 01 07	Frekvénční měnič 750W	ks	1,00000	748,00	748,00
		Frekvénční měnič 750W				
35	EL mont 01 08	kabelové přichytky (uši)	ks	25,00000	49,50	1 237,50
		kabelové přichytky (uši)				
36	EL mont 01 09	lišta 40x40	m	25,00000	53,77	1 344,25
		lišta 40x40				
37	EL mont 01 10	Průraz přes stěnu do tl. 300 mm	ks	3,00000	316,82	950,46
		Průraz přes stěnu do tl. 300 mm				
38	EL mont 01 11	Demontáž/montáž stávajících podhledů	m	20,00000	462,25	9 245,00
		Demontáž/montáž stávajících podhledů				
Díl: 08		EL mont 01 03: Squash				38 581,46
39	EL mont 01 12	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	60,00000	44,33	2 659,80
		CYKY-J 3x1,5 , pevně				
40	EL mont 01 13	CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	60,00000	49,82	2 917,20
		CYKY-J 5x2,5 , pevně				
41	EL mont 01 14	JYSTY 2x2x0,8	m	60,00000	35,75	2 145,00
		JYSTY 2x2x0,8				
42	EL mont 01 15	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	32,00000	49,50	1 584,00
		Ukončení vodičů do 2,5 mm2				
43	EL mont 01 16	kabelové přichytky (uši)	ks	50,00000	49,50	2 475,00
		kabelové přichytky (uši)				
44	EL mont 01 17	Průraz přes stěnu do tl. 300 mm	ks	3,00000	316,82	950,46
		Průraz přes stěnu do tl. 300 mm				
45	EL mont 01 18	Pojízdné lešení	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00
		Pojízdné lešení				
46	EL mont 01 19	Zřízení práce ve stísněném prostoru/práce ve výšce při tahání kabeláže	kpl	1,00000	9 350,00	9 350,00
		Zřízení práce ve stísněném prostoru/práce ve výšce při tahání kabeláže				
Díl: 09		EL mont 01 04: Tělocvična				31 464,96
47	EL mont 01 20	CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	50,00000	48,62	2 431,00
		CYKY-J 5x1,5 , pevně				
48	EL mont 01 21	Stíněný kabel 4x1,5	m	10,00000	48,52	486,20
		Stíněný kabel 4x1,5				
49	EL mont 01 22	JYSTY 2x2x0,8	m	150,00000	35,75	5 362,50
		JYSTY 2x2x0,8				
50	EL mont 01 23	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	82,00000	49,50	4 059,00
		Ukončení vodičů do 2,5 mm2				
51	EL mont 01 24	Frekvénční měnič 1500W	ks	1,00000	748,04	748,04
		Frekvénční měnič 1500W				
52	EL mont 01 25	Ovládač tlačítkový prosvětlený	ks	1,00000	715,04	715,04
		Ovládač tlačítkový prosvětlený				
53	EL mont 01 26	kabelové přichytky (uši)	ks	50,00000	49,50	2 475,00
		kabelové přichytky (uši)				
54	EL mont 01 27	Průraz přes stěnu do tl. 300 mm	ks	4,00000	316,82	1 267,28
		Průraz přes stěnu do tl. 300 mm				
55	EL mont 01 28	Demontáž/montáž stávajících podhledů	m	30,00000	464,03	13 920,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Vzduchotechnické instalace II.NP-Bazén Holešov
O:	SO01	Stavební objekt
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Demontáž/montáž stávajících podhledů				
Díl: 10		EL mont 01 05: Posilovna žen + Spinning				75 600,28
56	EL mont 01 29	JYTY 4x1 JYTY 4x1	m	50,00000	48,62	2 431,00
57	EL mont 01 30	CYKY-J 5x1,5 , pevné CYKY-J 5x1,5 , pevné	m	160,00000	48,62	7 779,20
58	EL mont 01 31	Stíněný kabel 4x1,5 Stíněný kabel 4x1,5	m	20,00000	48,62	972,40
59	EL mont 01 32	JYSTY 2x2x0,8 JYSTY 2x2x0,8	m	370,00000	35,75	13 227,50
60	EL mont 01 33	Ukončení vodičů do 2,5 mm2 Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	124,00000	49,50	6 138,00
61	EL mont 01 34	Frekvénční měnič 750W Frekvénční měnič 750W	ks	2,00000	748,00	1 496,00
62	EL mont 01 35	Servopohon Servopohon	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00
63	EL mont 01 36	Ovládač tlačítkový prosvětlený Ovládač tlačítkový prosvětlený	ks	1,00000	715,04	715,04
64	EL mont 01 37	kabelové přichytky (uší) kabelové přichytky (uší)	ks	25,00000	49,50	1 237,50
65	EL mont 01 38	Průraz přes stěnu do tl. 300 mm Průraz přes stěnu do tl. 300 mm	ks	2,00000	316,82	633,64
66	EL mont 01 39	Komplexní vyzkoušení Komplexní vyzkoušení	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
67	EL mont 01 40	Napsání softwaru Napsání softwaru	kpl	1,00000	18 481,00	18 481,00
68	EL mont 01 41	Dokumentace skutečného stavu Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	2 690,00	2 690,00
69	EL mont 01 42	Doprava Doprava	kpl	1,00000	7 479,00	7 479,00
70	EL mont 01 43	Součinnost s ostatními řemesly Součinnost s ostatními řemesly	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
Celkem						355 239,57