

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-089**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,  
IČO: 60162694,  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,  
Číslo účtu: 404881/0710,  
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,  
vedoucí oddělení provozu Brno,  
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření  
s nemovitým majetkem,  
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku  
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění  
pozdějších předpisů.

**Kontaktní osoba:**

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,  
ve věcech organizačních: Martina Šelígová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):  
ve věcech technických: Mgr. Jana Dufková,

koordinátor BOZP: Petr Diviš,  
Hanuš Hondl,  
Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
oddělení provozu Brno,  
Svatoplukova 2687/84,  
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

**2. PĚLUCHA střechy s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka oddíl C 114340

Sídlo: Třebětice 68, 769 01 Holešov  
IČO: 086 21 110  
DIČ: CZ08621110  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 4906587002/5500  
Zastoupená: Filipem Pěluhou, jednatelem

Kontaktní osoba:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
E-mail:  
Datová schránka: a9jft4i

Adresa pro doručování: Třebětice 68, 769 01 Holešov

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 4 odst. 4.3.smlouvy o dílo č. 6440-0003-2023-089 ze dne 28. 4. 2023 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0624 - Oprava střechy a okapových chodníků b. č. 2 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, systémové číslo NEN N006/23/V00001448 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve snížení rozsahu prací o méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, celkové snížení ceny za dílo:

- po odkrytí plechové krytiny včetně papírové lepenky bylo zjištěno, že rozsah výměny dřevěného podbití a trámů je nižší než se předpokládalo. Dřevěné podbití a trámy jsou zdravé a není třeba je měnit. Vyměněny budou pouze hnilobou narušené dřevěné prvky střešní konstrukce.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

V článku 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce.

Podrobná specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2.** smlouvy se mění a nově zní takto:

„**3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**3.316.906,70 Kč bez DPH**

(slovy: tři miliony tři sta šestnáct tisíc devět set šest korun českých sedmdesát haléřů).

**3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 696.550,41 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4.013.457,11 Kč“.

Původní cena za dílo dle smlouvy:

3.489.810,70 Kč bez DPH

4.222.670,95 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 732.860,25 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

172.904,00 Kč bez DPH

209.213,84 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 36.309,84 Kč

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

- 3.2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet méněprací – počet listů: 1

Příloha č. 2: soupis skutečně provedených prací – počet listů: 7

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika - Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

za zhotovitele

Filip  
Pělucha

Digitálně podepsal  
Filip Pělucha  
Datum: 2023.08.16  
09:53:05 +02'00'

Filip Pělucha  
jednatel  
PĚLUCHA střechy s.r.o.

## Mění práce - Oprava střechy a okapových chodníků b.č. 2 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

| P.č. | Práce   | JM             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH   |
|------|---|----------------|----------|--------------------------|-----------------------|
|      | <b>Rampa</b>  |                |          |                          |                       |
| 50   | Demontáž poškozeného dřevěného podbití z desek smrkových do tl.25mm   | m <sup>2</sup> | -248,00  |                          |                       |
| 51   | Demontáž poškozených dřevěných prvků z řeziva jehličnatého (rozměry trámů dle stávající dřevěné střešní konstrukce) | m <sup>3</sup> | -0,92    |                          |                       |
| 52   | Dodávka a montáž dřevěných prvků z řeziva jehličnatého (rozměry trámů dle stávající dřevěné střešní konstrukce)     | m <sup>3</sup> | -0,92    |                          |                       |
| 53   | Dodávka a montáž části dřevěného podbití v rozsahu tl. 22-25mm řezivo jehličnaté - lokálně                          | m <sup>2</sup> | -248,00  |                          |                       |
|      | <b>Celkem bez DPH 21%</b>   |                |          |                          | <b>-172 904,00 Kč</b> |
|      | <b>DPH 21%</b>  |                |          |                          | <b>-36 309,84 Kč</b>  |
|      | <b>Celkem</b>   |                |          |                          | <b>-209 213,84 Kč</b> |

## Položkový rozpočet\_Soupis skutečně provedených prací\_dodatek č. 1

## Oprava střechy a okapových chodníků b.č. 2 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

| P.č. | Popis práce   | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|---|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
|      | <b>Oprava okapového chodníku b.č.2</b>  |                |          |                          |                     |
| 1    | Demontáž stávajícího betonového okapového chodníku tl. do 150mm šíře do 1m  | m <sup>2</sup> | 45,30    |                          |                     |
| 2    | Odkop podkladní vrstvy pod bet. okap. chodníkem na tl. do 150mm (celkově na výšku 0,5m)   | m <sup>2</sup> | 45,30    |                          |                     |
| 3    | Demontáž silničního obrubníku tl. do 15cm   | m              | 10,40    |                          |                     |
| 4    | Demontáž chodnikového obrubníku tl. 5-8cm   | m              | 48,60    |                          |                     |
| 5    | Odkop zeminy, snížení terénu dle spádových poměrů od budovy na tl. do 20cm  | m <sup>3</sup> | 9,10     |                          |                     |
| 6    | Provedení srovnání podkladu (vč. terénu) pro pokládku obrubníků a dlažby, zhutnění  | m <sup>2</sup> | 45,30    |                          |                     |
| 7    | Dodání a pokládka chodnikového betonového obrubníku šíře 10cm do betonového lože C12/15   | m              | 48,60    |                          |                     |
| 8    | Dodávka a montáž nopové folie na výšku 0,5m s kulatými nopy zakončené úchytkovou plastovou lištou (monáž vrtáním na šrouby)   | m              | 57,27    |                          |                     |
| 9    | Dodání a pokládka štěrkopísek fr. 8-16 tl. do 200mm včetně hutnění,   | m <sup>2</sup> | 45,30    |                          |                     |
| 10   | dodání a pokládka štěrkopísek fr. 16-32 tl. 250 mm, včetně hutnění  | m <sup>2</sup> | 45,30    |                          |                     |
| 11   | Dodání a pokládka dlažba betonová zámková lčko TBX 6-20 šedá, tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů od budovy na volný terén, šíře chodníku 80cm a 10cm bet.obruba             | m <sup>2</sup> | 45,30    |                          |                     |
| 12   | Provedení zhutnění vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění písku, zametení   | m <sup>2</sup> | 45,30    |                          |                     |
| 13   | Demontáž a zpětná montáž drátěného oplocení 1,2*2m včetně vypnutí a navázání na sloupek   | m <sup>2</sup> | 2,40     |                          |                     |
| 14   | Vybourání ocelového plotového sloupku v betonovém loži  | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 15   | Dodání a montáž ocelového plotového pz sloupku pr. 48mm, výška 2m nad terénem do betonového lože včetně horní ucpávky a provedení detailu k budově ( dodání a montáž plotového dílce cca 20*200m z pz drátěného pevnéhopletiva) | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 16   | Demontáž svislého svodu litinového včetně lapače nečistot nad 1,5m a 1,5m pod úrovní terénu   | ks             | 4,00     |                          |                     |
| 17   | Odkopání zeminy, podkladních vrstev do hloubky do 2,0m k napojovacímu místu na vodorovnou kanalizaci  | m <sup>3</sup> | 6,00     |                          |                     |
| 18   | Dodání a montáž plastového lapače nečistot D 110/125mm kloubový, protizápachový   | ks             | 4,00     |                          |                     |

| P.č. | Popis práce  | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|--|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 19   | Dodání a montáž potrubí KGEM pr. 125mm do dl.2,0m  | ks             | 4,00     |                          |                     |
| 20   | Dodání a montáž napojovacího kolene pr. 125mm na stávající vodorovnou kanalizaci včetně příp. redukce  | ks             | 4,00     |                          |                     |
| 21   | Dodávka a montáž nopové folie na výšku do 1,5m s kulatými nopy zakončené úchytkovou plastovou lištou (monáž vrtáním na šrouby)                     | m              | 8,00     |                          |                     |
| 22   | Dodání a montáž obsypu z písku kolem potrubí   | m <sup>3</sup> | 6,00     |                          |                     |
| 23   | Dodání a montáž pz svodu pr. 125mm nad terénem včetně uchycení (4ks objímek) do fasády délka do 1,5m, napojení na stávající vedení                 | ks             | 4,00     |                          |                     |
| 24   | Dodání a provedení plastové KG roury o průměru 300mm-nastavení stávající šachty do úrovně nového chodníku (4*30cm)                                 | ks             | 4,00     |                          |                     |
| 25   | Dodání a provedení terénních úprav, dosyp a strhnutí hlíny, dohrabání, rozprostření přebytečné hlíny, srovnání okolního terénu do spádových poměrů | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 26   | Dodání zeminy (hlína)  | m <sup>3</sup> | 2,00     |                          |                     |
| 27   | Osev travním semenem (0,5*54m)   | m <sup>2</sup> | 27,00    |                          |                     |
|      | <b>Oprava střechy budova č. 2</b>  |                |          |                          |                     |
| 28   | Demontáž svislé litinové kanalizace v půdním prostoru do pr.80mm včetně komínku nad střešní konstrukcí (4ks)                                       | m              | 13,50    |                          |                     |
| 29   | Demontáž svislé litinové kanalizace v půdním prostoru do pr.100mm včetně komínku nad střešní konstrukcí (1ks)                                      | m              | 3,50     |                          |                     |
| 30   | Zaslepení, ucpání otvorů svislé litinové kanalizace pod úrovní podlahy (např. vypěnování nízkoexp. pěnou)  | ks             | 5,00     |                          |                     |
| 31   | Dobetonování podlahy po vybourané kanalizaci betonem C12/15 tl. do 10cm (5*0,5)  | m <sup>2</sup> | 2,50     |                          |                     |
| 32   | Provedení úklidu půdních prostor, zametení listí, nečistot, ometení pavučin (celoplošně)   | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 33   | Demontáž vnitřní zvětralé omítky stěn do tl. 40mm  | m <sup>2</sup> | 23,00    |                          |                     |
| 34   | Dodání a montáž cementový zpevňující postřík (špric na stěny)  | m <sup>2</sup> | 23,00    |                          |                     |
| 35   | Dodání a montáž vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm   | m <sup>2</sup> | 23,00    |                          |                     |
| 36   | Provedení oškrábání vrstev maleb na stěnách a nesoudržné jemné omítky (komínová tělesa, požární zdi, zdivo obvodové)                               | m <sup>2</sup> | 233,00   |                          |                     |
| 37   | Dodání a montáž hloubkové hloubkové penetrace stěn   | m <sup>2</sup> | 233,00   |                          |                     |
| 38   | Dodání a montáž lepidlo s perlínkou  | m <sup>2</sup> | 233,00   |                          |                     |
| 39   | Dodání a montáž vnitřních jemných omítek stěn  | m <sup>2</sup> | 233,00   |                          |                     |
| 40   | Dodání a montáž nátěru stěn 2x Primalex Plus včetně penetrace  | m <sup>2</sup> | 233,00   |                          |                     |
| 41   | Demontáž výlezového žebříku do nízkých vikýřů dl. do 2,5m (přenosný)   | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 42   | Demontáž výlezového žebříku do vysokého vikýře dl. do 4,00m  | ks             | 1,00     |                          |                     |



| P.č. | Popis práce   | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|---|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 43   | Dodávka a montáž hliníkového žebříku šíře 50 cm počet stupňů dle délky do 2,5m v závislosti na sklonu opatřený na konci háky pro zaháknutí do ok, nutné přesně zaměřit  | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 44   | Dodávka a montáž např. regálového žebříku šíře 50cm počet stupňů dle délky do 4,5m v závislosti na sklonu opatřený na konci háky pro zaháknutí do ok, případně pevné upevnění ke konstrukci krovu, nutné přesně zaměřit | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 45   | Demontáž střešních vikýřů rozm. do 60*60cm  | ks             | 18,00    |                          |                     |
| 46   | Dodávka a montáž střešního vikýře s prosvětlenou výplní rozměr 60*60cm z pz plechu a polykarbonát. výplň  | ks             | 17,00    |                          |                     |
| 47   | Dodávka a montáž střešního výlezového okna max. rozm. do 70*80cm např. VELUX GVK, VLT   | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 48   | Demontáž stávající plechové krytiny včetně papírové lepenky - střecha sedlová a valbová   | m <sup>2</sup> | 1192,75  |                          |                     |
| 49   | Demontáž ocelových prvků a konstrukcí na střeše - lávky, úžlabí, sněhových zábran, ocelových držáků, přesahových plechů včetně oplechování protipožárních zdí nad urovní střechy ( je součástí výměry plochy střechy)   | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 50   | Demontáž poškozeného dřevěného podbití z desek smrkových do tl.25mm   | m <sup>2</sup> | 110,00   |                          |                     |
| 51   | jehličnatého (rozměry trámů dle stávající dřevěné střešní konstrukce)   | m <sup>3</sup> | 0,08     |                          |                     |
| 52   | Dodávka a montáž dřevěných prvků z řeziva jehličnatého (rozměry trámů dle stávající dřevěné střešní konstrukce)   | m <sup>3</sup> | 0,08     |                          |                     |
| 53   | Dodávka a montáž části dřevěného podbití v rozsahu tl. 22-25mm řezivo jehličnaté - lokálně  | m <sup>2</sup> | 110,00   |                          |                     |
| 54   | Dodání a provedení ochrany postříkem deskového podbití a venkovních částí krokví do 40 cm, proti hnilobě, škůdcům a plísním - impregnace Bochemit QB  | m <sup>2</sup> | 1192,75  |                          |                     |
| 55   | Dodávka a montáž parozábrany např. Jutadach Termovisol 2AP (bez započteného přesahu)  | m <sup>2</sup> | 1192,75  |                          |                     |
| 56   | Dodávka a montáž nové plechové krytiny Al plech KOB 1017 tl. plechu 0,6 mm, šířka 920 mm, min. délka 4 m., včetně oplechování a závětrných lišt (z jednoho kusu v délce, max. délka do 9m)                              | m <sup>2</sup> | 1192,75  |                          |                     |
| 57   | Demontáž, dodávka a montáž oplechování hřebene plech Al.(včetně valby)  | m              | 130,00   |                          |                     |
| 58   | Dodávka a montáž oplechování protipožárních zdí z pz plechu, příp,z Al. jako součást střešního systému r.š. do 80cm (nutno zaměřit)   | m              | 18,00    |                          |                     |
| 59   | Dodávka a montáž pz úžlabí, příp. z Al. jako součást střešního systému rš od 40-100cm (nutno zaměřit na místě)  | m              | 16,00    |                          |                     |
| 60   | Dodání a montáž protisněhové zábrany po obvodě budovy žárový pozink, příp. z al., upevněno přes střešní konstrukci (ve dvou řadách)   | m              | 210,00   |                          |                     |

| P.č. | Popis práce  | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|--|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
|      | <b>Zděný přístavek na ploché střeše včetně ploché střechy</b>  |                |          |                          |                     |
| 61   | Demontáž atikového pz plechu rš 33cm   | m              | 37,70    |                          |                     |
| 62   | Dodání a montáž pz plechu na atiku rš 33cm   | m              | 37,70    |                          |                     |
| 63   | Demontáž atikového plechu rš do 80cm   | m              | 2,00     |                          |                     |
| 64   | Dodání a montáž pz plechu rš do 80cm (po komínu)   | m              | 2,00     |                          |                     |
| 65   | Demontáž pz plechu rš do 30cm (přizdění k přístavku ze strany úžlabí)  | m              | 6,00     |                          |                     |
| 66   | Dodání a montáž pz plechu rš do 30cm   | m              | 6,00     |                          |                     |
| 67   | Demontáž okapového žlabu ploché střechy z pz plechu včetně háků  | m              | 16,00    |                          |                     |
| 68   | Dodání a montáž okapového žlabu rš do 33cm včetně háků a napojení na stávající okapový svod                                  | m              | 16,00    |                          |                     |
| 69   | Provedení vyrovnání podkladové plochy pod klempířské prvky betonem na tl. do 5cm   | m <sup>2</sup> | 1,00     |                          |                     |
| 70   | Demontáž pz žlabu rš do 33cm včetně 6ks háků (přístavek)   | m              | 5,80     |                          |                     |
| 71   | Dodání a montáž okapových háků   | ks             | 6,00     |                          |                     |
| 72   | Dodání a montáž okapového žlabu z pz plechu rš do 33cm včetně kotlíku  | m              | 5,80     |                          |                     |
| 73   | Demontáž okapového svodu pr. do 120mm  | m              | 2,50     |                          |                     |
| 74   | Dodání a montáž okapového svodu z pz plechu pr. do 120mm včetně spodního kolene vyvedeného k odtoku ze střechy a 2ks objímek | m              | 2,50     |                          |                     |
|      | <b>Oprava osvětlení v podkroví b.č.2</b>   |                |          |                          |                     |
| 75   | Demontáž, stávajícího osvětlení, uchycení na dřevěných trámech a zdi   | ks             | 20,00    |                          |                     |
| 76   | Demontáž stávajících vypínačů včetně nehořlavé podložky  | ks             | 10,00    |                          |                     |
| 77   | Demontáž stávajících odbočných krabic, včetně nehořlavé podložky   | ks             | 20,00    |                          |                     |
| 78   | Demontáž, stávajícího a nepotřebného vedení a rozvodu el. Energie včetně příchytok   | m              | 120,00   |                          |                     |
| 79   | Demontáž rozvodu koaxiálního kabelu STA včetně pancéřových trubek  | m              | 130,00   |                          |                     |
| 80   | Dodávka montáž, připojení krabice odbočné IP 44, napojení na stávající přívod el. Energie                                    | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 81   | Dodávka, montáž, připojení vypínače č.1 VDT, IP 44, uchycení na zeď  | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 82   | Dodávka, montáž, připojení zásuvky 230V jednonásoné VDT, IP 44, uchycení na zeď, napojení na světelný rozvod                 | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 83   | Dodávka montáž kabel CYKY 3Cx1,5, uchycení do trubky pevné   | m              | 130,00   |                          |                     |
| 84   | Dodání, montáž, trubka pevná prům 20, PVC, včetně spojek, pro rozvod osvětlení, uchycení pomocí příchytok na dřevěné trámy   | m              | 130,00   |                          |                     |



| P.č. | Popis práce  | MJ | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|--|----|----------|--------------------------|---------------------|
| 85   | Dodání, montáž, připojení OBO krabice IP54 pro světelný rozvod, na nehořlavý podklad dle rozměrů krabice, uchycení do dřevěného trámu a zeď                                | ks | 18,00    |                          |                     |
| 86   | Dodávka, montáž žárovkového svítidla s LED zdrojem 12 W, KRUH E27,1x100W IP44 - bílá, Panlux, na nehořlavý podklad dle průměru svítidla, uchycení do dřevěného trámu a zeď | ks | 20,00    |                          |                     |
|      | <b>Oprava hromosvodu b.č.2</b>   |    |          |                          |                     |
| 87   | Demontáž, stávajícího vedení hromosvodu sedlové střechy drát, lano, včetně svodů, svorek, držáků vedení, podpěr, až  | m  | 340,00   |                          |                     |
| 88   | Demontáž stávajících jímačů, včetně úchytů   | ks | 9,00     |                          |                     |
| 89   | Demontáž stávajících zemničů, včetně úhelníků, držáků, svorek  | ks | 7,00     |                          |                     |
| 90   | Dodávka, montáž, drát AlMgSi 8, hromosvodového hřebenového vedení včetně střešních, vrtaných podpěr vedení na sedlovou střechu   | m  | 340,00   |                          |                     |
| 91   | Dodávka, montáž, doplnění podpěra vedení na ploché střechy PV 21D Tremis V251  | ks | 30,00    |                          |                     |
| 92   | Dodávka, montáž doplnění svorka univerzální SUB Tremis V010  | ks | 15,00    |                          |                     |
| 93   | Dodávka, montáž svorky okapové   | ks | 7,00     |                          |                     |
| 94   | Dodávka, montáž podpěr vedení pro svody, do zdiva, zapravení stávajících otvorů  | ks | 56,00    |                          |                     |
| 95   | Dodávka, montáž AlMgSi jímací tyče Tremis včetně držáku na hřebenovou střechu V250, připojení na novou hromosvodovou soustavu  | ks | 9,00     |                          |                     |
| 96   | Dodávka, montáž AlMgSi jímací tyče JT5,5m Tremis včetně betonového držáku na plochou střechu, připojení na novou hromosvodovou soustavu                                    | ks | 1,00     |                          |                     |
| 97   | Dodávka, montáž, zkušebních svorek, napojení na novou hromosvodovou soustavu   | ks | 7,00     |                          |                     |
| 98   | Dodávka, montáž, popisného štítku čísla svodu, dle rev. zprávy hromosvodu  | ks | 7,00     |                          |                     |
| 99   | Dodávka, montáž, ochranného úhelníku vedení svodu AlMgSi včetně držáku úhelníku  | ks | 7,00     |                          |                     |
| 100  | Dodávka, montáž, zemničí tyč z T profilu ZT 1,5 T Tremis V465 se svorkou, uložení, zatlučení do země ve vzdálenosti po 1,5 metrech od sebe (např. do vějíře)               | ks | 21,00    |                          |                     |
| 101  | Dodávka, montáž, FeZn kulatiny prům. 10 mm <sup>2</sup> , napojení na zkušební svorku, uložení do držáku úhelníku a do výkopu, propojení se zemními tyčemi tvaru T v zemi  | m  | 70,00    |                          |                     |
| 102  | Dodávka, montáž, výkopu v zemině šířka 30 cm, hloubka 40cm, pro uložení kulatiny FeZn, včetně zpětného záhozu a zhutnění, uprava terénu do původní podoby                  | m  | 49,00    |                          |                     |
| 103  | Dodávka, montáž, smršťovací bužírka zelenožlutá na kulatinu FeZn prům. 10 mm <sup>2</sup> , na přechod země/vzduch   | m  | 7,00     |                          |                     |

| P.č. | Popis práce   | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|---|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 104  | Dodávka, montáž, antikorozního nátěru na spoje v zemi   | kpl            | 7,00     |                          |                     |
| 105  | Demontáž, zpětná montáž zámkové dlažby, položení do šterkového lože, zhutnění, srovnání se stávající dlažbou  | m2             | 3,00     |                          |                     |
| 106  | Vyhotovení a provedení revizní zprávy dle ČSN 33 1500   | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 107  | Zpracování plánu BOZP (práce ve výškách)  | soub.          | 1,00     |                          |                     |
| 108  | Demontáž stávajícího ocelového stožáru dl. 10m včetně betonové základové patky, odkop zeminy včetně podkladních vrstev k betonu, provedení výkopu pro osazení stožáru dle návodu od výrobce   | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 109  | Dodávka a montáž hliníkového vlajkového stožáru Mannus Prestige bez výložníku, dl. nad zemí 10m průměr 100mm, pro šíře vlajek od 100 do 150cm včetně držáku do země se středícím klínem, kotvení do terénu dle pokynů výrobce (zhutnění a dodávka příslušných vrstev stabilizující stožár proti výkyvům) do úrovně terénu, popř. v úrovni zpevněné plochy | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 110  | Příprava podkladu stávající fasády - očištění, oprášení, případné omytí   | m <sup>2</sup> | 186,00   |                          |                     |
| 111  | Demontáž, dodávka a provedení jemné venkovní omítky (lokálně - odstranění zvětralé omítky na soudržnou vrstvu)  | m <sup>2</sup> | 5,00     |                          |                     |
| 112  | Vyspravení jemných prasklin (zacelení) vhodným vysprávkovým materiálem (např. přetíratelným tmelem apod.) v ploše 126 m2  | kpl.           | 1,00     |                          |                     |
| 113  | Dodávka a provedení nátěru fasády 2x silikonovou barvou (včetně systémové impregnace) v odstínu světle šedé, upřesnění výběrem z předloženého vzorníku zadavatelem, rozměry 5*12m a 10,5*12m  | m <sup>2</sup> | 186,00   |                          |                     |
| 114  | Dodání digitálního návrhu znaku s nápisem a symbolu NATO hvězda na fasádu dle zadání (viz grafická příloha 1,2), vizualizace, úprava velikosti písma a znaku dle poměru k budově, stanovení vhodných rozměrů  | ks             | 2,00     |                          |                     |
| 115  | Dodání a provedení malby na fasádu dle grafické přílohy 1 Znak s nápisem (rozměr průměru kola cca 3,5m, plocha fasády pro umístění 5*12m) vysoce kryvé barvy s UV faktorem, umístění v ploše fasády nutno odsouhlasit zadavatelem   | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 116  | Dodání a provedení malby na fasádu dle grafické přílohy 2 Symbol NATO - hvězda (výška a styl písma bude stanoven dle zpracované vizualizace, rozměr fasády 10,5*12m) vysoce kryvé barvy s UV faktorem, umístění v ploše fasády nutno odsouhlasit zadavatelem  | ks             | 1,00     |                          |                     |
| 117  | Příplatek za práci ve výškách do 17m nad úrovní terénu  | soub.          | 1,00     |                          |                     |
|      | <b>Položky pro kompletní zakázku opravy</b>   |                |          |                          |                     |

| P.č.   | Popis práce  | MJ    | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH    |
|--|--|-------|----------|--------------------------|------------------------|
| 118  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku ( skládkovné ) včetně přebytečné zeminy  | soub. | 1,00     |                          |                        |
| 119  | Dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, hřebíky, nýty, tmely apod.)  | soub. | 1,00     |                          |                        |
| 120  | Rozřezání kovového odpadu - max. délky do 2 m a naložení, odvoz a složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0624 Vyškov do 25km, rozřídění hliník, litina, železo, soupis, fotodokumentace                           | soub. | 1,00     |                          |                        |
| 121  | Zařízení staveniště, kontejner, mobilní toaleta, stav. Rozváděč  | soub. | 1,00     |                          |                        |
| 122  | Dodání, montáž, demontáž lešení, jeřáb, plošina montážní do 16m ( v prostoru okolo trafostanice je nutné dbát zvýšené opatrnosti , v terénu a komunikaci je uložena kabeláž VN - ochranné pásmo je 1 m na každou stranu) | soub. | 1,00     |                          |                        |
| 123  | Přesun hmot po staveništi (ruční, strojový)  | soub. | 1,00     |                          |                        |
| 124  | Vyklizení staveniště, úklid pracoviště, úklid travnatých ploch zasažených stavbou  | soub. | 1,00     |                          |                        |
| 125  | Vedlejší a ostatní náklady (např. přechodné dopravní značení apod.)  | soub. | 1,00     |                          |                        |
| 126  | Vytýčení inženýrských stávajících sítí   | soub. | 1,00     |                          |                        |
| <p><b>Podmínky k zadání:</b><br/> U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.</p> <p><b>Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců.</b><br/> Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.<br/> Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.</p> |  |       |          |                          |                        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>   |  |       |          |                          | <b>3 316 906,70 Kč</b> |
| <b>DPH 21% činí</b>  |  |       |          |                          | <b>696 550,41 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem vč. 21% DPH</b>   |  |       |          |                          | <b>4 013 457,11 Kč</b> |