

- Telefonní ústředna
- Videotelefon
- svítidla

Článek 4 – Cenové ujednání

4.2. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH2.765.432,10 Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH 174.984,16Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH2.940.416,26Kč
Celková cena díla včetně DPH3.557.903,68Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení


- 13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- 13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 472 RM, dne 23.08.2023.

V Chotěboři 24 -08- 2023

V Praze 24 -08- 2023

Za objednatele:
Ing. Ondřej Kozub
starosta města



PWB

Za zhotovitele:
Václav Brečka
jednatel PWB stavby s.r.o.

Příloha č. 1: položkový rozpočet

Rekonstrukce MŠ Svojsíkova 1. etapa - ZL

Popis	Cena
S: Stavba	174 984,16
ZL1: Změnový list č.1	47 307,99
300: Telefonní rozvody, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství	- 30 300,00
400: Videotelefon - IP Interkom, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství	- 95 476,81
500: Kabelové trasy, montážní materiál	- 9 555,20
D_004: Nový IP Videovrátník	182 640,00
ZL2: Změnový list č.2	42 583,96
003: Svislé konstrukce	1 786,00
009: Ostatní konstrukce a práce	24 583,68
762: Konstrukce tesařské	224,64
997: Přesun sutě	15 989,64
ZL3: Změnový list č.3	79 328,45
009: Ostatní konstrukce a práce	7 996,28
783: Dokončovací práce - nátěry	69 155,25
784: Dokončovací práce - malby a tapety	- 585,00
997: Přesun sutě	2 761,93
ZL4: Změnový list č.4	7 277,54
009: Ostatní konstrukce a práce	5 654,40
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 255,30
741: Elektroinstalace - silnoproud	18 880,00
766: Konstrukce truhlářské	8 595,37
776: Podlahy povlakové	1 377,03
784: Dokončovací práce - malby a tapety	- 29 484,55
ZL5: Změnový list č.5	- 1 513,79
748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	- 37 685,72
775: Podlahy skládané	36 171,93
Celkem (bez DPH)	174 984,16

Rekonstrukce MŠ Svojsíkova 1. etapa - ZL

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba							174 984,16
Objekt							47 307,99
Oddíl							- 30 300,00
S: Stavba							
ZL1: Změnový list č.1							
300: Telefonní rozvody, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství							- 30 300,00
304	SUB		Telefonní ústředna, vč. rozšiřující karty a instalačního materiálu, popis viz TZ	soubor	- 1,000	30 300,00	- 30 300,00
Oddíl							- 95 476,81
400: Videotelefon - IP Interkom, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství							- 8 370,00
401	SUB		Venkovní jednotka videotelefonu - audio/video modul s jedním tlačítkem, modul bezkontaktní čtečky, instalační krabice, rámeček 2 moduly, kryt - zadní vstup	ks	- 1,000	8 370,00	- 8 370,00
402	SUB		Venkovní jednotka videotelefonu - audio/video modul s jedním tlačítkem, 2x modul se šesti tlačítky, modul bezkontaktní čtečky, instalační krabice, 2x rámeček 2 moduly, kryt - hlavní vstup	ks	- 1,000	9 350,00	- 9 350,00
403	SUB		Nástěnný videotelefon/videomonitor, 7"LCD s kapacitní dotykovou plochou, ovládání zámku, vč. instalační krabice	ks	- 11,000	5 994,00	- 65 934,00
404	SUB		Patchpanel 24 portů CAT5e (v rozvaděči DR)	ks	- 1,000	965,71	- 965,71
408	SUB		Zapuštěný zámek dveří 12V/230mA (elektrický otvírač dveří), stav. Střelka	ks	- 2,000	2 323,42	- 4 646,84
409	SUB		Protizákmitová ochrana na zámky	ks	- 2,000	1 017,63	- 2 035,26
411	SUB		Kabel U/UTP 5e	m	- 250,000	16,70	- 4 175,00
Oddíl							- 9 555,20
500: Kabelové trasy, montážní materiál							- 4 999,20
503	SUB		Instalační ohebná trubka, PVC, d=20mm. Střední mechanické namáhání.	m	- 120,000	41,66	- 4 999,20
504	SUB		Instalační plastová lišta hranata 20x20, vč. vřeka, příslušenství, kotvícího materiálu	m	- 50,000	91,12	- 4 556,00
Oddíl							182 640,00
D 004: Nový IP Videovrátník							
704	SUB		Pobočková ústředna IP PBX, až 4 portů FXO, FXS, ISDN, GSM, 20 uživatelů, 10 hovorů, LAN, WAN	ks	1,000	12 580,00	12 580,00
705	SUB		Instalace a naprogramování vstupů, provolby, msn linek, směrování – operátorů	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
706	SUB		Program vrátných, tlačítek, oživení videa	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
707	SUB		Program, oživení čteček, program a školení klíčenek	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
708	SUB		Program systému, instalace, oživení	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
709	SUB		Tablo 2N Verso, 1-tlač., audio, nikl	ks	1,000	12 800,00	12 800,00
710	SUB		Tablo 2N Verso, 1-tlač., HD kamera, nikl	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
711	SUB		modul čtečka interní Verso - Mifare 13,56GHz	ks	2,000	5 500,00	11 000,00
712	SUB		modul 5-tlačítek	ks	2,000	3 200,00	6 400,00
713	SUB		dvourámeček pod omítku	ks	3,000	2 200,00	6 600,00
714	SUB		krabice pod omítku (bez osazení)	ks	3,000	800,00	2 400,00
715	SUB		GSM gateway - 2 kanál (pro 2 SIM)	ks	1,000	9 800,00	9 800,00
716	SUB		rozšiřující karta 2 HTS vstupních linek	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
717	SUB		Videotelefon Grandstream 3550 dotykový LCD 5", 100Mbps s PoE nebo dvoupásmovou Wi-Fi	ks	9,000	7 140,00	64 260,00
718	SUB		IP telefon, LCD, HF, POE	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
Objekt							42 583,96
Oddíl							1 786,00
003: Svislé konstrukce							1 786,00
721	SP	310236241	Zazdívkva otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	223,25	1 786,00
Oddíl							24 583,68
009: Ostatní konstrukce a práce							24 187,39
719	SP	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	776,232	31,16	24 187,39
722	SP	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,081	4 892,50	396,29
Oddíl							224,64
762: Konstrukce tesařské							224,64
724	SP	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	4,200	53,49	224,64
Oddíl							15 989,64
997: Přesun sutě							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
20	SUB	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,523	1 590,00	8 781,57
21	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,523	314,00	1 734,22
22	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,569	13,70	227,00
23	SUB	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,523	950,00	5 246,85
Objekt ZL3: Změnový list č.3							79 328,45
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce							7 996,28
719	SP	978013141	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	256,620	31,16	7 996,28
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry							69 155,25
727	SP	783543001	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr	m2	316,500	101,65	32 172,23
728	SP	783547001	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr	m2	316,500	116,85	36 983,03
Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety							- 585,00
54	SUB	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	- 18,000	32,50	- 585,00
Oddíl 997: Přesun sutě							2 761,93
20	SUB	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,954	1 590,00	1 516,86
21	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,954	314,00	299,56
22	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,862	13,70	39,21
23	SUB	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,954	950,00	906,30
Objekt ZL4: Změnový list č.4							7 277,54
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce							5 654,40
740	SP	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16,000	353,40	5 654,40
Oddíl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa							2 255,30
732	SP	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	4,000	143,45	573,80
733	SP	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	1,000	444,60	444,60
755	SP	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	3,000	412,30	1 236,90
Oddíl 741: Elektroinstalace - silnoproud							18 880,00
739	SP	X4211	Příplatek k rozvaděči RE+RH za protipožární provedení EI30	kus	1,000	18 880,00	18 880,00
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské							8 595,37
730	SP	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	28,12	140,60
734	SP	766417543	Montáž lišty rohové	m	44,800	65,74	2 945,15
735	H	61418201	lišta rohová dřevěná borovice 25x25mm	m	48,000	59,47	2 854,56
746	SP	766211812	Demontáž schodišťového madla upevněného na stěnovou konstrukci	m	12,000	53,11	637,26
747	SP	766211611	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných průběžných šířky do 150 mm	m	12,000	168,15	2 017,80
Oddíl 776: Podlahy povlakové							1 377,03
736	SP	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	4,500	105,45	474,53
738	H	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	5,000	180,50	902,50
Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety							- 29 484,55
67	SUB	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 871,594	74,20	- 64 672,27
68	SUB	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	- 365,489	74,20	- 27 119,28
741	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	779,594	18,05	14 071,67
742	SP	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	175,149	19,38	3 394,39
743	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	779,594	42,28	32 957,34
744	SP	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	175,149	45,03	7 886,96
745	SP	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	300,500	13,30	3 996,65

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			ZL5: Změnový list č.5				- 1 513,79
Oddíl			748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				- 37 685,72
32	SUB	748000005	S6 - vsazené svítidlo, 561 x 54 x 95 mm, 11W, 3000K, IP20, 1260lm, DALI dim	kus	- 25,000	2 850,00	- 71 250,00
32	SUB	74800000X	S6 - vsazené svítidlo, 596 x 596 x 15 mm, 24W, 4000K, IP20, 3100lm, kryt opal, DALi dim, stmívatelná	kus	12,000	2 797,02	33 564,28
Oddíl			775: Podlahy skládané				36 171,93
44	SUB	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	17,100	116,00	1 983,60
45	SUB	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	19,150	82,00	1 570,30
49	SUB	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,245	567,00	138,92
50	SUB	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,245	469,00	114,91
748	SP	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	44,720	29,07	1 300,01
749	SP	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel	m2	22,360	276,45	6 181,42
750	SP	775145121	Fólie pěnová podkladní z PP plovoucího podlahového systému skládaných podlah tl 4,5 mm	m2	22,360	186,20	4 163,43
751	H	28411062	dílce vinylové plovoucí na P+D, podložka dřevovláknitá	m2	25,040	827,45	20 719,35