

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kci

Objekt:

16 - Most ev.č. D35-149..1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S2-24.1 - Reprofilace do tl. 10 mm - svisle do 4,0 m

S2-39 - Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m

S3-01 - Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

16 - Most ev.č. D35-149..1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D S2-24.1 Reprofilace do tl. 10 mm - svisle do 4,0 m							
1	K	62611.R2-24.1	Reprofilace do tl. 10 mm - svisle do 4,0 m	M2	6,000		
PP Nanesení sanační hmoty včetně spojovacího můstku na svislou plochu.							
VV "sanace v místech širších trhlin"6 6,000							
D S2-39 Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m							
2	K	28166.R2-39	Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m	M2	12,000		
PP V místech průsaků vody bude provedena chemická těsnící injektáž (na bázi hydrogelu) rubu klenby popřípadě křídel. Injektáž zahrnuje provedení vývrtu, samotnou injektáž a vyplnění injektážních otvorů vč. nanesení spojovacího můstku.							
VV "Injektáž trhlin v závěrných zídkách opěr"12 12,000							
D S3-01 Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů							
3	K	93854.R3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů	M2	12,000		
PP Čištění betonového povrchu římsy a žlabu a povrchu plechových žlabů tlakovou vodou (500 barů) - odstranění nánosů, usazenin a vegetace.							
VV "čištění v závěrných zídkách opěr"12 12,000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

17 - Most ev.č. D35-149..2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

IČ:

24166189

DIČ:

CZ24166189

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

17 - Most ev.č. D35-149..2

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S2-16.5 - Částečná obnova systému PKO na místě - plotny

S2-32.1 - Vyčištění svislého svodu

S3-12.1 - Revize spojovacího materiálu svodidel

S3-12.2 - Revize kotevních šroubů sloupků svodidel a zábradelních svodidel

S3-14.1 - Demontáž a montáž - svodnice

S5-08.2 - Oprava zpevnění vodních koryt z dlažby z betonových dlaždic do betonu

S5-21 - Mechanické odstranění nesoudržného betonu - prostý nebo slabě vyztužený beton

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

17 - Most ev.č. D35-149..2

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		S2-16.5	Částečná obnova systému PKO na místě - plotny				
1	K	78312.R2-16.5	Částečná obnova systému PKO na místě - plotny	M2	16,000		
	PP		Částečná obnova PKO (zinkování zachováno) na místě bez demontáže vlastního prvku.				
	VV		"obnova PKO odvodňovačů"16		16,000		
D		S2-32.1	Vyčištění svislého svodu				
2	K	12990.R2-32.1	Vyčištění svislého svodu	M	16,000		
	PP		Vyčištění svislého svodu tlakovou vodou.				
	VV		"čištění odvodňovače"16		16,000		
D		S3-12.1	Revize spojovacího materiálu svodidel				
3	K	91200.R3-12.1	Revize spojovacího materiálu svodidel	M	161,250		
	PP		Bude provedena revize spojovacího materiálu na svodidle.				
	VV		"revize šroubů svodnic - 50%"(215/4)*6*0,5		161,250		
D		S3-12.2	Revize kotevnicích šroubů sloupků svodidel a zábradelních svodidel				
4	K	91200.R3-12.2	Revize kotevnicích šroubů sloupků svodidel a zábradelních svodidel	KS	215,000		
	PP		Bude provedeno odmontování šroubu, kontrola dutiny kotevního přípravku a její vyplnění vazelinou, vlastní sloupek nebude demontován. Vč. doplnění nového kotevního materiálu (šroubů) - 15%.				
	VV		"revize šroubů - odhad 50%"(215/2)*4*0,5		215,000		
D		S3-14.1	Demontáž a montáž - svodnice				
5	K	91215.R3-14.1	Demontáž a montáž - svodnice	M	215,000		
	PP		Demontáž a montáž prvku, vč. převozu, uložení a veškeré manipulace, spojovacího materiálu a všech souvisejících prací.				
	VV		"demontáž a montáž svodnice"215		215,000		
D		S5-08.2	Oprava zpevnění vodních koryt z dlažby z betonových dlaždic do betonu				
6	K	46711.R5-08.2	Oprava zpevnění vodních koryt z dlažby z betonových dlaždic do betonu	M2	30,000		
	PP		Oprava stávajícího rozrušeného zpevnění a jeho nahrazení novým. Položka zahrnuje: - ruční nebo mechanické odstranění zpevnění vč. podkladu, - nové zpevnění z bet. dlaždic min. tl. 60 mm, vč. nového materiálu, - betonové lože tl. 150 mm, C25/30 XF3, - spárování cementovou maltou XF4. Položka nezahrnuje dočasné převedení vody nebo její čerpání - vykázáno samostatně.				
	VV		"oprava odvodňovacího žlabu"50*0,6		30,000		
D		S5-21	Mechanické odstranění nesoudržného betonu - prostý nebo slabě vyztužen				
7	K	93859.R5-21	Mechanické odstranění nesoudržného betonu - prostý nebo slabě vyztužený beton	M3	6,000		
	PP		Lokální odstranění nesoudržných či jinak narušených vrstev betonu ručními či mechanickými kládívy. Prostý nebo slabě vyztužený beton. Odstraňování šetrnou formou. Bourání narušeného betonu do celkové tloušťky 100 mm.				
	VV		"odstranění rozpadlého žlabu"50*0,6*0,2		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

18 - Most ev.č. D35-150b1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

IČ:

24166189

DIČ:

CZ24166189

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

18 - Most ev.č. D35-150b1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S2-02.2 - Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 2000 barů - podhled NK

S2-02.2.P1 - Příplatek za čištění do 2000 barů ve výšce 4,0 - 8,0m - podhled NK

S2-30.4 - Jemná stěrka tl. 3 až 5 mm - podhled NK do 2,0 m

S2-30.4.P2 - Příplatek za stěrku ve výšce nad 6,0m - podhled NK

S6-T4 - Mobilní plošina

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

18 - Most ev.č. D35-150b1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	S2-02.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 2000 barů - podhled NK				
1	K	93854.R2-02.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 2000 barů - podhled NK	M2	20,000		
	PP		Omytí podhledu NK mostu vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 2000 barů, očistí a připraví betonovou plochu pro další ošetření.				
	VV		"očistění betonu kolem odvodňovacích trubiček"20		20,000		
	D	S2-02.2.P1	Příplatek za čištění do 2000 barů ve výšce 4,0 - 8,0m - podhled NK				
2	K	93854.R2-02.2.P	Příplatek za čištění do 2000 barů ve výšce 4,0 - 8,0m - podhled NK	M2	20,000		
	PP		Příplatek za práci ve výšce 4,0-8,0 m.				
	VV		"očistění betonu kolem odvodňovacích trubiček"20		20,000		
	D	S2-30.4	Jemná stěrka tl. 3 až 5 mm - podhled NK do 2,0 m				
3	K	62641.R2-30.4	Jemná stěrka tl. 3 až 5 mm - podhled NK do 2,0 m	M2	20,000		
	PP		Nanesení jemné stěrky na podhled NK vč. spojovacího můstku.				
	VV		"sanace betonu kolem odvodňovacích trubiček"20		20,000		
	D	S2-30.4.P2	Příplatek za stěrku ve výšce nad 6,0m - podhled NK				
4	K	62641.R2-30.4.P.1	Příplatek za stěrku ve výšce nad 6,0m - podhled NK	M2	20,000		
	PP		Příplatek za práci ve výšce nad 6,0 m.				
	VV		"sanace betonu kolem odvodňovacích trubiček"20		20,000		
	D	S6-T4	Mobilní plošina				
5	K	03630.R6-T4	Mobilní plošina	HOD	16,000		
	PP		Položka obsahuje pronájem a přesun stroje i případnou úpravu terénu na její pojezd na staveništi.				
	VV		"plošina"16		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

19 - Most ev.č. D35-150c.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

IČ:

24166189

DIČ:

CZ24166189

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kci

Objekt:

19 - Most ev.č. D35-150c.1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S4-19 - Oprava zálivky u povrchového MZ

██████████
██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

19 - Most ev.č. D35-150c.1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	S4-19		Oprava zálivky u povrchového MZ				
6	K	93132.R4-19	Oprava zálivky u povrchového MZ	M			
	PP		Setrné prořezání a vyčištění spáry š. 15 mm mezi vozovkou a krajním ocelovým profilem MZ , vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21.				
	W		"oprava izolace - zatékání přes EMZ - OSDM"12*2*2				