

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2017-056

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDACTED]

- ve věcech technických:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

• [REDACTED]

za Provozní středisko 0620 Sedlec (PS 0620):

• [REDACTED]

• [REDACTED]

• [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba

STAVIMAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432

Sídlo: Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice ...

IČ: 26921677 ...

DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Pavlem Málkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Datová schránka: bbi4hjh

Adresa pro doručování: Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Opravy fasád a stavební opravy b.č. 20 Kasárna Sedlec a b.č. 10,11,14,15 Letiště Sedlec**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav fasád a dalších stavebních oprav b.č. 20 Budova LPS+DAP Kasárna Sedlec a b.č. 10 Správní budova SBIOL, 11 Voliéry dravců SBIOL, 14 Kotce pro psy, psinec, 15 OTL 1 Letiště Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-02/020 a CE 06-17-07/010,011,014,015 s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Opravy fasád a stavební opravy b.č. 20 Kasárna Sedlec a b.č. 10,11,14,15 Letiště Sedlec**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení

díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 857 552,76,- Kč bez DPH

(slovy: **třimiliony osmsetpadesát sedm tisíc pětsetpadesát dva korun šedesát šest haléřů českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 810 086,08 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 667 638,84 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději **do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy**. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 5 pracovních dnů** od předání staveniště

- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 85 kalendářních dnů od zahájení prací.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky dle předchozí domluvy.
- 4.5. Místem plnění jsou budovy č. 20 ve vojenském objektu Kasárna Sedlec a č. 10,11,14,15 ve vojenském objektu Letiště Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-02/020 a CE 06-17-07/010,011,014,015.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.1 Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti

- a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité,

- nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu [redacted] a záznamem do stavebního-montážního deníku) TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se (TDO) nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,

ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 *pracovní dny* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu :
- Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435

OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
 - 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
 - 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
 - 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli,

případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč. Smlouvu (potvrzení o smlouvě) týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu *ve výši 30 % z celkové ceny díla vč. DPH.*
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.14. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.15. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu) a seznam typů a registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení

tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou..
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměstě n/O (dále jen „kontrolní orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi subjekty v areálu letiště.
- 14.8. Zhotovitel zabezpečí, že v jimi provozovaných prostorech nebudou instalovat nebo provozovat technické prostředky využitelné k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné

- záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu základny využívají ke své činnosti.
- 14.9. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.
- 14.10. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolnímu subjektu „Písemným pověřením ke kontrole“ a „Kontrolním listem“, ve kterých jsou uvedené osoby provádějící kontrolní činnost, datum kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VÚ 2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do prostorů kontrolovaného subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro styk s UI požadovaného stupně apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolního subjektu doprovod osoby, která bude přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.
- 14.11. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně provádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427. Zhotovitel stanoví podmínky pro vstup do jimi využívaných prostor.
- 14.12. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažerem VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O režim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (stávajících a budoucích) s dodavateli nebo třetími osobami.
- 14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.14. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.16. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.17. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 20

za objednatele

za zhotovitele

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Pavel Málek
Date: 2017.06.14
12:10:36 CEST
Reason:

Ing. Vlastislav Šebesta
Ředitel odboru provozu nemovité
infrastruktury
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodářství s nemovitým
majetkem

Digitally signed by Ing.
Vlastislav Šebesta
Date: 2017.06.14
15:57:12 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.1.2.sebesta

Ing. Pavel Málek, jednatel

		Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0003-2017-056			
Opravy fasád a stavební opravy b.č. 20 Kasárna Sedlec a b.č. 10,11,14,15 Letiště Sedlec -cenová nabídka STAVIMAL s.r.o.					
p.č.	Název položky	MJ	počet MJ	cena bez DPH za MJ	cena bez DPH celkem
	Objekt : 06-17-02/020 Budova LPS+DAP Kasárna Sedlec				
1	Demontáž a zpětná montáž dešťových žlabů Pz půlkruhových r.š.330 a svodů Pz kruhových prům. 125 mm	m	89,00		
2	Demontáž a zpětná montáž oplechování štítu, závětrná lišta z Pz plechu	m	24,00		
3	Vybourání betonového venkovního předloženého schodiště - 2 stupně a podesta	m3	0,50		
4	Vybourání venkovních betonových ploch vyztužených tl. do 200 mm, 111 m2	m3	22,20		
5	Prořiznutí (15m), vybourání a likvidace asfaltové plochy tl.do 100 mm, 16 m2	m3	1,60		
6	Vybourání betonového okapového chodníčku tl. do 150 mm vč. obrubníků, odsekání prorostlých kořenů, délka 72 m, 36 m2	m3	5,40		
7	Odstranění a likvidace výkropku - stávajícího podkladu betonových ploch, asfaltových ploch do hl.300mm a okapových chodníků do hl.450mm	m3	48,30		
8	Dodání a uložení podkladu pod asfaltobeton a betonové plochy, zhutnění - štěrkodír' frakce 0-32mm šedá, tl. 300mm	m3	38,10		
9	Dodání a provedení lemování okapového chodníčku betonovými záhonovými obrubníky š. 60mm, délky 1m, převýšenými nad terémem o 50mm, uložené do betonové opěry z betonu B15	m	73,00		
10	Dodání betonových dlaždic 500/500/50 s hladkým povrchem a položení okapového chodníčku	ks	144,00		
11	Dodání a provedení vybetonování okapového chodníčku beton B 20, povrch hlazený ocelovým hladítkem, dilatace, montáž a demontáž bednění (37m x 0,5m, tl. 0,15m)	m3	2,80		
12	Dodání a provedení nátěru betonového povrchu impregnací (zajištění vodoodpudivosti)	m2	18,50		
13	Provedení úpravy terénu u okapového chodníku - odkopání, urovnání, vybrání kamenů, osetí trávou a odvoz přebytečné zeminy	m3	3,00		

14	Vyložení výkopu propustnou textilií proti prorůstání kořenů, dodání textilie	m2	102,00
15	Dodání a vysypání výkopu hrubou kamennou drtí se zhutněním, tl. 450mm	m3	15,30
16	Prořiznutí spáry š. 10 mm asfaltobetonem do hloubky 100 mm	m	42,00
17	Zalítí spáry asfaltových ploch studenou zálivkou	m	42,00
18	Dodání a položení asfaltobetonového povrchu - podkladní vrstva 50 mm, vrchní ohrusná vrstva 40 mm	m2	117,00
19	Provedení vybetonování 1 kusu předloženého schodiště do kotelny, včetně základu, povrch vydláždít z betonových dlaždic 300/300/50 s hladkým povrchem kladené do betonu	m3	0,20
20	Odřezání silnostěnného ocelového sloupku prům. 150mm	ks	1,00
21	Demontáž litinového kanalizačního poklopu vč. vybourání rámu prům. 600mm, rozebrání okolní betonové dlažby	ks	1,00
22	Dodání a osazení litinového rámu a kanalizačního poklopu s gumovým těsněním, prům. 600 mm (proti zápachu), zapravení dlažby	ks	1,00
23	Rozebrání, podsyp a oprava chodníčku z betonových dlaždic do autoparku	ks	8,00
24	Vybourání silničních betonových obrubníků, dodání a uložení nových silničních betonových obrubníků 150/250/1000mm do betonového lože	ks	3,00
25	Osekání odduté keramické dlažby včetně lepidla z venkovního předloženého schodiště a podesty, + schodky u 3 ks dveří	m2	3,60
26	Provedení opravy betonového tělesa venkovního předloženého schodiště, podesty a 3 ks schůdků před dveřmi opravnou stěrkou na beton	m2	3,60
27	Dodání a provedení obkladu z keramické dlažby včetně flexibilního lepidla a spárování - venkovní předložené schodiště, podesta a 3 ks schůdků před dveřmi	m2	3,60
28	Vybourání rámu a roštu načištění obuvi, dodání a osazení ocelového rámu a roštu na čištění obuvi do venkovní podesty, povrchová úprava zinkováním (rozměr 450/600mm)	ks	1,00
29	Demontáž, dodání a osazení ocelového roštu na čištění obuvi do venkovní podesty, povrchová úprava zinkováním (rozměr 450/600mm)	ks	2,00

	Vybourání nefunkčního VZT zařízení ve venkovních i vnitřních stěnách (mřížky, žaluzie, oplechování prostupů...), zazdění otvorů do 0,25 m2 cihlou plnou na MVC, tl. stěny od 150mm do 500 mm, provedení vnitřních i venkovních omítek, výmalba míst po opravě	ks	16,00
30	150mm do 500 mm, provedení vnitřních i venkovních omítek, výmalba míst po opravě	ks	16,00
31	Demontáž, dodání a montáž L konzoly (délka 300/400mm) ocelové pozinkované, přípevnění na fasádu	kmpl	1,00
	Ochránění, zakrytí stávajících rozvodných skříněk, elektro rozvaděče, odtahu spalin z kotelny, oken, dveří ..., okolního terénu před znečištěním při provádění oprav	kmpl	1,00
32	kotelny, oken, dveří ..., okolního terénu před znečištěním při provádění oprav	kmpl	1,00
33	Odřezání kulatiny vetknuté do fasády - 15 ocelových stupaček žebříku	ks	30,00
	Dodání a přípevnění nového venkovního žebříku na fasádu (výška stěny 4600mm), spodní část 1500mm odnímatelná - k zavěšení, v nadstřešní části madla, materiál ocel, povrch bílý pozink	kmpl	1,00
34	pozink	kmpl	1,00
35	Demontáž a zpětná montáž dřevěného rámu a dřevěných dvířek ve štítu budovy (rozměr 500x700 mm)	ks	1,00
	Demontáž a zpětná montáž stávajících mříží na oknech a dveřích vetknutých nebo přišroubovaných do stěny (rozměr 1500/1700mm)	ks	7,00
36	příšroubovaných do stěny (rozměr 1500/1700mm)	ks	7,00
37	Demontáž stávajících mříží na oknech (5 kusů) a dveřích (1 kus) vetknutých nebo přišroubovaných do stěny	ks	6,00
	Dodání a osazení ocelových pozinkovaných mříží na okna 5x (rozměr cca 1500/1700mm, oka 150/150 mm)	ks	5,00
38	oka 150/150 mm)	ks	5,00
	Dodání a osazení ocelové pozinkované mříže na dveře 1x, otevírací (rozměr cca 1200/2000 mm)	ks	1,00
39	mm)	ks	1,00
40	Demontáž, dodání a osazení mřížek do fasády cca 150/150mm, odvětrání střechy	ks	8,00
41	Demontáž oplechování zastřešení říms nad vchody (18,2x1,5m a 1,8mx1,1m)	m2	29,30
	Dodání a montáž oplechování zastřešení říms nad vchody (18,2x1,5m a 1,8mx1,1m) pozinkovaným plechem min.tl. 0,6mm, u stěny zatáhnout pod fasádu	m2	29,30
42	pozinkovaným plechem min.tl. 0,6mm, u stěny zatáhnout pod fasádu	m2	29,30
43	Demontáž stávajících venkovních parapetů	ks	30,00
	Dodání a osazení venkovních parapetů (1200/350mm) z poplastovaného plechu, u ostění zatáhnout pod fasádu	ks	23,00
44	zatáhnout pod fasádu	ks	23,00

45	Dodání a osazení venkovních parapetů (600/350mm) z poplastovaného plechu, u ostění zatáhnout pod fasádu	ks	7,00
46	Osekání vápenných omítek vnějších stěn v rozsahu 100 %	m2	489,00
47	Osekání cementových omítek soklu v rozsahu 100 % (29,4+6,6+29,4+6,6)x0,6	m2	62,00
48	Omítnutí betonového soklu cementovou omítkou tl. do 20mm, vč. penetrace podkladu	m2	62,00
49	Vápenná omítka vnějších stěn (špric, jádro), tl. do 25 mm - vyrovnání pod fasádu	m2	489,00
50	Aplikace a dodání perlínky do lepícího tmele včetně Al rohů a profilů dle zvoleného fasádního systému	m2	551,00
51	Aplikace a dodání stěrkového tmele pod fasádu	m2	551,00
52	Aplikace a dodání penetračního nátěru	m2	551,00
53	Aplikace a dodání probarvené pastovité silikoakrylátové omítky zrnité 1,5mm (kombinace 3 barev)	m2	551,00
54	Zatmelení drobných spár pružným akrylátovým tmelem	m	18,00
55	Demontáž, dodání a osazení klapky s žaluzií na odvětrávací potrubí DN 150 mm na fasádě	ks	1,00
56	Obroušení a 2x nátěr ocelových k-cí emailem (branka+pevná část, ocelové sloupky, velká brána, konstrukce zábradlí)	m2	36,00
57	Šetrné vybourání ocelových zárubní č.m.02/68	ks	1,00
58	Dodání, osazení a 2x syntetický nátěr nových ocelových zárubní 800/1970	ks	1,00
59	Dodání a provedení opravy obkladů a dlažby kolem zárubní	m2	1,20
60	Provedení opravy omítek a malby kolem zárubní	kmpl	1,00
61	Osazení stávajících dveří do nových zárubní, dopasování, příp. zakrácení	ks	1,00
62	Demontáž, dodání a osazení dvéřního kování kvality min. ACT Eura OV ECO nerez	ks	2,00
63	Demontáž, dodání a osazení přechodových lišt (dlažba - PVC) matný nerez, šířka 30mm, délka 1800mm	ks	5,00
	sekcce B m.č. 0008-0014		
64	Vyvěšení a likvidace vnitřních dveří	ks	3,00
65	Dodání a osazení, dopasování nových vnitřních dveří laminovaných plných 800/1970	ks	2,00

66	Dodání a osazení nových vnitřních dveří laminovaných ze 2/3 prosklených bezpečnostním sklem čířm, 800/1970	ks	1,00
67	Demontáž, dodání a osazení dveřního kování kvality min. ACT Eura OV ECO nerez	ks	6,00
68	Demontáž a zpětná montáž obložení stěn z lamino desek na dřevěném rámu vč. olištování	m2	6,20
69	Demontáž, příp. odřezání ocelových konzol ve stěně vč. zednického zapravení omítek (č.m. 13 část B)	ks	5,00
70	Osekání soklu z keramických dlaždic 100/100 mm (č.m. 11 a 13 část B)	m	28,50
71	Zapravení omítky stěn po osekání soklu omítkovou směsí MVC	m2	5,70
72	Stržení stávající podlahové krytiny PVC včetně soklíků (č.m. 11 a 13 část B)	m2	25,50
73	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou, přebroušení	m2	25,50
74	Provedení penetrace podkladu	m2	25,50
75	Dodání a lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren (PVC tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm), vč. svařování pásů, dodání a nalepení soklíků z měkkého PVC	m2	25,50
76	Demontáž stávajících prahů dveří, vybourání podbetonování prahů	ks	2,00
77	Dodání a osazení dřevěných prahů bukových, 3x lakovaných (cca 800/150mm)	ks	2,00
78	Provedení lokálních oprav omítek MVC ploch do 0,3 m2	ks	5,00
79	Provedení zapravení omítek po instalace rozvodů el.	m2	1,20
80	Demontáž, dodání a osazení krycí lišty dřevěné broušené lakované, 120/12mm	m	2,40
81	Demontáž a zpětná montáž deskových otopných těles, vypuštění a napuštění topného systému	ks	3,00
82	Oškrábání výmalby stěn a stropů za mokra (č.m.10,11,13)	m2	127,20
83	Aplikace a dodání perlinky do lepicího tmele na stropy	m2	30,20
84	Dodání a provedení hloubkového penetračního nátěru (zdrsnujícího) před provedením štukové omítky	m2	127,20
85	Dodání a provedení přetažení štukové omítky stěn a stropů (č.m.10,11,13)	m2	127,20
86	Malba směsí tekut.2x, bar bílá strop, výška 2,8 m (bělost min. 91%) (č.m.10,11,13)	m2	30,20
87	Malba směsí tekut.2x, bar bílá stěny, v 2,8 m (bělost min. 91%) (č.m.10,11,13)	m2	97,00

88	Dodání materiálu a provedení nástřiku soklu do výše 1,6 m (Variopant) <i>sekce A, číslo místnosti 0001</i>	m2	21,00
89	Vybourání podlahové konstrukce (izolace proti vlhkosti IPA, cementový potěr tl.150mm, PVC)	m2	42,00
90	Vyrovnání hrubých nerovností podkladního betonu B20	m2	42,00
91	Dodání a položení izolace proti vlhkosti 2xIPA, natavení, vytažení na stěnu	m2	46,00
92	Dodání a provedení pevného cementového potěru hlazeného, tl. 120 mm, 42 m2	m2	5,04
93	Dodání a provedení vyrovnávací sěrky na beton, přebroušení	m2	42,00
94	Dodání a provedení penetračního nátěru	m2	42,00
95	Dodání a lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren (PVC tl. min. 2mm, náslapná vrstva min. 0,7 mm), vč. svařování pásů, dodání a nalepení soklíků z měkčeného PVC	m2	42,00
96	Demontáž a zpětná montáž otopných těles deskových, vypuštění a napuštění topného systému	ks	5,00
97	Vybourání a demontáž veškerých nefunkčních instalací (ocelové konzoly vetknuté do zdí, větrací mřížky apod.)	kmpl	1,00
98	Vybourání kyselinovzdorného obkladu (123/250/20 mm) do výšky 1500 mm	m2	39,00
99	Osekání omítek vnitřních cementových hlazených (s epoxidovým nátěrem)	m2	91,00
100	Provedení vnitřních omítek vápenocementových komplet (špric, jádro, štuk)	m2	91,00
101	Demontáž, dodání a montáž podhledu ze čtverců 600/600mm včetně nosného rastru, (7400 x 4700 mm)	m2	34,80
102	Vybourání dřevotřískového záklopu rozvodů ÚT pod stropem (1000/1200/7400 mm)	kmpl	1,00
103	Dodání a provedení záklopu rozvodů ÚT pod stropem (cca 1000/1200/7400 mm) sádrokartonem včetně rastru	kmpl	1,00
104	Malba směsí tekut.2x, bar bílá stěny a opláštění potrubí, v 3,2m (bělost min. 91%)	m2	107,00
105	Demontáž, dodání a montáž vnitřních okenních plastových parapetů 1200/350mm <i>sekce A, číslo místnosti 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014</i>	ks	6,00
106	Vybourání kyselinovzdorné dlažby z plátek 132/250mm do Bitopolu vč.soklů	m2	36,50
107	Vybourání keramické dlažby 100/100mm vč. soklíků + ker. obkladu 200/200mm	m2	21,50

108	Střžení stávající podlahové krytiny PVC a zlinolit	m2	11,50
109	Vybourání podlahové konstrukce (izolace proti vlhkosti IPA, cem. potěr tl.100mm)	m2	55,00
110	Vybourání, odkopání a likvidace podkladní betonové mazaniny, násypu ze šterkopísku a hlíny pod podlahou v místnosti bývalého nabíjení baterií do hl. 500mm, plocha 7,2m2 - kontaminováno	m3	3,50
111	Dodání, zásyp a zhutnění násypu pod podlahu ze šterkopísku netříděného	m3	2,60
112	Dodání a provedení podkladní betonové mazaniny B20 tl. 120mm	m3	0,90
113	Vyrovnání hrubých nerovností podkladu betonovou mazaninou B20, do 50mm	m2	48,00
114	Dodání a položení izolace proti vlhkosti IPA, natažení, vytažení na stěnu, 2 vrstvy	m2	63,30
115	Dodání a provedení pevného cementového potěru hlazeného, tl. 100 mm, plocha 55m2	m3	5,50
116	Vybourání ocelových zárubní 800/1970, vyvěšení dveřních křídel	ks	5,00
117	Dodání a osazení ocelových zárubní, 2x nátěr barvou syntetickou	ks	5,00
118	Dodání, osazení a dopasování dveří vnitřních plných bílých včetně kování a zámku	ks	5,00
119	Vybourání obkladu stěn z kyselínovzdorných plátek 123/250/20mm včetně izolační vrstvy s vložkou tkaniny	m2	48,00
120	Vybourání a demontáž veškerých nefunkčních instalací (voda, odpady, kanálky, ocelové konzoly vetknuté do zdi, vzduchotechnické potrubí, větrací mřížky, oplechování prostupů zdi apod.)	kmpl	1,00
121	Zazdění prostupů v příčkách z CP tl. 150mm, plocha do 0,09m2	ks	7,00
122	Demontáž, zpětná montáž otopných těles deskových	ks	7,00
123	Ochránění a zakrytí potrubí rozvodů ÚT, rozvodů vody vedených po stěnách a pod stropem, zásobníku TUV	kmpl	1,00
124	Odpojení a demontáž el. boileru, předání do skladu PS	ks	1,00
125	Demontáž stávajících rozvodů SV a TU vody vedených po stěně k umyvadlu	m	10,40
126	Dodání, napojení a instalace PVC rozvodů SV a TU vody po stěně k umyvadlu, 2 ks kulových uzávěrů	m	10,40
127	Demontáž, dodání a montáž umyvadla 500 mm, včetně sifonu a konzol	ks	1,00
128	Vybourání, demontáž stávajícího svislého a ležatého odpadu od umyvadla	m	1,70

129	Dodání svislého a ležatého odpadního potrubí od umyvadla, napojení na ležatou PVC kanalizaci	m	1,70
130	Zednické zapravení po provedené výměně odpadního a vodovodního potrubí	kmpł	1,00
131	Demontáž, dodání a montáž nástěnné vodovodní baterie	ks	1,00
132	Osekání stávajících keramických obkladů za umyvadlem	m2	1,50
133	Dodání a provedení obložení keramickým obkladem za umyvadlem	m2	1,50
134	Osekání omítek vnitřních vápenných štukových	m2	150,00
135	Osekání omítek vnitřních cementových hlazených (s epoxydovým nátěrem)	m2	121,00
136	Provedení lokálních oprav betonových stropních panelů SZD 34 opravnou stěrkou na beton, plocha do 0,09m2	ks	6,00
137	Dodání barvy a provedení nátěru stropů 2x epoxydovým nátěrem matným, barva bílá	m2	68,80
138	Provedení vnitřních omítek vápenocementových komplet (špric, jádro, štuk)	m2	271,00
139	Demontáž, dodání a montáž vnitřních okenních parapetů 1200/350mm	ks	8,00
140	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí a vybouraných hmot na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00
141	Oprava zásuvek a osvětlení m.č. 0001		
141	Demontáž elektro	kpl	1,00
142	Dodávka a montáž kompletní zářivkové osvětlení 4x18W leštěná mřížka vestavné do podhledu komplet včetně trubice a startéru.	ks	6,00
143	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení 5 min. kvalité ABB Tango-bílá komplet	ks	1,00
144	Dodávka a montáž zásuvka dvojitá 230V/16A s natočenými dutinkami v min kvalitě Tango-bílá komplet, včetně spoj materiálu	ks	8,00
145	Dodávka a montáž CYKY-J 3x1,5	m	40,00
146	Dodávka a montáž CYKY-J 3x2,5	m	40,00
147	Zhotovení drážek pro kabeláž včetně zednického zapravení	kpl	1,00
148	Dodávka a montáž KU68 včetně zednického zapravení	ks	9,00
149	Dodávka a montáž jistič 1 pól. 10A, char.B,10 kA	ks	1,00
150	Dodávka a montáž jistič 1 pól. 16A, char.B,10 kA	ks	2,00
151	Zhotovení průrazů ve zdivu cihelném, zednické zapravení	ks	1,00

	Oprava zásuvek a osvětlení rozvaděčů m.č. 0008-0014		
152	Demontáž elektro	kpl	1,00
153	Dodávka, montáž a zapojení závěsné zářivkové průmyslové svítidlo pro průběžnou montáž 2x36W s tlumivkou, IP65, polykarbonátový kryt, nerezové spony, závěsů, komplet včetně trubic startérů	ks	6,00
154	Dodávka a montáž kompletní zářivkové osvětlení 2x36W leštěná mřížka stropní přisazené komplet včetně trubice a startérů.	ks	9,00
155	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení č.5 v min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet	ks	1,00
156	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení č.1 v min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet	ks	3,00
157	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení č.1 IP44 montáž do krabice vezdi min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet	ks	1,00
158	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení č.5 IP44 montáž do krabice vezdi min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet	ks	2,00
159	Dodávka a montáž zásuvka dvojitá 230V/16A s natočenými dutinkami v min kvalitě Tango-bílá komplet	ks	14,00
160	Dodávka a montáž zásuvka pětikolík 400V/32A IP44 v min. kvalitě ABB montáž na zeď	ks	2,00
161	Dodávka a montáž zásuvka pětikolík 400V/16A IP44 v min. kvalitě ABB montáž na zeď	ks	2,00
162	Dodávka montáž telefonní zásuvka	ks	2,00
163	Dodávka montáž a zapojení zásuvkové skříně 24 modulů v krytí min. IP54 opatřené	ks	3,00
164	Demontáž ventilátoru a VZT potrubí včetně zednického zapravení	kpl	1,00
165	Dodávka a montáž včetně zednického zapravení ventilátor nástěnný axiální 180W,230V, 1400ot. 3600m3/h 490x490mm např. VKN-N04-400/4E včetně venkovní žaluzie	kpl	1,00
166	Dodávka a montáž potrubí spiro pro odvod vzduchu z místnosti 014 a 013 komplet včetně zaregulování výustků a napojení na ventilátor délka 5m	kpl	1,00

167	Dodávka a montáž vypínač pro ovládání VZT ventilátoru IP 44	ks	1,00
168	Demontáž stávajícího rozvaděče	kpl	1,00
169	Dodávka a montáž komplet včetně zednického zapravení rozvaděče RDZ oceloplechový zapuštěný do zdi pro komponenty níže uvedené s 20% rezervou, rozvaděč bude vybaven strojově psanými popisky,kabelovými štítky. K rozvaděči bude doložena: dokumentace skutečného stavu, protokol o kusové zkoušce a prohlášení o shodě.	ks	1,00
170	Dodávka a montáž hlavní vypínač 63 A	ks	1,00
171	Dodávka a montáž proudový chránič 4 pól.10 kA 40/ 0,03 A,	ks	1,00
172	Dodávka a montáž jistič 3 pól. 40A, char.B,10 kA	ks	3,00
173	Dodávka a montáž jistič 1 pól. 16A, char.B,10 kA	ks	3,00
174	Dodávka a montáž jistič 1 pól. 10A, char.B,10 kA	ks	3,00
175	Dodávka a montáž jistič 1 pól. 2A, char.B,10 kA	ks	1,00
176	Kabelové průchodky, CY propoj. Vodič, svorky, štítky, popisky a jiný drobný elektromateriál nutný ke kompletaci rozvaděče	kpl	1,00
177	Demontáž stávajícího rozvaděče	kpl	1,00
178	Dodávka a montáž komplet včetně zednického zapravení rozvaděče RDE oceloplechový zapuštěný do zdi pro komponenty níže uvedené s 20% rezervou, rozvaděč bude vybaven strojově psanými popisky, kabelovými štítky. K rozvaděči bude doložena: dokumentace skutečného stavu, protokol o kusové zkoušce a prohlášení o shodě.	ks	1,00
179	Dodávka a montáž hlavní vypínač 63 A	ks	1,00
180	Dodávka a montáž proudový chránič 4 pól.10 kA 40/ 0,03 A,	ks	1,00
181	Dodávka a montáž jistič 3 pól. 32A, char.B,10 kA	ks	2,00
182	Dodávka a montáž jistič 3 pól. 16A, char.B,10 kA	ks	2,00
183	Dodávka a montáž jistič 1 pól. 16A, char.B,10 kA	ks	5,00
184	Dodávka a montáž jistič 1 pól. 10A, char.B,10 kA	ks	4,00
185	Kabelové průchodky, CY propoj. Vodič, svorky, štítky, popisky a jiný drobný elektromateriál nutný ke kompletaci rozvaděče	kpl	1,00

186	Zhotovení drážek pro kabeláže a trubky včetně zednického zapravení	kpl	1,00
187	Dodávka a montáž KU68 včetně zednického zapravení	ks	25,00
188	Dodávka montáž trubka ohebná průměr 21 , protažení stávající tel. linky	m	20,00
189	Dodávka a montáž CYKY-J 5x10	m	30,00
190	Dodávka a montáž CYKY-J 5x6	m	40,00
191	Dodávka a montáž CYKY-J 5x4	m	20,00
192	Dodávka a montáž CYKY-J 5x2,5	m	25,00
193	Dodávka a montáž CYKY-J 3x1,5	m	185,00
194	Dodávka a montáž CYKY-J 3x2,5	m	110,00
195	Zhotovení průrazů ve zdivu cihelném, zednické zapravení	ks	8,00
196	Drobný el.instal. materiál jinde neuvedený nutný k dokončení díla	kpl	1,00
	Oprava zásuvek a osvětlení u řídičů m.č. 0001-0016		
197	Demontáž elektro	kpl	1,00
198	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení č.1 v min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet	ks	7,00
199	Dodávka a montáž kompletní zářivkové osvětlení 2x36W leštěná mřížka stropní přisazené komplet včetně trubíc a startéru.	ks	9,00
200	Dodávka a montáž zásuvka dvojitá 230V/16A s natočenými dutinkami vč. lištové krabice v min kvalitě Tango-bílá komplet	ks	7,00
201	Dodávka a montáž kruhové LED stropní svítidlo vybavené pohybovým čidlem teple bílá	ks	1,00
202	Dodávka a montáž kruhové LED stropní svítidlo 20W/2700K teple bílá např. Fulgur ANETA 350 LED	ks	3,00
203	Dodávka a montáž lišta elektroinstalační 20x20 mm bílá	m	50,00
204	Dodávka a montáž CYKY-J 3x2,5	m	52,00
205	Dodávka a montáž CYKY-J 3x1,5	m	10,00
	Oprava zásuvek a osvětlení u dozorčího m.č. 0010-0014		
206	Demontáž elektro	kpl	1,00

207	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení č.1 v min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet	ks	5,00
208	Dodávka a montáž zásuvka dvojitá 230V/16A s natočenými dutinkami v min kvalitě Tango-bílá komplet	ks	8,00
209	Dodávka a montáž zásuvka tel.	ks	3,00
210	Dodávka a montáž zásuvka jednoduchá 230V/16A IP 44 montáž do krabice v min kvalitě Tango-bílá komplet	ks	1,00
211	Dodávka a montáž KU68 včetně zednického zapravení	ks	21,00
212	Zhotovení drážek pro kabeláž včetně zednického zapravení	kpl	1,00
213	Dodávka montáž trubka ohebná průměr 21 , protažení stávající tel. linky	m	15,00
214	Dodávka a montáž zásuvka telefonní včetně zapojení	ks	4,00
215	Dodávka a montáž CYKY-J 3x2,5	m	10,00
216	Dodávka a montáž CYKY-J 3x1,5	m	5,00
217	Dodávka a montáž kompletní zářivkové osvětlení 2x36W leštěná mřížka stropní přisazené komplet včetně trubic a startérů.	ks	3,00
218	Dodávka a montáž kruhové LED stropní svítidlo 20W/2700K teple bílá např. Fulgur ANETA 350 LED	ks	2,00
	Oprava fasáda a venkovní osvětlení		
219	Demontáž stávajícího LED osvětlení a zpětná montáž oprave fasády	ks	5,00
220	Demontáž nefunkční elektroinstalace rozv. zednické zapravení	kpl	1,00
221	Demontáž chráničky kabelu, UTP a koax	m	60,00
222	Zhotovení drážek pro trubky a kabely včetně zednického zapravení	m	60,00
223	Zhotovení průrazů ve zdivu cihelném, zednické zapravení	ks	10,00
224	Dodávka a montáž chráničky 30mm UTP a Koax zapojení kab.	m	60,00
225	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení č.1 IP44 montáž do krabice vezdi min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet	ks	2,00
226	Dodávka a montáž KU68 včetně zednického zapravení	ks	14,00
227	Dodávka a montáž kruhové LED nástěnné svítidlo 20W/2700K teple bílá krytí IP 44 opál kryt.	ks	2,00

228	Dodávka a montáž CYKY-J 3x1,5	m	5,00
	Ostatní		
	Zakreslení skutečného stavu (2 pare), kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí. Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revize na prováděnou elektroinstalaci včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná dokumentace včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu PDF a u PD také ve formátu DWG.	ks	1,00
229		ks	1,00
230	Spojovací materiál jinde neuvedený nutný k dokončení díla	kpl	
	Hromosvod		
231	Demontáž úhelníku svodů a svorek	kpl	1,00
232	Dodávka a montáž podpěra vedení do zdi	ks	24,00
233	Dodávka a montáž držák ochranného úhelníku	ks	10,00
234	Dodávka a montáž ochranný úhelník výška 1,7m	ks	10,00
235	Dodávka a montáž svorka zkušební	ks	10,00
236	Dodávka a montáž štítek SO 1-10 ke zkušební svorce k označení svodu.	ks	10,00
237	Dodávka a montáž tyč zemnicí	ks	10,00
238	Dodávka a montáž drát zemnicí 1x10mm pozink	m	40,00
239	Dodávka a montáž páska zemnicí 30x4 pozink	m	110,00
240	Dodávka a montáž drát ALMgSi 8mm	m	40,00
241	Dodávka a montáž svorky spojovací nutné ke kompletaci hromosvodu	kpl	1,00
242	Dodávka a aplikace gumoasfaltový nátěr vhodný na zemní svorky	kg	3,00
243	Výkop rýhy 35/70 cm hor.3	m	110,00
244	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	110,00
	Zakreslení skutečného stavu (2 paré), kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí. Zpracování protokolu řízení rizik. Provedení revize na prováděný hromosvod včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná dokumentace včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu PDF a u PD také ve formátu DWG.	ks	1,00
245		ks	1,00
	Objekt : 06-17-07/010 Správní budova SBIOL Letiště Sedlec		

246	Oškrábání nesoudržných tenkostěnných štukových omítek (přípravna, úklid, WC, karanténní voliéra)	m2	15,00
247	Provedení odstranění a očištění nesoudržných částí stěn (tvárnice Siporex), vyrovnání opravovaných míst vápennou omítkou, plochy do 0,5 m2	ks	4,00
248	Dodání a provedení vápenného šuku	m2	15,00
249	Dodání a 2x nátěr silikátové barvy bílé (součinitel difúze Sd < 0,1m)	m2	15,00
250	Očištění povrchů vnitřních stěn a stropů - ometení případně obroušení	m2	554,80
251	Dodání a provedení penetračního nátěru stěn a stropů	m2	554,80
252	Dodání a provedení malby stěn a stropů 2x, barva bílá, bělost min. 92 %	m2	554,80
253	Demontáž a zpětná montáž dešťových žlabů a svodů 35,8m, vypínačů 5 ks, světel 3 ks, ochránění a zakrytí nedemontovatelných konstrukcí při provádění opravy fasády a výmalby (střecha, okna 15 ks, podlahy 120m2, dveře 4 ks, přílehlé oplocení voliéry 48m2, chodník 108m2, apod.)	kmpl	1,00
254	Oškrábání nesoudržných vnějších štukových omítek zdi do 30% - fasáda	m2	199,90
255	Oprava vnějších štukových omítek zdi do 20% - fasáda	m2	199,90
256	Dodání a provedení penetračního nátěru zdi	m2	199,90
257	Aplikace a dodání perlinky do lepícího tmele včetně Al rohů a profilů dle zvoleného fasádního systému	m2	199,90
258	Aplikace a dodání sítěkového tmele pod fasádu	m2	199,90
259	Aplikace a dodání penetračního nátěru	m2	199,90
260	Aplikace a dodání probarvené tenkovrstvé silikoakrylátové pastovité omítky hladké, odstín dle vzorníku RAL šedá	m2	199,90
261	Provedení opravy vnitřních horizontálních žaluzií na oknech - strhaná lanka	ks	4,00
262	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci, úklid po malování	soub	1,00
	<i>Kotce pro psy SBIOL</i>		

263	Demontáž, dodání a montáž zastřešení boud pro psy - voděodolná překližka oboustranně foliovaná (120g/m ²) hladká tl. 15 mm pro venkovní použití, hrany ošetřit 2x nátěrem akrylátem (rozměry 3x1300/1000mm + 3x1300/1200mm včetně 3x zateplení 500/600mm polystyrenem v dřevěném rámu zakryté sololitem, 180/8300mm), 12 ks pantů bílý zinek, oplechování poplastovaným plechem d 8300mm r.š.220mm, překrytí spoje PVC folií kvality min. Fatrafol 810 navářenou na oplechování 250/8300mm, 6 ks petlice s očkem bílý zinek, kotvicí materiál	kmpł	1,00
264	Provedení lokálních oprav nášlapné vrstvy podlahy kotců pro psy - vyříznutí poškozeného epoxidového nátěru (plochy do 0,3 m ²), vyčištění betonové mazaniny, izolační nátěr, vystěrkování, penetrace, zatření opravovaných míst epoxidovým nátěrem parametrů min. Sadurit	ks	4,00
265	Oprava zdíva lokální do 0,2m ²	ks	2,00
266	Demontáž a zpětná montáž prvků uchycených do fasády (chráničky pro el. rozvody 2x, bleskosvody 4x, vypínače a světla 6x, táhla a kladky pro ovládání otevírání boud 3x, dešťové žlaby a svody 1 l m, apod.), ochránění a zakrytí nedemontovatelných konstrukcí	kmpł	1,00
267	Oprava soklu z keramického obkladu 300/300mm - očištění podkladu, přilepení na flex. lepidlo, zaspárování	ks	18,00
268	Oprava okapového chodníčku z kamenů kačirek - dodání a rozprostření kamínků	m3	1,00
269	Očištění povrchů vnitřních stěn kotců, omytím a obroušením	m2	87,00
270	Oprava štukových omítek do 20% plochy	m2	87,00
271	Dodání a provedení penetračního nátěru stěn	m2	87,00
272	Dodání a provedení malby 2x přebílení stěn vápenným nátěrem	m2	87,00
273	Oškrábání nesoudržných vnějších štukových omítek zdi do 50% - fasáda	m2	95,00
274	Oprava vnějších štukových omítek zdi do 50% - fasáda	m2	95,00
275	Dodání a provedení penetračního nátěru zdi	m2	95,00
276	Aplikace a dodání perlínky do lepícího tmele včetně Al rohů a profilů dle zvoleného fasádního systému	m2	95,00
277	Aplikace a dodání stěrkového tmele pod fasádu	m2	95,00

278	Aplikace a dodání penetračního nátěru	m2	95,00
279	Aplikace a dodání probarvené tenkovrstvé silikoakrylátové pastovité omítky zrnité 2 mm, odstín dle vzorníku RAL 6011	m2	95,00
280	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00
	Objekt : 06-17-07/011 Voliéry dravců SBIOL Letiště Sedlec		
281	Oprava zdiva lokální do 0,2m2	ks	3,00
282	Demontáž a zpětná montáž prvků uchycených do fasády (chráničky pro el. rozvody 12 ks, bleskosvody 16 ks, klimatizace na fasádě 2 ks, vypínače a světla 27 ks, dešťové žlaby a svody 76m, apod.), ochránění a zakrytí nedemontovatelných konstrukcí	kmpl	1,00
283	Oprava soklu z keramického obkladu 300/300mm - vybourání keram. obkladu, očištění obkladu a podkladu, přilepení na flex. lepidlo, zaspárování	m	26,00
284	Oprava okapového chodníčku z kamenů kačírek - dodání a rozprostření kamínek	m3	3,00
285	Očištění povrchů vnitřních stěn voliér, omytím a obroušením	m2	639,50
286	Oprava štukových omítek do 20% plochy	m2	639,50
287	Dodání a provedení penetračního nátěru stěn	m2	639,50
288	Dodání a provedení malby 2x přebílení stěn vápenným nátěrem (z toho 27 m2 stropy)	m2	639,50
289	Dodání a provedení omyvatelného nátěru voliéry	m2	65,50
290	Oškrábání nesoudržných vnějších štukových omítek zdi do 50% - fasáda	m2	335,00
291	Oprava vnějších štukových omítek zdi do 50% - fasáda	m2	335,00
292	Dodání a provedení penetračního nátěru zdi	m2	335,00
293	Aplikace a dodání perlinky do lepícího tmele včetně Al rohů a profilů dle zvoleného fasádního systému	m2	335,00
294	Aplikace a dodání stěrkového tmele pod fasádu	m2	335,00
295	Aplikace a dodání penetračního nátěru	m2	335,00
296	Aplikace a dodání probarvené tenkovrstvé silikoakrylátové pastovité omítky zrnité 2 mm, odstín dle vzorníku RAL 6011	m2	335,00
297	Odebrání znečištěného zásypu z kameniva těženého, frakce 16-32 kačírek, tl.200mm	m3	58,00

298	Dodání a rozprostření záspy z kameniva těžného, frakce 16-32 třída C kačirek v uzavřených prostorách volier, tl.200mm, zhutnění	m3	58,00
299	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00
	Objekt : 06-17-07/014 Kotce pro psy, psinec Letiště Sedlec		
300	Demontáž, dodání a montáž zastřešení boud pro psy - voděodolná překližka oboustranně foliovaná (120g/m2) hladká tl. 15 mm pro venkovní použití, hrany ošetřit 2x nátěrem akrylátem (rozměry 1300/1000mm + 1300/1200mm včetně zateplení 500/600mm polystyrenem v dřevěném rámu zakryté sololitem, 180/2300mm), 4 ks pantů bílý zinek, oplechování poplastovaným plechem d 2300mm r.š.220mm, překrytí spoje PVC folií kvality min. Fatrafol 810 navářenou na oplechování 250/2300mm, 2 ks petlice s očkem bílý zinek, kotvící materiál	ks	26,00
301	Provedení lokálních oprav nášlapné vrstvy podlahy kotců pro psy - vyříznutí poškozeného epoxidového nátěru (plochy do 0,3 m2), vyčištění betonové mazaniny, izolační nátěr, vystěrkování, penetrace, zateření opravovaných míst epoxidovým nátěrem parametřů min. Sadurit	ks	10,00
302	Provedení lokálních oprav nášlapné vrstvy podlahy kotců pro psy - probroušení prasklin epoxidového nátěru (styk stěny a stropu), vyčištění spár, penetrační nátěr, vystěrkování, zateření opravovaných míst epoxidovým nátěrem parametřů min. Sadurit (šíře nátěru 200 až 300 mm)	m	69,00
303	Očištění povrchů vnitřních zdí kotců a boud, omytím a obroušením	m2	757,50
304	Přetažení spár mezi tvárnicemi štukovou omítkou do 20% plochy	m2	757,50
305	Oprava štukových omítek - čela příček mezi kotci, stěny kotců	m2	36,00
306	Dodání a provedení malby kotců 2x, barva bílá, vápenný nátěr (z toho 38 m2 stropy), vč. penetrace	m2	513,50
307	Dodání a provedení nátěru soklů kotců 2x epoxidovým nátěrem parametřů min. Sadurit do výše 1m, barva bílá, vč. penetračního nátěru	m2	280,00

308	Demontáž a zpětná montáž prvků uchycených do fasády (chráničky pro el. rozvody 9 ks, bleskosvody 15 ks, klimatizace na fasádě 2 ks, vypínače a světla 52 ks, táhla a kladky pro ovládání otevírání boud 26 ks, dešťové žlaby a svody 132 m apod.), ochrání a zakrytí nedemontovatelných konstrukcí	kmpl	1,00
309	Oprava soklu z keramického obkladu 300/300mm - očištění podkladu, přilepení na flex. lepidlo, zaspárování	m	15,00
310	Oprava okapového chodníčku z kamenů kačírek - dodání a rozproštění kamínků	m3	3,00
311	Oškrábání nesoudržných vnějších štukových omítek zdi do 50% - fasáda	m2	723,00
312	Oprava vnějších štukových omítek zdi do 50% - fasáda	m2	723,00
313	Dodání a provedení penetračního nátěru zdi	m2	723,00
314	Aplikace a dodání perlínky do lepícího tmele včetně Al rohů a profilů dle zvoleného fasádního systému	m2	723,00
315	Aplikace a dodání stěrkového tmele pod fasádu	m2	723,00
316	Aplikace a dodání penetračního nátěru	m2	723,00
317	Aplikace a dodání probarvené tenkovrstvé silikoakrylátové pastovité omítky zrnité 2 mm, odstín dle vzorníku RAL 6011	m2	723,00
318	Oprava zasklení plastového okna 800x1240mm, dodání materiálu sklo čiré zdvojené THERMOBEL, rozměry 800x1240 mm	m2	1,00
319	Demontáž, dodání a montáž tvrdého plastového dorazu pro branky s úchytnými šrouby, barva zelená (zámek pro vhodové branky LAKZ P1 Locinox)	ks	3,00
320	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00
	Objekt : 06-17-07/015 OTL 1 Letiště Sedlec		
321	Provedení opravy vnitřních horizontálních žaluzií (plastová okna 1250/1750mm) - strhaná lanka, nefunkční ovládání apod. - č.m. 102, 111, 114, 204, 307, 346, 347, 348	ks	14,00

	<p>Vchod - zjištění příčiny zatekání a provedení opravy zatekání kolem dešťové vpusti DN 100mm, demontáž, dodání a montáž nové střešní vpusti, přetěsnění napojení střední vpusti na dešťový svod - skladba střechy (nášyp z práného kameniva kačírek frakce 16-32mm, tl.100 mm, netkaná textilie ze syntetických vláken 300g/m², tepelná izolace XPS 2x80mm kladené křížem, netkaná textilie ze syntetických vláken 500g/m², střední hydroizolační folie z PVC s netkanou textilií, spádová vrstva polystyren beton tl. 100mm s cem. potěrem tl. 15 mm), provedení zapravení celé skladby střechy, včetně důkladného opracování detailu napojení střední hydroizolační folie z PVC na potrubí, kontrola a oprava spojů a hydroizolační folie v ploše kolem střední vpusti 16 m²</p>	kmpl	1,00	
322		m2	5,00	
323	Oškrábání štukových omítek na stropě poškozených zatekáním	m2	5,00	
324	Provedení opravy omítek - penetrace, omítka štuková, vč. dodání materiálu	m2	5,00	
325	Provedení opravy výmalby stropu místnosti (penetrace, 2x barva bílá)	m2	5,00	
326	Oprava zasklení dřevohliníkového okna 950x1900mm, dodání materiálu zasklení izolačním dvojsklem, typ skla FLOAT (vchod)	m2	1,80	
327	Oškrábání nesoudržných tenkostěnných štukových omítek (posilovna, chodba)	m2	2,00	
328	Dodání a provedení vápenného štuksu	m2	2,00	
329	Dodání a 2x nátěr silikátové barvy bílé (součinitel difúze Sd < 0,1m)	m2	2,00	
	Provedení odstranění nesoudržného epoxidového nátěru na beton - oškrábání, obroušení, č.m. 18,19,20	m2	72,00	
330		m2	72,00	
331	Dodání a provedení vyrovnávací stěrky na beton, přebroušení	m2	72,00	
332	Dodání a provedení penetračního nátěru 2x	m2	72,00	
	Dodání a lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren (PVC tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm), vč. svařování pásů, dodání a nalepení soklíků z měkčeného PVC	m2	72,00	
333				
	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00	
334				
	Pozn.			

	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.					
	Všechny požadované činnosti naceňte včetně potřebného materiálu k provedení práce.					
	Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.					
	U nově instalovaných plošných položek není počítáno s prořezem (ztratným). Tento bude započítán dle uvážení každého zpracovatele v nabídkovém rozpočtu.					
	Materiál a práce nacenit včetně přesunu hmot.					
	Všecké nedemontovatelné prvky a vybavení je nutné účinně ochránit (zakrývání) proti poškození při provádění prací.					
	Do jednotlivých prací započítat dle potřeby použití pomocného lešení.					
	Práce na Psinci a SBIOL budou prováděny na dvě etapy, aby bylo možné zajistit provoz prostor pro psy a drazce					
	Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.					
	Všecký vybouraný kovový odpad bude vytříděn, rozřezán na části, aby byla možná manipulace a předán objednateli zápisem ve stavebním deníku, uložen ve skladu PS 0620 - vzdálenost do 3 km					
	Cena bez DPH					3 857 552,76
	DPH					810086,08
	Cena celkem vč. DPH					4 667 638,84