

# SMLOUVA O DÍLO Č. SOD/00652/2023/OSUM

---

## OPRAVA CHODNÍKŮ V ŘÍČANECH

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

**OBJEDNATEL:**

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve

věcech technických

Technický dozor investora (TDI):

tel.:

Email:

*dále „Objednatel“*

**Město Říčany**

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. David Michalička, starostou města

00240702

CZ00240702

skjbfwd

**ZHOTOVITEL:**

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve

věcech technických

tel.:

email

*dále „Zhotovitel“*

**PJV spol. s r.o.**

Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

Josef Chval, jednatel

Komerční banka, a.s.

██████████  
438 70 104

CZ43870104

xmptg4k

██████████ ██████████ stavbyvedoucí

info@pjev.cz , tel: ██████████ ██████████ ██████████

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

## ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem smlouvy je realizace opravy chodníků v souladu s projektovou dokumentací (příloha č.2 této Smlouvy), s nimiž byl zhotovitel seznámen, a které v potřebném počtu výtisků obdržel. Stavba bude členěna na 5 etap:

### ULICE: 1\_Oprava chodníku ul. Bezručova

ÚSEK: Spojovací x Legíí - Bezručova č.p. 401\_17

ČÁST: (strana pravá)

PARC. Č.: dle PD

K.Ú.: Říčany

### ULICE: 2\_Oprava chodníku ul. Bezručova

ÚSEK: Bachmačská - Bezručova č.p. 2660\_36

ČÁST: (strana levá)

PARC. Č.: dle PD

K.Ú.: Říčany

### ULICE: 3\_Oprava chodníku ul. Bezručova

ÚSEK: podél nemovitosti č.p. 1472

ČÁST: dle PD

PARC. Č.: dle PD

K.Ú.: Říčany

### ULICE: 4\_Oprava chodníku ul. Domažlická

ÚSEK: Smiřických - Domažlická č.p. 655\_1

ČÁST: (strana levá)

PARC. Č.: dle PD

K.Ú.: Říčany

### ULICE: 5\_Oprava chodníku ul. Domažlická

ÚSEK: Domažlická č.p. 1683\_8 - Bachmačská

ČÁST: (strana pravá)

PARC. Č.: dle PD

K.Ú.: Říčany

1.2. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem (výkazem-výměrem), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, k projektové dokumentaci a všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými z poptávkového řízení, které jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.

- 1.3. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČSN platných ke dni podpisu, vztahujících se na dílo jako celek a bude v souladu zejména se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 1.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod. Je-li v poptávkové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud byla předem odsouhlasena v rámci zhotovitelem podané nabídky.
- 1.5. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je dále:
- závazek komplexního provedení prací dle TKP - Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydanými MDS ČR, OPK, aktuálně účinnými ke dni uzavření smlouvy
  - závazek předložení kontrolního zkušebního plánu před zahájením prací zástupci objednatele
  - závazek provedení atestů materiálů, zkoušek a kontrolních měřických prací předepsaných TKP
  - závazek průběžného předávání výše uvedených zkoušek zástupci objednatele současně s jeho předkládáním k odsouhlasování postupu a kvality prováděných dílčích stavebních prací ve stavebním deníku
  - zajištění DIO (dopravně inženýrských opatření) v rozsahu projektové dokumentace
  - zpracování skutečného provedení díla 2x v listinné podobě a 1x na CD-R, či USB.
  - zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek, apod.
  - zajištění a předání kompletní dokumentace všech potřebných dokladů, revizí, atestů apod.
  - z vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi. Případně zaměřovací vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení vnitřních rozvodů práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.

## **ČLÁNEK 2. TERMÍNY REALIZACE**

2.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele, kterou objednatel zašle zhotoviteli vždy pro každou jednotlivou etapu zvlášť v pořadí etap, které si určí zhotovitel. Objednatel si vyhrazuje právo zaslat výzvy k převzetí staveniště jednotlivých etap maximálně na 2 etapy současně nedohodne-li se se zhotovitelem jinak. Výzvy k převzetí staveniště budou objednatelem odeslány nejpozději do 30. 9. 2023.

2.2. Doba provádění stavebních prací na jednotlivé etapě nesmí přesáhnout 30 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli.

2.3. Zhotovitel je oprávněn a povinen přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu, pokud mu klimatické podmínky nedovolí dodržení technologických předpisů a norem, případně znemožní řádné provádění prací. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. O této skutečnosti zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele a skutečnost zaznamená do stavebního deníku.

### ČLÁNEK 3. CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21% DPH
1_Oprava chodníku ul. Bezručova v úseku Spojovací x Legií - Bezručova č.p. 401_1	666 580,- Kč	806 561,80 Kč
2_Oprava chodníku ul. Bezručova v úseku Bachmačská- Bezručova č.p. 2660_36	1 077 222,- Kč.	1 303 438,62 Kč
3_Oprava chodníku ul. Bezručova podél nemovitosti č.p. 1472	905 879,- Kč	1 096 113,59 Kč
4_Oprava chodníku v úseku ul. Domažlická Smiřických- Domažlická č.p. 655_1	944 524,- Kč.	1 142 874,04 Kč.
5_Oprava chodníku ul. Domažlická v úseku Domažlická č.p. 1683_8 - Bachmačská	802 352,- Kč.	970 845,92 Kč
<b>celkem</b>	<b>4 396 557,- Kč.</b>	<b>5 319 833,97 Kč</b>

3.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace díla.

3.3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nebyly obsaženy v původních poptávkových podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, musí být vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě s určením předmětu víceprací a cenou za vícepráce. Musí-li se provést práce, které se odchyľují od popisu prací, nebo v něm nejsou uvedeny, musí rozsah víceprací zhotovitel předložit objednateli k odsouhlasení před jejich zahájením. V případě nedodržení této podmínky se má za to, že vícepráce provedeny nebyly.

3.4. Případné práce nad rámec poptávkové dokumentace budou oceňovány dle položek výkazu výměr, který je přílohou č.1 této SOD. Pro ocenění položek, které nebudou uvedeny ve výkazu výměr, jsou ceny dle ceníku URS Praha považovány za maximální možné.

3.5. Všechny změny rozsahu díla, tzn. vícepráce i méněpráce, budou evidovány zápisem v SD.

3.6. Ke všem změnám rozsahu díla vytvoří zhotovitel změnové listy, které předloží TDI k odsouhlasení. Tyto změnové listy budou přílohou dodatků této SOD.

3.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami, a s přístupem na místo provedení díla včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 4.1 tohoto článku.

### ČLÁNEK 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Úhrada ceny díla bude uhrazena na základě řádného předání celého díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.
- 4.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
- 4.4. Objednatel ve vztahu k výše uvedenému plnění uvedenému v čl. 1, nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.
- 4.5. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení celého předmětu díla. Podpisem předávacího protokolu a soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem včetně DPH.

## **ČLÁNEK 5. PROVÁDĚCÍ PODMÍNKY**

- 5.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny díla. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku.
- 5.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací.
- 5.3. Dále je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou stavbou jinak dotčeny.
- 5.4. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby objednateli nevznikly žádné škody a zabezpečit staveniště podle příslušných právních předpisů. Dále je zhotovitel povinen minimalizovat negativní dopady své činnosti na okolí.
- 5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření. Dále odpovídá za pořádek na pracovišti a uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schváleného řešení a obecně platných předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, z materiálů požadovaných vlastností a v souladu s vydaným správním rozhodnutím.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, v odpovídající lhůtě, zásadně ale před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití

příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárny provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí.

- 5.7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků (TDI) v nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob nebo hrozí vznik škod na majetku nebo na životním prostředí, a provést o tom zápis ve stavebním deníku.
- 5.8. Objednatel bude kontrolovat kvalitu prováděných prací prostřednictvím pracovníků TDI, kteří jsou uvedeni v úvodu této smlouvy. Zhotovitel umožní TDI přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.
- 5.9. Nepředvídatelné vlivy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, které způsobí zastavení prací (oheň, blesk, výbuch, vítr, záplava, pouliční nebo občanské nepokoje atp.) jsou důvodem pro prodloužení termínu realizace po dohodě obou stran. O přerušení prací musí být učiněn zápis.
- 5.10. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.11. Lhůta pro realizaci díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotoviteli prokazatelně brání v provedení díla překážka na straně objednatele.
- 5.12. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci těch částí díla, pro jejichž realizaci nemá příslušné živnostenské oprávnění, subdodávkou subjektů s příslušným živnostenským oprávněním. Realizací subdodávek není dotčena odpovědnost zhotovitele za celé dílo.
- 5.13. Změna subdodavatele oproti seznamu předloženému zhotovitelem v rámci poptávkového řízení na předmětnou veřejnou zakázku, je možná jen se souhlasem objednatele.
- 5.14. Vzhledem k tomu, že projekt se nachází v obydlené části města, je zhotovitel povinen se chovat tak, aby minimalizoval negativní vliv stavební činnosti na životní prostředí v dotčené lokalitě, tzn.
  - 5.14.1. V případě, že to situace vyžaduje, je povinen provádět denní čištění přilehlých komunikací, pokud dojde k jejich znečištění v důsledku stavební činnosti jím prováděné
  - 5.14.2. Veškerá dopravní omezení je povinen oznámit min. 7 dní předem prokazatelným způsobem obyvatelům dotčených nemovitostí v místě stavby.
  - 5.14.3. V případě, že DIO provedená kvůli stavbě znemožní průjezd vozu pro svoz komunálního odpadu, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zařídit odvoz odpadu z dotčených nemovitostí.
  - 5.14.4. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající bezproblémový přístup do všech provozoven a dotčených nemovitostí po celou dobu trvání stavby.
- 5.15. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednateli ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od předání dokončeného díla objednateli.
- 5.16. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.

## **ČLÁNEK 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků.
- 6.2. Předání staveniště proběhne na základě výzvy zhotovitele po podpisu této smlouvy o dílo.
- 6.3. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat bez sjednání podmínek užívání. Dohoda o předčasném užívání musí být vyhotovena jako dodatek k této smlouvě o dílo.
- 6.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude zahájeno přijímací řízení a jak bude probíhat. Objednatel je povinen převzít dílo nejpozději 10 dnů po skutečném ukončení díla, budou-li splněna ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky, certifikace prvků a revize předepsané závaznými předpisy nebo ČSN, osvědčující smluvené vlastnosti díla, před předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Všechny tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli ve složce ve třech vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení a archivace.
- 6.6. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol), který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření, která byla dohodnuta, a soupis dokladů, které objednateli při předání díla předává.
- 6.7. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a právoplatně předáno a převzato.
- 6.8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které objednateli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě.

## **Článek 7. ZÁRUKY ZA DÍLO**

- 7.1. Za jakost provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, tj. že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

## **Článek 8. SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1. Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení –
  - 8.1.1. s termínem dokončení díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,
  - 8.1.2. s odstraněním staveniště 0,2 % z ceny díla bez DPH,
  - 8.1.3. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,
  - 8.1.4. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,2 % z ceny díla bez DPH.
- 8.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné porušení:
  - 8.2.1. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 5 000,00 Kč,
  - 8.2.2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 5 000,00 Kč.
- 8.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
- 8.4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 8.5. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit.

## **Článek 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy a důvod pro odstoupení od smlouvy bude považováno:
  - 9.1.1. jestliže dochází k prodlení při provádění prací oproti odsouhlasenému časovému harmonogramu vinou zhotovitele, a to i přes písemné upozornění a stanovení náhradního termínu,
  - 9.1.2. jestliže prováděné práce i přes písemné upozornění nebudou prováděny kvalitně a ve sjednaném termínu nebude zjednána náprava
  - 9.1.3. jestliže zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn zápisem v SD nebo samostatným dopisem
  - 9.1.4. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné upozornění zhotovitelem nezaplatí řádně fakturovanou cenu ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového upozornění.
- 9.2. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.



- 9.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele ani zhotovitele na náhradu skutečně prokázané škody.
- 9.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 9.1 tohoto článku odstoupí, je oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele.

## **Článek 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v poptávkových podmínkách předmětné veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
- 10.2. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu autora.
- 10.3. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.
- 10.4. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s termínem dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního předání díla objednateli.
- 10.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva zveřejněním v registru smluv.
- 10.6. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.
- 10.7. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit dohodou.
- 10.8. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 10.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
- 10.10. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
- 10.11. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 17. 8. 2023 pod číslem usnesení 23-31-001.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

---

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č.2 –výkresová/projektová dokumentace k jednotlivým úsekům

*V Říčanech*

Objednatel:

In  
M  
psal  
8.22  
D'

.....  
*Ing. David Michalička*  
*Starosta města*

*V Jinočanech*

Zhotovitel:

Digitálně

.....  
*Josef Chval*  
*jednatel PJV spol. s r.o.*

# VÝKAZ VÝMĚR

Oprava chodníku ul. Bezručova v úseku Spojovací x Legii - Bezručova č.p. 401\_17 (strana pravá)

## PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Zařízení hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm

**Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky**

ve složení: 100 mm asfaltový beton  
150 mm stmelené vrstvy

**Podkladní vrstvy**

150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku**

ve složení: 50 mm asfaltová vrstva  
100 mm podkladní beton

100 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku**

ve složení: 60 mm betonová deska  
190 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Rozebrání stávajícího žulového obrubníku včetně demolice betonového lože a uskladnění**

Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože**

Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce**

**VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.**

## VOZOVKY

**Konstrukce Typ A - dlážděný chodník**

60 mm Dlažba betonová  
40 mm Kladecí vrstva  
150 mm Štěrkodrt'

DL, betonová 200x100 mm, barva šedá  
ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm  
ŠD<sub>A</sub> 0/32

**Konstrukce Typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé**

60 mm Dlažba betonová pro nevidomé  
40 mm Kladecí vrstva  
150 mm Štěrkodrt'

DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená  
ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm  
ŠD<sub>A</sub> 0/32

**Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky**

40 mm Litý asfalt MA 11 II  
40 mm Litý asfalt MA 11 II  
separační vrstva, např.geotextílie, asf. lepenka

**Dodávka + osazení betonového obrubníku 150x250x1000 mm**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vypárování cementovou maltou

**Zpětné osazení uskladněných žulových obrubníků**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vypárování cementovou maltou

**Nalítí hrany modif. asfaltovou zálivkou na výšku 100 mm**

**Spára asfalt-asfalt**

vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm  
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

**Ochrana stávajících kabelů**

Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	CELKEM S DPH
97	bm	165,00 Kč	16 005,00 Kč	3 361,05 Kč	19 366,05 Kč
24	m <sup>2</sup>	565,00 Kč	13 560,00 Kč	2 847,60 Kč	16 407,60 Kč
11	m <sup>2</sup>	485,00 Kč	5 335,00 Kč	1 120,35 Kč	6 455,35 Kč
177	m <sup>2</sup>	605,00 Kč	107 085,00 Kč	22 487,85 Kč	129 572,85 Kč
9	m <sup>2</sup>	445,00 Kč	4 005,00 Kč	841,05 Kč	4 846,05 Kč
20	bm	425,00 Kč	8 500,00 Kč	1 785,00 Kč	10 285,00 Kč
76	bm	345,00 Kč	26 220,00 Kč	5 506,20 Kč	31 726,20 Kč
1	kpl	20 560,00 Kč	20 560,00 Kč	4 317,60 Kč	24 877,60 Kč
172	m <sup>2</sup>	525,00 Kč	90 300,00 Kč	18 963,00 Kč	109 263,00 Kč
172	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	12 900,00 Kč	2 709,00 Kč	15 609,00 Kč
172	m <sup>2</sup>	187,00 Kč	32 164,00 Kč	6 754,44 Kč	38 918,44 Kč
15	m <sup>2</sup>	685,00 Kč	10 275,00 Kč	2 157,75 Kč	12 432,75 Kč
15	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	1 125,00 Kč	236,25 Kč	1 361,25 Kč
15	m <sup>2</sup>	187,00 Kč	2 805,00 Kč	589,05 Kč	3 394,05 Kč
24	m <sup>2</sup>	450,00 Kč	10 800,00 Kč	2 268,00 Kč	13 068,00 Kč
24	m <sup>2</sup>	450,00 Kč	10 800,00 Kč	2 268,00 Kč	13 068,00 Kč
24	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	1 800,00 Kč	378,00 Kč	2 178,00 Kč
76	bm	650,00 Kč	49 400,00 Kč	10 374,00 Kč	59 774,00 Kč
20	bm	505,00 Kč	10 100,00 Kč	2 121,00 Kč	12 221,00 Kč
97	bm	305,00 Kč	29 585,00 Kč	6 212,85 Kč	35 797,85 Kč
97	bm	179,00 Kč	17 363,00 Kč	3 646,23 Kč	21 009,23 Kč
15	bm	1 450,00 Kč	21 750,00 Kč	4 567,50 Kč	26 317,50 Kč

dělená chránička + obetonování C12/15

Obnova vodorovného značení dotčeného stavbou, barva bílá  
Značení V7 a V13a

Přesun hmot pro vozovky

#### ZEMNÍ PRÁCE

Výkop v zemině tř.1

Ruční výkop rýhy v zemině tř.1 pro kabelovou chráničku

Hutněný násyp PS=102%

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce

#### Vedlejší rozpočtové náklady

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení

Zařízení staveniště

Projekt DIO + zajištění DIR

Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce

Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

Vytýčení stávajících podzemních sítí

4	m2	850,00 Kč	3 400,00 Kč	714,00 Kč	4 114,00 Kč
1	kpl	28 945,00 Kč	28 945,00 Kč	6 078,45 Kč	35 023,45 Kč
15	m3	165,00 Kč	2 475,00 Kč	519,75 Kč	2 994,75 Kč
4	m3	1 260,00 Kč	5 040,00 Kč	1 058,40 Kč	6 098,40 Kč
15	m3	125,00 Kč	1 875,00 Kč	393,75 Kč	2 268,75 Kč
186	m2	28,00 Kč	5 208,00 Kč	1 093,68 Kč	6 301,68 Kč
1	kpl	16 830,00 Kč	16 830,00 Kč	3 534,30 Kč	20 364,30 Kč
1	kpl	36 470,00 Kč	36 470,00 Kč	7 658,70 Kč	44 128,70 Kč
1	kpl	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč	1 428,00 Kč	8 228,00 Kč
1	kpl	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	3 045,00 Kč	17 545,00 Kč
1	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
1	kpl	14 800,00 Kč	14 800,00 Kč	3 108,00 Kč	17 908,00 Kč
1	kpl	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč	2 688,00 Kč	15 488,00 Kč

CENA CELKEM S DPH

666 580,00 Kč

806 561,80 Kč

# VYKAZ VYMER

Oprava chodníku ul. Bezručova v úseku Bachmačská - Bezručova č.p. 2660\_36 (strana levá)

## PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Zařízení hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky

ve složení: 100 mm asfaltový beton  
150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku

ve složení: 50 mm asfaltová vrstva  
100 mm podkladní beton  
100 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku

ve složení: 60 mm betonová dlažba  
190 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demontáž stávajícího žulového obrubníku včetně demolice betonového lože a uskladnění

Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože

Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Odstranění stávajícího vodorovného značení V7 broušením

Sejmutí ornice v tl. 15 cm

Sejmutý humus bude uschován na deponii v prostoru stavby pro zpětné ohumování.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce

**VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.**

## VOZOVKY

Konstrukce Typ A - dlážděný chodník

60 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá  
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm  
150 mm Štěrkoдр' ŠD<sub>A</sub> 0/32

Konstrukce Typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé

60 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva šedá  
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm  
150 mm Štěrkoдр' ŠD<sub>A</sub> 0/32

Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd

80 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá  
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm  
200 mm Štěrkoдр' ŠD<sub>A</sub> 0/32

Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé

80 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva šedá  
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm  
200 mm Štěrkoдр' ŠD<sub>A</sub> 0/32

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky

40 mm Lítý asfalt MA 11 II  
40 mm Lítý asfalt MA 11 II  
separační vrstva, např. geotextilie, asf. lepenka

Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm

Počet MJ	MJ	ena za MJ bez DPI	Celkem bez DPH	DPH	CELKEM S DPH
177	bm	165,00 Kč	29 205,00 Kč	6 133,05 Kč	35 338,05 Kč
44	m <sup>2</sup>	535,00 Kč	23 540,00 Kč	4 943,40 Kč	28 483,40 Kč
17	m <sup>2</sup>	655,00 Kč	11 135,00 Kč	2 338,35 Kč	13 473,35 Kč
297	m <sup>2</sup>	485,00 Kč	144 045,00 Kč	30 249,45 Kč	174 294,45 Kč
47	bm	445,00 Kč	20 915,00 Kč	4 392,15 Kč	25 307,15 Kč
133	bm	345,00 Kč	45 885,00 Kč	9 635,85 Kč	55 520,85 Kč
2	m2	1 150,00 Kč	2 300,00 Kč	483,00 Kč	2 783,00 Kč
2	m2	155,00 Kč	310,00 Kč	65,10 Kč	375,10 Kč
1	kpl	26 450,00 Kč	21 450,00 Kč	4 504,50 Kč	25 954,50 Kč
258	m2	525,00 Kč	135 450,00 Kč	28 444,50 Kč	163 894,50 Kč
258	m2	75,00 Kč	19 350,00 Kč	4 063,50 Kč	23 413,50 Kč
258	m2	187,00 Kč	48 246,00 Kč	10 131,66 Kč	58 377,66 Kč
14	m2	685,00 Kč	9 590,00 Kč	2 013,90 Kč	11 603,90 Kč
14	m2	75,00 Kč	1 050,00 Kč	220,50 Kč	1 270,50 Kč
14	m2	187,00 Kč	2 618,00 Kč	549,78 Kč	3 167,78 Kč
25	m2	565,00 Kč	14 125,00 Kč	2 966,25 Kč	17 091,25 Kč
25	m2	75,00 Kč	1 875,00 Kč	393,75 Kč	2 268,75 Kč
25	m2	250,00 Kč	6 250,00 Kč	1 312,50 Kč	7 562,50 Kč
9	m2	725,00 Kč	6 525,00 Kč	1 370,25 Kč	7 895,25 Kč
9	m2	75,00 Kč	675,00 Kč	141,75 Kč	816,75 Kč
9	m2	250,00 Kč	2 250,00 Kč	472,50 Kč	2 722,50 Kč
44	m2	450,00 Kč	19 800,00 Kč	4 158,00 Kč	23 958,00 Kč
44	m2	450,00 Kč	19 800,00 Kč	4 158,00 Kč	23 958,00 Kč
44	m2	55,00 Kč	2 420,00 Kč	508,20 Kč	2 928,20 Kč
128	bm	650,00 Kč	83 200,00 Kč	17 472,00 Kč	100 672,00 Kč

vyspárování cementovou maltou

**Dodávka + osazení žulového obrubníku 250x200 mm - obloukový R 2,5 m**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vyspárování cementovou maltou

**Dodávka + osazení žulového obrubníku 250x200 mm - přímý**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vyspárování cementovou maltou

**Zpětné osazení uskladněných žulových obrubníků**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vyspárování cementovou maltou

**Dodávka + osazení betonového obrubníku 100x250x1000 mm**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vyspárování cementovou maltou

**Dodávka + osazení betonového obrubníku 50x250x1000 mm**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vyspárování cementovou maltou

**Nalítí hrany modif. asfaltovou zálivkou na výšku 100 mm**

**Spára asfalt-asfalt**

vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm  
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

**Ochrana stávajících kabelů**

dělená chránička + obetonování C12/15

**Obnova vodorovného značení dotčeného stavbou, barva bílá**

Značení V7, V13a a V10a

**Obnova vodorovného značení dotčeného stavbou, barva červená**

Značení V7

**Seřiznutí ostrého rohu obrubníku**

**Přesun hmot pro vozovky**

**ZEMNÍ PRÁCE**

**Výkop v zemině tř.3**

**Ruční výkop rýhy v zemině tř.3 pro kabelovou chráničku**

**Hutněný násyp PS=102%**

**Zásyp vhodnou zeminou**

**Úprava pláně zhuťněná Edef,2=30 Mpa**

**Ohumusování tl. 150 mm a zatravnění**

**Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce**

**Vedlejší rozpočtové náklady**

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení

Zařízení staveniště

Projekt DIO + zajištění DIR

Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce

Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

Vytýčení stávajících podzemních sítí

5,1	bm	2 980,00 Kč	15 198,00 Kč	3 191,58 Kč	18 389,58 Kč
14	bm	2 886,00 Kč	40 404,00 Kč	8 484,84 Kč	48 888,84 Kč
30	bm	505,00 Kč	15 150,00 Kč	3 181,50 Kč	18 331,50 Kč
13	bm	615,00 Kč	7 995,00 Kč	1 678,95 Kč	9 673,95 Kč
5	bm	385,00 Kč	1 925,00 Kč	404,25 Kč	2 329,25 Kč
175	bm	305,00 Kč	53 375,00 Kč	11 208,75 Kč	64 583,75 Kč
177	bm	179,00 Kč	31 683,00 Kč	6 653,43 Kč	38 336,43 Kč
25	bm	1 450,00 Kč	36 250,00 Kč	7 612,50 Kč	43 862,50 Kč
5	m2	850,00 Kč	4 250,00 Kč	892,50 Kč	5 142,50 Kč
1	m2	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč
2	ks	65,00 Kč	130,00 Kč	27,30 Kč	157,30 Kč
1	kpl	20 500,00 Kč	18 500,00 Kč	3 885,00 Kč	22 385,00 Kč
15	m3	165,00 Kč	2 475,00 Kč	519,75 Kč	2 994,75 Kč
6	m3	1 260,00 Kč	7 560,00 Kč	1 587,60 Kč	9 147,60 Kč
15	m3	125,00 Kč	1 875,00 Kč	393,75 Kč	2 268,75 Kč
1	m3	375,00 Kč	375,00 Kč	78,75 Kč	453,75 Kč
306	m2	28,00 Kč	8 568,00 Kč	1 799,28 Kč	10 367,28 Kč
10	m2	175,00 Kč	1 750,00 Kč	367,50 Kč	2 117,50 Kč
1	kpl	23 706,00 Kč	20 400,00 Kč	4 284,00 Kč	24 684,00 Kč
1	kpl	28 850,00 Kč	28 850,00 Kč	6 058,50 Kč	34 908,50 Kč
1	kpl	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	1 785,00 Kč	10 285,00 Kč
1	kpl	26 800,00 Kč	26 800,00 Kč	5 628,00 Kč	32 428,00 Kč
1	kpl	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	3 255,00 Kč	18 755,00 Kč
1	kpl	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	7 560,00 Kč	43 560,00 Kč
1	kpl	20 450,00 Kč	20 450,00 Kč	4 294,50 Kč	24 744,50 Kč

# VYKAZ VYMER

Oprava chodníku ul. Bezručova podél nemovitosti č.p. 1472

## PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

**Zařízení hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm**

**Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky**

ve složení: 100 mm asfaltový beton  
150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku**

ve složení: 50 mm asfaltová vrstva  
100 mm podkladní beton  
100 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku**

ve složení: 60 mm betonová dlažba  
190 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože**

Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Sejmutí ornice v tl. 15 cm**

Sejmutý humus bude uschován na deponii v prostoru stavby pro zpětné ohumusování.

**Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce**

**VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.**

## VOZOVKY

**Konstrukce Typ A - dlážděný chodník**

60 mm Dlažba betonová  
40 mm Kladecí vrstva  
150 mm Štěrkodř

DL, betonová 200x100 mm, barva šedá  
ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm  
ŠD<sub>A</sub> 0/32

**Konstrukce Typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé**

60 mm Dlažba betonová pro nevidomé  
40 mm Kladecí vrstva  
150 mm Štěrkodř

DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená  
ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm  
ŠD<sub>A</sub> 0/32

**Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd**

80 mm Dlažba betonová  
40 mm Kladecí vrstva  
200 mm Štěrkodř

DL, betonová 200x100 mm, barva šedá  
ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm  
ŠD<sub>A</sub> 0/32

**Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé**

80 mm Dlažba betonová pro nevidomé  
40 mm Kladecí vrstva  
200 mm Štěrkodř

DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená  
ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm  
ŠD<sub>A</sub> 0/32

**Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky**

40 mm Litý asfalt MA 11 II  
40 mm Litý asfalt MA 11 II  
separační vrstva, např. geotextilie, asf. lepenka

**Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vyspárování cementovou maltou

**Dodávka + osazení betonového obrubníku 50x250x1000 mm**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vyspárování cementovou maltou

Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	CELKEM S DPH
40	bm	165,00 Kč	6 600,00 Kč	1 386,00 Kč	7 986,00 Kč
10	m <sup>2</sup>	535,00 Kč	5 350,00 Kč	1 123,50 Kč	6 473,50 Kč
66	m <sup>2</sup>	605,00 Kč	39 930,00 Kč	8 385,30 Kč	48 315,30 Kč
155	m <sup>2</sup>	485,00 Kč	75 175,00 Kč	15 786,75 Kč	90 961,75 Kč
372	bm	345,00 Kč	128 340,00 Kč	26 951,40 Kč	155 291,40 Kč
135	m <sup>2</sup>	115,00 Kč	15 525,00 Kč	3 260,25 Kč	18 785,25 Kč
1	kpl	21 235,00 Kč	21 235,00 Kč	4 459,35 Kč	25 694,35 Kč
153	m <sup>2</sup>	525,00 Kč	80 325,00 Kč	16 868,25 Kč	97 193,25 Kč
153	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	11 475,00 Kč	2 409,75 Kč	13 884,75 Kč
153	m <sup>2</sup>	187,00 Kč	28 611,00 Kč	6 008,31 Kč	34 619,31 Kč
2	m <sup>2</sup>	685,00 Kč	1 370,00 Kč	287,70 Kč	1 657,70 Kč
2	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	150,00 Kč	31,50 Kč	181,50 Kč
2	m <sup>2</sup>	187,00 Kč	374,00 Kč	78,54 Kč	452,54 Kč
62	m <sup>2</sup>	565,00 Kč	35 030,00 Kč	7 356,30 Kč	42 386,30 Kč
62	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	4 650,00 Kč	976,50 Kč	5 626,50 Kč
62	m <sup>2</sup>	250,00 Kč	15 500,00 Kč	3 255,00 Kč	18 755,00 Kč
4	m <sup>2</sup>	725,00 Kč	2 900,00 Kč	609,00 Kč	3 509,00 Kč
4	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	300,00 Kč	63,00 Kč	363,00 Kč
4	m <sup>2</sup>	250,00 Kč	1 000,00 Kč	210,00 Kč	1 210,00 Kč
10	m <sup>2</sup>	450,00 Kč	4 500,00 Kč	945,00 Kč	5 445,00 Kč
10	m <sup>2</sup>	450,00 Kč	4 500,00 Kč	945,00 Kč	5 445,00 Kč
10	m <sup>2</sup>	55,00 Kč	550,00 Kč	115,50 Kč	665,50 Kč
39	bm	650,00 Kč	25 350,00 Kč	5 323,50 Kč	30 673,50 Kč
335	bm	385,00 Kč	128 975,00 Kč	27 084,75 Kč	156 059,75 Kč

Nalítí hrany modif. asfaltovou záhlvkou na výšku 100 mm

**Spára asfalt-asfalt**

vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm  
zalítí komůrky asf. modif. záhlvkou

**Ochrana stávajících kabelů**

dělená chránička + obetonování C12/15

**Seříznutí ostrého rohu obrubníku**

Přesun hmot pro vozovky

**ZEMNÍ PRÁCE**

Výkop v zemině tř.3

Ruční výkop rýhy v zemině tř.3 pro kabelovou chráničku

Hutněný násyp PS=102%

Zásyp vhodnou zeminou

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa

Ohumusování tl. 150 mm a zatravnění

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce

**Vedlejší rozpočtové náklady**

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení

Zařízení staveniště

Projekt DIO + zajištění DIR

Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce

Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

Vytýčení stávajících podzemních sítí

37	bm	305,00 Kč	11 285,00 Kč	2 369,85 Kč	13 654,85 Kč
40	bm	179,00 Kč	7 160,00 Kč	1 503,60 Kč	8 663,60 Kč
33	bm	1 450,00 Kč	47 850,00 Kč	10 048,50 Kč	57 898,50 Kč
8	ks	65,00 Kč	520,00 Kč	109,20 Kč	629,20 Kč
1	kpl	25 286,00 Kč	25 286,00 Kč	5 310,06 Kč	30 596,06 Kč
20	m3	165,00 Kč	3 300,00 Kč	693,00 Kč	3 993,00 Kč
8	m3	1 260,00 Kč	10 080,00 Kč	2 116,80 Kč	12 196,80 Kč
20	m3	125,00 Kč	2 500,00 Kč	525,00 Kč	3 025,00 Kč
4	m3	375,00 Kč	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč
221	m2	28,00 Kč	6 188,00 Kč	1 299,48 Kč	7 487,48 Kč
135	m2	135,00 Kč	18 225,00 Kč	3 827,25 Kč	22 052,25 Kč
1	kpl	25 485,00 Kč	25 485,00 Kč	5 351,85 Kč	30 836,85 Kč
1	kpl	36 585,00 Kč	36 585,00 Kč	7 682,85 Kč	44 267,85 Kč
1	kpl	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
1	kpl	21 450,00 Kč	21 450,00 Kč	4 504,50 Kč	25 954,50 Kč
1	kpl	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	3 255,00 Kč	18 755,00 Kč
1	kpl	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	3 045,00 Kč	17 545,00 Kč
1	kpl	16 450,00 Kč	14 250,00 Kč	2 992,50 Kč	17 242,50 Kč

**CENA CELKEM S DPH**

**905 879,00 Kč**

**1 096 113,59 Kč**



# VÝKAZ VÝMĚR

Oprava chodníku ul. Domažlická v úseku Smiřických - Domažlická č.p. 655/1 (strana pravá)

## PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Zařízení hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm

**Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky**

ve složení: 100 mm asfaltový beton  
150 mm stmelené vrstvy

**Podkladní vrstvy**

150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku**

ve složení: 50 mm asfaltová vrstva  
50 mm podkladní beton

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku**

ve složení: 60 mm betonová dlažba  
190 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože**

Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce**

**VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.**

## VOZOVKY

**Konstrukce Typ A - dlážděný chodník**

60 mm	Dlažba betonová	DL, betonová 200x100 mm, barva šedá
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
150 mm	Štěrkoдрť	ŠD <sub>A</sub> 0/32

**Konstrukce Typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé**

60 mm	Dlažba betonová pro nevidomé	DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
150 mm	Štěrkoдрť	ŠD <sub>A</sub> 0/32

**Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd**

80 mm	Dlažba betonová	DL, betonová 200x100 mm, barva šedá
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
200 mm	Štěrkoдрť	ŠD <sub>A</sub> 0/32

**Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé**

80 mm	Dlažba betonová pro nevidomé	DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
200 mm	Štěrkoдрť	ŠD <sub>A</sub> 0/32

**Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky**

40 mm	Litý asfalt MA 11 II	
40 mm	Litý asfalt MA 11 II	
	separační vrstva, např. geotextilie, asf. lepenka	

**Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vyspárování cementovou maltou

**Dodávka + osazení betonového obrubníku 100x250x1000 mm**

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vyspárování cementovou maltou

**Dodávka + osazení betonového obrubníku 50x200x1000 mm**

Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	CELKEM S DPH
163	bm	165,00 Kč	26 895,00 Kč	5 647,95 Kč	32 542,95 Kč
40	m <sup>2</sup>	535,00 Kč	21 400,00 Kč	4 494,00 Kč	25 894,00 Kč
11	m <sup>2</sup>	345,00 Kč	3 795,00 Kč	796,95 Kč	4 591,95 Kč
3	m <sup>2</sup>	548,00 Kč	1 644,00 Kč	345,24 Kč	1 989,24 Kč
210	m <sup>2</sup>	485,00 Kč	101 850,00 Kč	21 388,50 Kč	123 238,50 Kč
190	bm	345,00 Kč	65 550,00 Kč	13 765,50 Kč	79 315,50 Kč
1	kpl	24 568,00 Kč	24 568,00 Kč	5 159,28 Kč	29 727,28 Kč
166	m2	525,00 Kč	87 150,00 Kč	18 301,50 Kč	105 451,50 Kč
166	m2	75,00 Kč	12 450,00 Kč	2 614,50 Kč	15 064,50 Kč
166	m2	187,00 Kč	31 042,00 Kč	6 518,82 Kč	37 560,82 Kč
7	m2	685,00 Kč	4 795,00 Kč	1 006,95 Kč	5 801,95 Kč
7	m2	75,00 Kč	525,00 Kč	110,25 Kč	635,25 Kč
4	m2	187,00 Kč	748,00 Kč	157,08 Kč	905,08 Kč
29	m2	565,00 Kč	16 385,00 Kč	3 440,85 Kč	19 825,85 Kč
29	m2	75,00 Kč	2 175,00 Kč	456,75 Kč	2 631,75 Kč
29	m2	250,00 Kč	7 250,00 Kč	1 522,50 Kč	8 772,50 Kč
11	m2	725,00 Kč	7 975,00 Kč	1 674,75 Kč	9 649,75 Kč
11	m2	75,00 Kč	825,00 Kč	173,25 Kč	998,25 Kč
11	m2	250,00 Kč	2 750,00 Kč	577,50 Kč	3 327,50 Kč
40	m2	450,00 Kč	18 000,00 Kč	3 780,00 Kč	21 780,00 Kč
40	m2	450,00 Kč	18 000,00 Kč	3 780,00 Kč	21 780,00 Kč
40	m2	75,00 Kč	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
161	bm	650,00 Kč	104 650,00 Kč	21 976,50 Kč	126 626,50 Kč
22	bm	615,00 Kč	13 530,00 Kč	2 841,30 Kč	16 371,30 Kč
29	bm	385,00 Kč	11 165,00 Kč	2 344,65 Kč	13 509,65 Kč

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vypárování cementovou maltou

**Nalítí hrany modif. asfaltovou zálivkou na výšku 100 mm**

**Spára asfalt-asfalt**

vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm  
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

**Ochrana stávajících kabelů**

dělená chránička + obetonování C12/15

**Seřiznutí ostrého rohu obrubníku**

**Přesun hmot pro vozovky**

**ZEMNÍ PRÁCE**

**Výkop v zemině tř.1**

**Ruční výkop rýhy v zemině tř.1 pro kabelovou chráničku**

**Hutněný násyp PS=102%**

**Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa**

**Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce**

**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

**Obnovení stávajícího vodorovného značení V12c - barva žlutá**

**Vedlejší rozpočtové náklady**

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení

Zařízení staveniště

Projekt DIO + zajištění DIR

Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce

Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

Vytýčení stávajících podzemních sítí

163	bm	305,00 Kč	49 715,00 Kč	10 440,15 Kč	60 155,15 Kč
163	bm	179,00 Kč	29 177,00 Kč	6 127,17 Kč	35 304,17 Kč
11	bm	1 450,00 Kč	15 950,00 Kč	3 349,50 Kč	19 299,50 Kč
1	ks	65,00 Kč	65,00 Kč	13,65 Kč	78,65 Kč
1	kpl	38 435,00 Kč	38 435,00 Kč	8 071,35 Kč	46 506,35 Kč
3	m3	165,00 Kč	495,00 Kč	103,95 Kč	598,95 Kč
6	m3	1 260,00 Kč	7 560,00 Kč	1 587,60 Kč	9 147,60 Kč
1	m3	125,00 Kč	125,00 Kč	26,25 Kč	151,25 Kč
210	m2	375,00 Kč	78 750,00 Kč	16 537,50 Kč	95 287,50 Kč
1	kpl	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	3 528,00 Kč	20 328,00 Kč
21	bm	185,00 Kč	3 885,00 Kč	815,85 Kč	4 700,85 Kč
1	kpl	37 800,00 Kč	37 800,00 Kč	7 938,00 Kč	45 738,00 Kč
1	kpl	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč	2 268,00 Kč	13 068,00 Kč
1	kpl	20 300,00 Kč	20 300,00 Kč	4 263,00 Kč	24 563,00 Kč
1	kpl	14 850,00 Kč	14 850,00 Kč	3 118,50 Kč	17 968,50 Kč
1	kpl	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	3 528,00 Kč	20 328,00 Kč
1	kpl	14 900,00 Kč	14 900,00 Kč	3 129,00 Kč	18 029,00 Kč

**CENA CELKEM S DPH**

**944 524,00 Kč**

**1 142 874,04 Kč**

# VÝKAZ VÝMĚR

Oprava chodníku ul. Domažlická v úseku Domažlická č.p. 1683/8 - Bachmačská (strana levá)

## PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Zařízení hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm

**Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky**  
ve složení: 100 mm asfaltový beton  
150 mm stmelené vrstvy  
**Podkladní vrstvy**  
150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku**  
ve složení: 50 mm asfaltová vrstva  
50 mm podkladní beton

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku**  
ve složení: 60 mm betonová dlažba  
190 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože**  
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

**Vyjmutí stávajícího žulového obrubníku včetně demolice betonového lože**  
Včetně uskladnění 70% žulových krajníků, odvozu zbylých obrubníků a vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce

**VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.**

## VOZOVKY

### Konstrukce Typ A - dlážděný chodník

60 mm	Dlažba betonová	DL, betonová 200x100 mm, barva šedá
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
150 mm	Štěrkoдрť	ŠD <sub>A</sub> 0/32

### Konstrukce Typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé

60 mm	Dlažba betonová pro nevidomé	DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
150 mm	Štěrkoдрť	ŠD <sub>A</sub> 0/32

### Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd

80 mm	Dlažba betonová	DL, betonová 200x100 mm, barva šedá
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
200 mm	Štěrkoдрť	ŠD <sub>A</sub> 0/32

### Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé

80 mm	Dlažba betonová pro nevidomé	DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
200 mm	Štěrkoдрť	ŠD <sub>A</sub> 0/32

### Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky

40 mm	Litý asfalt MA 11 II
40 mm	Litý asfalt MA 11 II
	separační vrstva, např. geotextilie, asf. lepenka

**Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm**  
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vyspárování cementovou maltou

Zpětné osazení stávajících žulových obrubníků

Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	CELKEM S DPH
135	bm	165,00 Kč	22 275,00 Kč	4 677,75 Kč	26 952,75 Kč
40	m <sup>2</sup>	535,00 Kč	21 400,00 Kč	4 494,00 Kč	25 894,00 Kč
11	m <sup>2</sup>	385,00 Kč	4 235,00 Kč	889,35 Kč	5 124,35 Kč
57	m <sup>2</sup>	565,00 Kč	32 205,00 Kč	6 763,05 Kč	38 968,05 Kč
170	m <sup>2</sup>	425,00 Kč	72 250,00 Kč	15 172,50 Kč	87 422,50 Kč
108	bm	365,00 Kč	39 420,00 Kč	8 278,20 Kč	47 698,20 Kč
26	bm	405,00 Kč	10 530,00 Kč	2 211,30 Kč	12 741,30 Kč
1	kpl	21 400,00 Kč	21 400,00 Kč	4 494,00 Kč	25 894,00 Kč
139	m <sup>2</sup>	525,00 Kč	72 975,00 Kč	15 324,75 Kč	88 299,75 Kč
139	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	10 425,00 Kč	2 189,25 Kč	12 614,25 Kč
139	m <sup>2</sup>	187,00 Kč	25 993,00 Kč	5 458,53 Kč	31 451,53 Kč
5	m <sup>2</sup>	685,00 Kč	3 425,00 Kč	719,25 Kč	4 144,25 Kč
5	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	375,00 Kč	78,75 Kč	453,75 Kč
5	m <sup>2</sup>	187,00 Kč	935,00 Kč	196,35 Kč	1 131,35 Kč
48	m <sup>2</sup>	565,00 Kč	27 120,00 Kč	5 695,20 Kč	32 815,20 Kč
48	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	3 600,00 Kč	756,00 Kč	4 356,00 Kč
48	m <sup>2</sup>	250,00 Kč	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
16	m <sup>2</sup>	725,00 Kč	11 600,00 Kč	2 436,00 Kč	14 036,00 Kč
16	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	1 200,00 Kč	252,00 Kč	1 452,00 Kč
16	m <sup>2</sup>	250,00 Kč	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
34	m <sup>2</sup>	450,00 Kč	15 300,00 Kč	3 213,00 Kč	18 513,00 Kč
34	m <sup>2</sup>	450,00 Kč	15 300,00 Kč	3 213,00 Kč	18 513,00 Kč
34	m <sup>2</sup>	75,00 Kč	2 550,00 Kč	535,50 Kč	3 085,50 Kč
108	bm	650,00 Kč	70 200,00 Kč	14 742,00 Kč	84 942,00 Kč
18	bm	505,00 Kč	9 090,00 Kč	1 908,90 Kč	10 998,90 Kč

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vypárování cementovou maltou

**Dodávka + osazení žulového obrubníku obrubníku OP3**  
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vypárování cementovou maltou

**Dodávka + osazení betonového obrubníku 100x250x1000 mm**  
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vypárování cementovou maltou

**Dodávka + osazení betonového obrubníku 50x200x1000 mm**  
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm  
vypárování cementovou maltou

**Nalítí hrany modif. asfaltovou záhlvkou na výšku 100 mm**

**Spára asfalt-asfalt**  
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm  
zalití komůrky asf. modif. záhlvkou

**Ochrana stávajících kabelů**  
dělená chránička + obetonování C12/15

**Seříznutí ostrého rohu obrubníku**

**Přesun hmot pro vozovky**

## ZEMNÍ PRÁCE

**Výkop v zemině tř.1**

**Ruční výkop rýhy v zemině tř.1 pro kabelovou chráničku**

**Hutněný násyp PS=102%**

**Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa**

**Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce**

### Vedlejší rozpočtové náklady

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení  
Zařízení staveniště

Projekt DIO + zajištění DIR

Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce

Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou


Vytýčení stávajících podzemních sítí

8	bm	485,00 Kč	3 880,00 Kč	814,80 Kč	4 694,80 Kč
29	bm	615,00 Kč	17 835,00 Kč	3 745,35 Kč	21 580,35 Kč
34	bm	385,00 Kč	13 090,00 Kč	2 748,90 Kč	15 838,90 Kč
135	bm	305,00 Kč	41 175,00 Kč	8 646,75 Kč	49 821,75 Kč
135	bm	179,00 Kč	24 165,00 Kč	5 074,65 Kč	29 239,65 Kč
16	bm	1 450,00 Kč	23 200,00 Kč	4 872,00 Kč	28 072,00 Kč
2	ks	65,00 Kč	130,00 Kč	27,30 Kč	157,30 Kč
1	kpl	28 800,00 Kč	28 800,00 Kč	6 048,00 Kč	34 848,00 Kč
3	m3	165,00 Kč	495,00 Kč	103,95 Kč	598,95 Kč
13	m3	1 260,00 Kč	16 380,00 Kč	3 439,80 Kč	19 819,80 Kč
1	m3	125,00 Kč	125,00 Kč	26,25 Kč	151,25 Kč
208	m2	28,00 Kč	5 824,00 Kč	1 223,04 Kč	7 047,04 Kč
1	kpl	14 800,00 Kč	14 800,00 Kč	3 108,00 Kč	17 908,00 Kč
1	kpl	36 800,00 Kč	36 800,00 Kč	7 728,00 Kč	44 528,00 Kč
1	kpl	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč	2 268,00 Kč	13 068,00 Kč
1	kpl	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	2 625,00 Kč	15 125,00 Kč
1	kpl	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	3 255,00 Kč	18 755,00 Kč
1	kpl	14 200,00 Kč	14 200,00 Kč	2 982,00 Kč	17 182,00 Kč
1	kpl	12 850,00 Kč	12 850,00 Kč	2 698,50 Kč	15 548,50 Kč

**CENA CELKEM S DPH**


**802 352,00 Kč**

**970 845,92 Kč**



### LEGENDA

-  STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS
-  DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK - KONSTRUKCE TYP A
-  DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY - TYP E
-  VR 1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
-  ÚPRAVY PRO NEVĚDOMÉ (DLÁŽDĚNÝ VJEZD/CHODNÍK) - KONSTRUKCE TYP B/TYP D
-  VP VAROVNÝ PÁS
-  SP SIGNÁLNÍ PÁS
-  OBNOVENÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ (V13a A V7)




S-JTSK

<b>INVESTOR:</b> Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany			<b>ZPRACOVATEL:</b> <i>ARP 775 s. r. o.</i> Dělnická 30 IČO: 65408241 170 00 Praha 7 DIČ: CZ65408241		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. T. PELANT	VYPRACOVAL: ING. T. PELANT	KONTROLOVAL: ING. T. PELANT			


STAVBA: <b>OPRAVA CHODNÍKU BEZRUČOVA V ÚSEKU          SPOJOVACÍ X LEGLI - BEZRUČOVA Č.P. 401/17 (STRANA PRAVÁ)</b> PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZAKÁZK. ČÍSLO:	FORMÁT:
	DATUM: 05 / 2023	PARÉ:
	STUPEŇ: DPS	
	MĚŘÍTKO: 1:200	
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>SITUACE</b>	ČÁST:	PŘÍL. Č.: 2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AUTORA


VZOROVÝ ŘEZ VŘ1  
M 1:50



VZOROVÝ ŘEZ VŘ3  
M 1:50




VZOROVÝ ŘEZ VŘ2  
M 1:50



BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY


POHLED



OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KABELŮ




<b>INVESTOR:</b> Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany		<b>ZPRACOVATEL:</b> <b>ARD 775 s. r. o.</b> Dělnická 30 IČO: 65408241 170 00 Praha 7 DIČ: CZ65408241	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. T. PELANT	VYPRACOVAL: ING. T. PELANT	KONTROLOVAL: ING. T. PELANT	
STAVBA: OPRAVA CHODNÍKU BEZRUČOVA V ÚSEKU SPOJOVACÍ X LEGIÍ - BEZRUČOVA Č.P. 401/17 (STRANA PRAVÁ) PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY		ZAKÁZK. ČÍSLO:	FORMÁTY: 3 A4
NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		DATUM: 05 / 2023	PARÉ:
		STUPEŇ: DPS	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
		ČÁST:	PŘÍL. Č.: 3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA			



**LEGENDA**


	STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIŠ
	DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK - KONSTRUKCE TYP A
	DLÁŽDĚNÝ VJEZD - KONSTRUKCE TYP C
	DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY - TYP E
	TERENNÍ ÚPRAVY
	VR 1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
	ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ - (DLÁŽDĚNÝ VJEZD/CHODNÍK) - KONSTRUKCE TYP B/TYP D
	VP VARNÝ PÁS
	SP SIGNÁLNÍ PÁS
	OBNOVENÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ (V13a, V7 A V10a)



S-JTŠK			ZPRACOVATEL:	
INVESTOR: Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany			ARP 775 s. r. o. Dělnická 30 IČO: 65408241 170 00 Praha 7 DIČ: CZ65408241	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. T. PELANT	VYPRACOVAL: ING. T. PELANT	KONTROLOVAL: ING. T. PELANT		
STAVBA: OPRAVA CHODNÍKU BEZRUČOVA V ÚSEKU BACHMAČSKÁ - BEZRUČOVA Č.P. 2660/36 (STRANA LEVÁ) PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ A PROVÁDĚNÍ STAVBY			ZAKÁZK. ČÍSLO:	FORMÁT: 6 A4
NÁZEV PŘÍLOHY: SITUACE			DATAUM: 05 / 2023	PARÉ: 6
			STUPEŇ: DPS	
			MĚRÍTKO: 1:200	
			ČÁST:	PŘÍL. Č.: 2
<small>         DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VIKRES, O JEHO ČÁSTI, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŘÍJEMNĚ ROZŠŔŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASÍ AUTORA       </small>				









**LEGENDA**

	STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS
	DLAŽDNÝ CHODNÍK - KONSTRUKCE TYP A
	DLAŽDNÝ VJEZD - KONSTRUKCE TYP C
	DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY - TYP E
	TERENNÍ ÚPRAVY
	VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ
	VZOROVÝ PRO NEVIDOMÉ (DLAŽDNÝ VJEZD/CHODNÍK) - KONSTRUKCE TYP B/D
	VAROVNÝ PÁS


S-JTSK		ZPRACOVATEL:	
INVESTOR: Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany		ARD 775 s. r. o. Dělnická 30 IČO: 65408241 170 00 Praha 7 DIČ: CZ65408241	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	BYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
STAVBA: OPRAVA CHODNÍKU BEZRUČOVA PODĚL NEMOVITOSTI Č.P. 1472 PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ A PROVÁDĚNÍ STAVBY		ZAKÁZK. ČÍSLO:	FORMÁT: 12 A4
NÁZEV PŘÍLOHY: SITUACE		DATUM: 05 / 2023	PÁRE:
DOKUMENTACE LÉZLAVY POUŽÍVÁ SE SMYSLEM PŘELOŽENÉ SKLOUPY O DLUHÝ VÝMĚR, ŽE JEHO ČÁSTI MÁDĚ BYTI KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŮSOBEN KŮPIŠOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍ SOUHLASÍ AUTORA		STUPEŇ: DPS	MÉRÍTKO: 1:100
		ČÁST:	PŘÍL. Č.: 2




### VZOROVÝ ŘEZ VŘ1 M 1:50



### VZOROVÝ ŘEZ VŘ3 M 1:50



### VZOROVÝ ŘEZ VŘ2 M 1:50



### BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY POHLED




### OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KABELŮ



S–JTSK

Bpv

<b>INVESTOR:</b> Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany		<b>ZPRACOVATEL:</b> <i>ARD 775 s. r. o.</i> Dělnická 30 IČO: 65408241 170 00 Praha 7 DIČ: CZ65408241	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. T. PELANT	VYPRACOVAL: ING. T. PELANT	KONTROLOVAL: ING. T. PELANT	
STAVBA: OPRAVA CHODNÍKU BEZRUČOVA PODĚL NEMOVITOSTI Č.P. 1472 PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY		ZAKÁZK. ČÍSLO:	FORMÁTY: 3 A4
NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		DATUM: 05 / 2023	PARÉ:
		STUPEŇ: DPS	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
		ČÁST:	PŘÍL. Č.: 3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DILO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPIOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA			



**LEGENDA**

- STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS
- DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK - KONSTRUKCE TYP A
- DLÁŽDĚNÝ VJEZD - KONSTRUKCE TYP C
- DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY - TYP E
- VŘ 1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ - (DLÁŽDĚNÝ VJEZD/CHODNÍK) - KONSTRUKCE TYP B/TYP D
- VŘ VZOROVÝ PÁS

S-JTSK		Bpv	
<b>INVESTOR:</b> Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany		<b>ZPRACOVATEL:</b> <i>ARP 775 s. r. o.</i> Dělnická 30 IČO: 65408241 170 00 Praha 7 DIČ: CZ65408241	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. T. PELANT	VYPRACOVAL: ING. T. PELANT	KONTROLOVAL: ING. T. PELANT	
STAVBA: ŘÍČANY, OPRAVA CHODNÍKU UL. DOMAŽLICKÁ V ÚSEKU SMÍŘICKÝCH - DOMAŽLICKÁ Č.P. 655/1 (STRANA PRAVÁ) PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY		ZAKÁZK. ČÍSLO:	FORMÁT: 6 A4
NÁZEV PŘÍLOHY: SITUACE		DATUM: 05 / 2023	PÁRE:
		STUPEŇ: DPS	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
		ČÁST:	PŘÍL. Č.: 2
<small>DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEJÍŠKĚ SMLOUVY O DÍLO, VIKRES. O JEHO ČÁSTI, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŮSOBEM ROZŠŔŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AUTORA</small>			

655/1  
739/6  
1683/8

2088/5


314/13

1337/14


DOMAŽLICKÁ

SMÍŘICKÝCH

420/









### LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS
- DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK - KONSTRUKCE TYP A
- DLÁŽDĚNÝ VJEZD - KONSTRUKCE TYP C
- DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY - TYP E
- VR 1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ (DLÁŽDĚNÝ VJEZD/CHODNÍK) - KONSTRUKCE TYP B/TYP D
- SIGNÁLNÍ PÁS




S-JTSK <span style="float: right;">Bpv</span>	
<b>INVESTOR:</b> Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany	<b>ZPRACOVATEL:</b> <i>ARD 775 s. r. o.</i> Dělnická 30 IČO: 65408241 170 00 Praha 7 DIČ: CZ65408241
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> VYPRACOVAL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> KONTROLOVAL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
STAVBA: <b>ŘÍČANY, OPRAVA CHODNÍKU UL. DOMAŽLICKÁ V ÚSEKU DOMAŽLICKÁ Č.P. 1683/8 - BACHMAČSKÁ (STRANA LEVÁ)</b> PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZAKÁZK. ČÍSLO: není FORMÁT: 5 A4 DATUM: 05 / 2023 STUPEŇ: DPS MĚŘÍTKO: 1:200 PŘÍL. Č.: 2
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>SITUACE</b>	ČÁST:
DOCUMENTARI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEŠLÉHO SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, Ů JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AUTORA	


### VZOROVÝ ŘEZ VŘ1 M 1:50



### VZOROVÝ ŘEZ VŘ2 M 1:50



### VZOROVÝ ŘEZ VŘ2 M 1:50



### BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY POHLED



### OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KABELŮ



<b>INVESTOR:</b> Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany		<b>ZPRACOVATEL:</b> <b>ARD 775 s. r. o.</b> Dělnická 30 IČO: 65408241 170 00 Praha 7 DIČ: CZ65408241	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. T. PELANT	VYPRACOVAL: ING. T. PELANT	KONTROLOVAL: ING. T. PELANT	
STAVBA: ŘÍČANY, OPRAVA CHODNÍKU UL. DOMAŽLICKÁ V ÚSEKU DOMAŽLICKÁ Č.P. 1683/8 - BACHMAČSKÁ (STRANA LEVÁ) PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY		ZAKÁZK. ČÍSLO:	FORMÁTY: 3 A4
		DATUM: 05 / 2023	PARÉ:
		STUPEŇ: DPS	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÁST:	PŘÍL. Č.: 3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA			