

ZADÁNÍ NEODKLADNÉ OPRAVY MOSTU

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1. Název objektu: **MOST EV.Č. 338-006, ŽEHUŠICE PŘES ŘEKU DOUBRAVU**
2. Místo opravy: silnice II/338 Žehušice
3. Cestmistrovství: Čáslav
4. Zadavatel opravy: KSÚS SK, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
5. Zhotovitel opravy: dle VŘ
6. Dozor objednatele: Ing. Milan Jeřábek – MT
7. Termíny stavby/opravy: začátek: předpoklad 08/2016
ukončení: 10/2016
8. Určené kontrolní dny: min 1x za 14 dnů
9. Cena díla: dle VŘ
10. Smlouva o dílo / Cenový návrh č.j.: Stavební rozpočet kontrolní - > v příloze

B. DŮVODY OPRAVY:

1. Rozhodnutí/doklad: HPM ze dne 17.9.2014, zajištění stability sochy umístěné na mostě + stavební údržba mostu v nejnútnejším rozsahu (sanace trhlin v parapetní zdi, obnova zálivek ve vozovce). Oprava podstavce pod sochou je podmínkou dalšího bezpečného užívání mostu a zajištění stability památkově chráněného objektu.

C. ZDROJE ENERGÍ:

Bude zhotovitel řešit vlastními prostředky, případně samostatně s příslušnými správci inženýrských sítí.

D. DOPRAVNĚ-TECHNICKÁ OPATŘENÍ:

Zajistí zhotovitel.

E. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY VČETNĚ PROJEDNÁNÍ S ODBOREM KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE (MěÚ Čáslav) a DIO

Zajistí zhotovitel stavby.

F. SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PRACÍ:

1. Oprava vozovky v prostoru mostu – zamezení zatékání do NK mostu:
Asfaltové modifikované zálivky v místě trhlin v živičném krytu vozovky, včetně prořezání.

2. Oprava havarijního stavu podstavce pod sochou – přezdění a instalace omítky na rozpadlém horním povrchu náběhu středního pilíře – postup bude předem odsouhlasen s pracovníky památkového dohledu
3. Parapetní zídky:
Provedení sanace zídek v nejnútnejším rozsahu (viz soupis prací k ocenění) – provedení vytmelení příčných trhlin v parapetní zídce
4. Odstranění vegetace:
Odstranění vegetace a nečistot v dostupném půdorysu a nejbližšího okolí mostu.

Zadavatel stavby: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

Příslušný mostní technik: Ing. Milan Jeřábek –  

Zhotovitel stavby: **bude provedeno VŘ na zhotovitele stavby – havarijní opravy mostu**

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU:

