

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kod: Mendřákiz
Stavba: Oprava střešní konstrukce nad prostorem restaurace

JKSO: CC-CZ:
Mesto: Mendlovo nám. 11 Datum: 10.04.2017

Objednatel: IČ:
Magistrát m.Brna, OSM,Husova 3.Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60724463
PSK Brno s.r.o., Kabátnikova 2, 661 10 Brno DIČ: CZ60724463

Projektant: IČ:
ing.Ševelová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing.Ševelová Eva DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	840 597,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	840 597,97
DPH základní 21,00% ze 840 597,97	176 525,57
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	1 017 123,54

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razitko _____

Datum a podpis: _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kod: Mendlakiz

Stavba: Oprava střešní konstrukce nad prostorem restaurace

Mесто: Mendlovo nám.11

Datum: ##

Objednatel: Magistrát m.Brna, OSM,Husova 3,Brno

Projektant: ing.Ševelová

Zhotovitel: PSK Brno s.r.o., Kabátníková 2, 661 10 Brno

Zpracovatel: ing.Ševelová Eva

Kod	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	840 597,97	1 017 123,54
Mendlaki 7	Oprava střešní konstrukce nad prostorem restaurace	840 597,97	1 017 123,54
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	840 597,97	1 017 123,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střešní konstrukce nad prostorem restaurace

Adresa:

Mendlovo nám.11

CC-CZ:

Datum: 10.04.2017

Objednatel:

Magistrát m.Brna, OSM,Husova 3,Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSX Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno

IČ:

60724463

DIČ:

CZ60724463

Projektant:

ing.Ševelová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing.Ševelová Eva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				840 597,97
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				840 597,97
DPH základní	21,00%	ze	840 597,97	176 525,57
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 017 123,54

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Název: Oprava střešní konstrukce nad prostorem restaurace

Místo: Mendlovo nám.11

Datum: 10.04.2017

Objednatel: Magistrát m.Brno, OSM,Husova 3,Brno

Projektant: ing.Ševelová

Zhotovitel: PSM Brno s.r.o., Kabátnickova 2, 661 10 Brno

Zpracovatel: ing.Ševelová Eva

číslo - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	840 597,97
HSV - Práce a dodávky HSV	322 749,73
1 - Projektové práce	5 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 710,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	96 433,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	94 022,06
997 - Přesun sutě	73 278,45
998 - Přesun hmot	51 305,40
PSV - Práce a dodávky PSV	441 448,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	204 302,43
713 - Izolace tepelné	3 222,80
762 - Konstrukce tesářské	3 121,05
764 - Konstrukce klempířské	2 887,05
767 - Konstrukce zámečnické	22 938,75
771 - Podlahy z dlaždic	181 517,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 458,43
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	76 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00
VRN6 - Územní vlivy	22 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	840 597,97

ROZPOČET

Stavba: Oprava střešní konstrukce nad prostorem restaurace

Místo: Mendlovo nám. 11

Datum: 10.04.2017

Objednatel: Magistrát m. Brna, OSM, Husova 3, Brno
Zhotovitel: PSK Brno s.r.o., Kabátňikova 2, 661 10 Brno

Projektant: ing. Ševelová
Zpracovatel: ing. Ševelová Eva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

840 597,97

HSV - Práce a dodávky HSV

322 749,73

1 - Projektové práce

1	K	100-pc 1	Autorský dozor	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----------	----------------	------	-------	----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

2	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln TR 55/250 plech pozinkovaný tl. 1.0 mm včetně nařezání na míru	m2	5,400	502,00	2 710,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612135001R	Vyrovnaní podkladu stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm-sokl	m2	11,775	189,00	2 225,48
4	K	612325111R	Vápenocementová hladká omítka ryh-sokl šířky v= 150 mm	m2	11,775	745,00	8 772,38
5	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	78,500	127,00	9 969,50
6	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,075	180,00	1 093,50
7	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2.0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	6,080	293,00	1 781,44
8	K	629995101	Očistění vnějších ploch -sokl	m2	11,775	20,00	235,50
9	K	629995101R	Očistění podkladu pod izolace	m2	110,700	50,00	5 535,00
10	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého spadového tř. C 25/30	m3	14,931	3 407,00	50 869,92
11	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	14,931	485,00	7 241,54
12	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	1,080	147,00	158,76
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari-balkon	t	0,050	28 000,00	1 400,00
14	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm-schody	m2	6,500	1 100,00	7 150,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15	K	911-pc 2	Projekt dopravního značení	sada	1,000	8 500,00	8 500,00
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000	40,90	981,60
17	K	952-pc 1	Každodenní úklid	sada	1,000	7 000,00	7 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	952-pc 1.1	Zábor chodníku	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
19	K	952-pc 2	Závěrečný úklid	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
20	K	952-pc 3	Dopravní značení	sada	1,000	8 000,00	8 000,00
21	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	17,388	2 270,00	39 470,76
22	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	110,700	76,00	8 413,20
23	K	9650812231	Bourání podlah z dlaždic keramických ze stupně tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,500	76,00	494,00
24	K	96508161R	Odsekání soklíků rovných včetně podkladní omítky až na zdivo	m	78,500	25,00	1 962,50
25	K	965-PC 1	Demontáž a d+m střešní vpusti včetně pročištění odpadu	kus	2,000	6 600,00	13 200,00

997 - Přesun sutě

73 278,45

26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně vodorovně do 50m	t	46,526	520,00	24 193,52
27	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	232,630	45,00	10 468,35
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,526	215,00	10 003,09
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 116,624	10,00	11 166,24
30	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,526	375,00	17 447,25

998 - Přesun hmot

51 305,40

31	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	38,004	1 000,00	38 004,00
32	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	38,004	350,00	13 301,40

PSV - Práce a dodávky PSV

441 448,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

204 302,43

33	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	126,400	9,50	1 200,80
34	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,038	48 700,00	1 850,60
35	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	126,400	11,50	1 453,60
36	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	252,800	80,90	20 451,52
37	M	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	290,720	140,00	40 700,80
38	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovně SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	290,720	419,00	121 811,68
39	K	7114931111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovně SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-na stupních schodů	m2	6,500	246,00	1 599,00
40	K	711792721	Izolace proti zemní vlhkosti utěsnění spár elastickým tmelem u obkladu	m	78,500	100,00	7 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 969,180	3,75	7 384,43

713 - Izolace tepelné

3 222,80

42	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,800	27,50	297,00
43	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	11,016	260,00	2 864,16
44	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	31,612	1,95	61,64

762 - Konstrukce tesařské

3 121,05

45	K	762420023	Obložení podhledu balkonu z desek CETRIS tl 16 mm nebroušených	m2	6,080	482,00	2 930,56
46	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	29,306	6,50	190,49

764 - Konstrukce klempířské

2 887,05

47	K	764212648	Oplechování štitu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm-balkon	m	4,000	709,00	2 836,00
48	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	28,360	1,80	51,05

767 - Konstrukce zámečnické

22 938,75

49	K	767-pc 1	Oprava zábradlí	m	13,000	1 000,00	13 000,00
50	K	767-pc 2	Oprava OK schodiště	sada	1,000	9 500,00	9 500,00
51	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	225,000	1,95	438,75

771 - Podlahy z dlaždic

181 517,73

52	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	18,000	240,00	4 320,00
53	M	597611100	dlaždice keramické protiskl. mrazuvzdorné - stupnice schodiště	m2	5,400	526,00	2 840,40
54	M	597611110	dlaždice keramické mrazuvzdorné -sokl v=150mm	m2	14,248	423,00	6 026,90
55	K	7714741141	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	78,500	88,40	6 939,40
56	K	7715741151	Montáž podlah + podest keramických režných hladkých lepených protiskluzných flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	112,700	400,00	45 080,00
57	M	597611160	dlaždice keramické protiskluzné mrazuvzdorné	m2	123,970	423,00	52 439,31
58	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,000	11,00	22,00
59	K	7715791960	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým mrazuvzdorný	m2	130,975	51,00	6 679,73
60	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	130,975	40,00	5 239,00
61	K	771591185R	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	m	86,500	55,00	4 757,50
62	K	771990112	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrka tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	142,475	200,00	28 495,00
63	K	771-PC 1	D+m plastový profil ukončující sokl lepený flexib. lepidlam	m	78,500	105,00	8 242,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 710,817	6,10	10 435,99

783 - Dokončovací práce - nátěry

23 458,43

65	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	45,738	44,00	2 012,47
66	K	783306805	Opálení s obroušením	sada	39,378	261,00	10 277,66
67	K	783306809	Očistění ocelových konzol balkonu okartáčováním	m2	6,360	110,00	699,60
68	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	39,378	81,30	3 201,43
69	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	39,378	83,50	3 288,06
70	K	783343101	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,738	87,00	3 979,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

76 400,00

VRN3 - Zařízení staveniště

26 400,00

71	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	26 400,00	26 400,00
----	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

7 500,00

72	K	040001000	Inženýrská činnost	sada	1,000	7 500,00	7 500,00
----	---	-----------	--------------------	------	-------	----------	----------

VRN6 - Územní vlivy

22 500,00

73	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	22 500,00	22 500,00
----	---	-----------	--------------	------	-------	-----------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy

20 000,00

74	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	-----------	----------------	------	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00