

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.155 - zlepšení stavu VB a výměna svodů Ltm



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **336 277,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	336 277,92	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **336 277,92**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.155 - zlepšení stavu VB a výměna svodů Ltm

Místo: Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	č.155 - zlepšení stavu VB a výměna svodů Ltm	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.155 - zlepšení stavu VB a výměna svodů Ltm

KSO:

Místo:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.155 - zlepšení stavu VB a výměna svodů Ltm

Místo:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.155 - zlepšení stavu VB a výměna svodů Ltm

Místo:

1. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	621325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	36,000	0,00
2	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	32,000	0,00
3	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	32,000	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	239,000	0,00
5	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	2 390,000	0,00
vv			239*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 390,000	
6	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	239,000	0,00
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	110,000	0,00
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,000	0,00
9	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	32,000	0,00
D	997	Přesun sutě				0,00
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,695	0,00
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,695	0,00
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,695	0,00
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,425	0,00
vv			1,695*15 'Přepočtené koeficientem množství		25,425	
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,345	0,00
D	998	Přesun hmot				0,00
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,638	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D	764	Konstrukce klempířské				0,00
16	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	24,000	0,00
17	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	24,000	0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
18	K	783801243	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 3	m2	239,000	0,00
19	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	239,000	0,00
20	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	239,000	0,00
21	K	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	239,000	0,00
22	K	783827449	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 3 za biocidní přísadu	m2	239,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety						0,00
23	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	236,000	0,00
24	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	236,000	0,00
25	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	63,000	0,00
26	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	150,000	0,00
27	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>157,500</i>	<i>0,00</i>
VV					150*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	157,500
28	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	236,000	0,00
29	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	150,000	0,00
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	236,000	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00
31	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	0,00
32	K	HZS1342	Hodinová zúčtovací sazba lešenář odborný	hod	16,000	0,00
33	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod	40,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
34	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00
35	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
D VRN6 Územní vlivy						0,00
36	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D VRN7 Provozní vlivy						0,00
37	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00
38	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00
39	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3909735

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f7722707-2977-42c4-bb7e-6e74deb9a9bf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.08.2023 10:15:00



71e24541-de7b-459d-8e36-813fcfed3173