

PRAGOCLIMA, spol. s r.o.
U Trati 3134/ 36a, 100 00 Praha 10

tel./fax: +420 / 283 882 539
+420 / 283 881 694

e-mail : paha@pragoclima.cz

web: www.pragoclima.cz

1.LF UK
Farmakologický ústav

Albertov 2048/4
Praha 2

Tel: +420
email: [redacted]

Cenová nabídka č. 2230294

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš zájem a dovoluujeme si Vám předložit naši nabídku na výměnu klimatizačního systému LG SPLIT S24AH do místnosti laboratoře.

- ✓ **Ceny netto mají platnost do 09/2023 včetně,**
- ✓ **Ceny obsahují pouze jednotky a komponenty, které jsou ve specifikaci uvedené.**
- ✓ **Cena dodávky je kalkulována pro realizaci ve standardním prostředí a v řádné pracovní době 8:00 – 16:00 hod.**
- ✓ **Platební podmínky: konečná platba po uvedení do provozu.**
- ✓ **Nabídka neobsahuje Recyklační poplatek (bude zohledněno v konečné fakturaci dle zákona č.542/2020Sb.)**
- ✓ **Dodací lhůta: cca 2-3 týdny na jednotky**
- ✓ **Záruční lhůta: činí 60 měsíců za práce prováděné společností PRAGOCLIMA spol. s r.o., tj. instalace, montáže a rozvody potrubí. Společnost LG poskytuje na jednotky standardně materiálovou záruční lhůtu 36 měsíců, na ostatní zařízení 36 měsíců od data dodání, uvedeném na originálu faktury,**
- ✓ **Podmínky záruky: Předpokladem poskytnutí záruky v plné výši je provádění pravidelného servisu zařízení autorizovanou firmou. Zárukou by mělo být rozuměno povinnost řídit se podle originálních technických dat a literatury. Výrobce si vyhrazuje právo opravit poškozenou jednotku, dodat adekvátní náhradní díl, nebo vyměnit celou jednotku. Reklamacce může být uplatněna pouze v případě, byla-li jednotka přepravována, instalována, spuštěna a servisována výhradně podle originálních instrukcí výrobce.**
V rámci garance bude zdarma poskytnut náhradní díl, výměnu dílu a dopravné bude hradit objednatel-uživatel.
- ✓ **Projekt, dodávku, montáž a servis** Vám zajistí naše střediska v Praze a Ostravě.
- ✓ **Naše společnost je komplexně pojištěna u Generali, do výše 5,0 mil. Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.**
- ✓ **Technické a personální vybavení naší společnosti odpovídá standardní evropské úrovni a naše společnost je držitelem certifikace ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004.**
- ✓ **Technická - servisní síť** nám umožňuje zajištění montáží a servisů v minimálních časových lhůtách.
- ✓ **Uživateli bude po předání zařízení nabídnuta standardní servisní smlouva** na provádění pravidelného servisu zařízení.

Snažili jsme se Vám vypracovat tuto nabídku na vysoké technické úrovni a poskytnout Vám výhodné ceny. Zaručujeme Vám spolehlivou spolupráci.

S pozdravem

[redacted]

[redacted]

Cenová nabídka č. 2230294

**Akce: Instalace klimatizačního systému LG S18EQ.NSJ v laboratoři č. 49 (3068)
Albertov 2048/4, Praha 2****Technický popis:**

Cenová nabídka je zpracována na základě prohlídky místa instalace a konzultace.

Pro chlazení laboratoře č.49 navrhujeme instalovat samostatný Split systém LG - S18EQ o nom. chladícím výkonu 5,0 kW s vnitřní nástěnnou jednotkou.

Venkovní jednotka bude osazena na terase vedle schodiště na gumových podstavcích. Trasa chladicího vedení bude uložena v plastovém kanálu v prostoru schodiště.

Odvod kondenzátu bude v plast. potrubí po povrchu se zaústěním do kanalizace u umyvadla.

Pro El. napájení 230V bude využita zásuvka, Systém je již na nové chladivo R32.

Cenová nabídka:

1 x venkovní jednotka - LG S18EQ UL2: 1,5 kW, 230V, 50Hz, R32

1 x vnitřní nástěnná jednotka LG S18EQ.NSK: $Q_{chl.jm.} = 5,0 \text{ kW}$, $Q_{top.jm.} = 5,8 \text{ kW}$

1 x infra ovladač

Poz.	Popis	Výrobce	Typ	Cena bez DPH			
				Kč/jed.	mn.	Jed.	Kč
1	Venkovní + vnitřní jednotka DUALCOOL STANDARD Qchl.- 5,0 kW	LG	S18EQ.UL2+S18EQ.NSK	40 572,00 Kč	1	ks	40 572,00 Kč
2	2 xCU potrubí, izolace, komunikační kabeláž	Pragoclima	DN 6/12	360,00 Kč	10	bm	3 600,00 Kč
3	Odvod kondenzátu		DN 20	220,00 Kč	16	bm	3 520,00 Kč
4	Sifon			460,00 Kč	1	ks	460,00 Kč
5	Podstavec pod venkovní jednotku		Gumablok	1 200,00 Kč	1	kpl	1 200,00 Kč
6	Plastový kanál vč. tvarovek		ARTI	275,00 Kč	7	bm	1 925,00 Kč
7	Instalace jednotek, chladicího vedení, kom. kabeláže			8 590,00 Kč	1	kpl	8 590,00 Kč
8	vakuování systému, plnění chladivem R32, test, uvedení do provozu	Pragoclima		2 220,00 Kč	1	kpl	2 220,00 Kč
9	Stavební přípomoc - průrazy			1 600,00 Kč	1	kpl	1 600,00 Kč
10	Technické zabezpečení akce			1 200,00 Kč	1	kpl	1 200,00 Kč
11	Dopravné			690,00 Kč	1	kpl	690,00 Kč
Celkem bez DPH							65 577,00 Kč

Pozn: po dohodě poskytneme slevu na zařízení LG ve výši 8 114,00 Kč.

Cena při poskytnuté slevě 57 463,00 Kč

Očekáváme Vaše vyjádření k předložené nabídce a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Děkujeme Vám za důvěru, případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

