

SOUPIS PRACÍ - Schodiště administrativní budovy areál Ořechovská 35, Brno

Stavba:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INGVIS, s.r.o., Slatinská 4456/41, Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množs tví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D			HSV Práce a dodávky HSV				148 465,00
D			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K		Vyztužený beton kari sítí do 80 mm tř. C 25/30 (Dodávka + montáž , včetně bednění)	m3	0,300		
D			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K		Bourání betonových mazanin do tl 80 mm (včetně keramických dlaždic a soklu)	m3	0,300		
W			3,6*0,08				
D			Přesun sutě				
3	K		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s poplatkem za uložení odpadu	t	0,870		
D			Práce a dodávky PSV				
D			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
4	K		Izolace proti vlhkosti na vodorovné a svislé ploše za studena těsnicí hmotou SCHOMBURG COMBIFLEX-C2 (Dodávka + montáž včetně penetrace a bandáže vodorovná x svislá plocha)	m2	5,400		
D			Dokončovací práce - obklady				
5	K		Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice - TAURUS INDUSTRIAL 298x298x15mm	kpl	1,000		
			dlaždice schodišťová 15ks, dlažba 3,6m ²				
6	K		Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, "A"	kpl	1,000		
			dlaždice schodišťová "A" 78ks				
7	K		Rozebrání a zpětná pokládka okapového chodníku z žulových kostek tl 50 mm se zalitím spár MC	m2	16,000		
D			Konstrukce zámečnické				
8	K		Dodávka + montáž nového zábradlí, úprava pozink	bm	4,500		
D			Vedlejší rozpočtové náklady				
D			Zařízení staveniště				
9	K		Zařízení staveniště	kpl	1,000		