Příloha č.3 **oblast Západ**

4135-2 Most přes Rokytnou za Moravským Krumlovem

Název položky	**jednotka**	**sazba za jednotku v Kč bez DPH**	**počet jednotek**	**Cena celkem v Kč bez DPH**
Přípravné práce a zajištěné podkladů	h	[redacted]		
Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek				
Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřících míst	ks			
Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek, návrh řešení stavu	ks			
Měření pevnosti betonu tvrdoměrem: opěry, ÚP, ZZ, křídla, NK, podélná spára	ks			
Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vrty				
Odběr vzorků délka 250mm průměr 100mm nebo délka 125mm průměr 50 mm dle ČSN (vývrt): opěry 2 ks, ÚP 2 ks, ZZ 1 ks, křídla 2 ks, NK 2 ks, podélná spára 1 ks	ks			
Zapravení otvorů po vývrtech	ks			
Stanovení válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrcení vzorků v lisu (vývrt)	ks			
Stanovení nasákavosti	ks			
Odolnost vůči CHRL : opěry, ÚP, ZZ, křídla, NK	ks			
Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (přídržnost): opěry, ÚP, ZZ, křídla, NK, podél. spára	ks			
Chemické vyšetření - zjištění ztráty pasiv. vlast. betonu (karbonatizace) - fenolftaleinový test: opěry, ÚP, ZZ, křídla, NK, podél. spára	ks			
Zpracování zprávy o laboratorních zkouškách	ks			
Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže - předpínací výztuž nosníků I-73 Ševčík				
Elektromagnetickou indukční metodou - zkoušení a zákres	ks			
Sekaná sonda	ks			
Zapravení porušených průřezů	ks			
Prohlídka dutin NK	ks			
Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky				
Vrtaná sonda v silnici a na mostě, včetně vodotěsného zapravení: most, předpolí	ks			
Zpřístupnění konstrukce - lehké pracovní lešení				
Nájem lešení	den			
Stavba a přestavba lešení na nerovném, šikmém, ale pevném terénu	ks			
Dopravní značení				
Dopravní značení přenosné 8 ks	den			
Dopravní kužely 8 ks	den			
Světelný blikající kužel 2 ks	den			
Dopravné	ks			
		Cena celkem		**239 000,00**