

Příloha č.3				
III/15286 Šlapanice, most 15286-0a přes dálnici D1				
Název položky	jednotka	sazba za jednotku v Kč bez DPH	počet jednotek	Cena celkem v Kč bez DPH
Přípravné práce a zajištěné podkladů, administrativa	h			
<b>Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek</b>				
Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřících míst	ks			
Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek, návrh řešení stavu	ks			
Měření pevnosti betonu tvrdoměrem: dřívky opěr 16, křídla 16, ÚP opěr 16, sloupy MP 16, NK - nosníky 16, dobetonování konců nosníků 8, podélné spáry mezi nosníky 8 ks	ks			
<b>Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vrty</b>				
Odběr vzorků délka 350mm průměr 100mm nebo délka 175mm průměr 50 mm dle ČSN ( vývrt): dřívky opěr 2, křídla 2, ÚP opěr 2, sloupy MP 2, NK - nosníky 2	ks			
Zapravení vývrtů po otvorech (vývrt), viz pol. 11	ks			
Zjištění válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrčení vzorků v lisu, zpráva (vývrt), viz pol. 11	ks			
Zjištění nasákavosti, viz pol. 11, ale po 1 ks	ks			
Zjištění obsahu chloridů a pH betonu: UP OP 2, sloupy MP 2, injektažní malta v KK 12 ks,	ks			
<b>Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu ( přídržnost):</b> dřívky opěr 1, křídla 1, ÚP opěr 2, sloupy MP 2, NK-nosníky 1, podélné spáry mezi nosníky 1	ks			
<b>Chemické vyšetření - zjištění ztráty pasivačních vlastností betonu (karbonatizace)</b> - fenolftaleinový test: ÚP opěr 2, sloupy MP 2, NK-nosníky 2, dobetonování konců nosníků 1, podélné spáry 1	ks			
<b>Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže</b> - sekaná sonda do KK v podezřelých místech předpínací výztuže nosníků DS C zdola či z boku, 9 ks a výztuže betonářské UP OP 1, sloup MP 2, celkem 12 ks				
Elektromagnetickou indukční metodou - zkoušení a zákres	ks			
Sekaná nebo vrtaná sonda	ks			
Zapravení porušených průřezů	ks			
<b>Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky</b>				
Vrtaná sonda ve vozovce nad NK či mimo ni, včetně vodotěsného zapravení	ks			
<b>Zpřístupnění konstrukce</b> - lehké pracovní lešení				
Nájem lešení	den			
Stavba a přestavba lešení na nerovném, šikmém, ale pevném terénu do hloubky 1 m -15 přestaveb do 4 m výšky + do hloubky 1,0 m 15 přestaveb do 2 m výšky	ks			
<b>Dopravní značení</b>				
Dopravní značení pracovního místa přenosné 8 ks	den			
Dopravní kužely 8 ks	den			
Postupně blikající řada 5 ks	den			
<b>Dopravné</b> 30 km a 0,50 h	ks			
		<b>Cena celkem</b>		426 460,00

Vysvětlivky: OP-opěra(y), MP-mezilehlá podpěra(y), UP-úložné prahy, NK-nosná konstrukce (nosník), KK-kabelový kanálek