

Popis díla:

Pokrok - oprava střechy a pláště obj. č. 087 - Budova skladu, trafostanice.

Oprava fasády.

Provede se zazdění otvoru po vybourání dveří včetně zárubně na JZ straně objektu. Okenní a dveřní mříže budou demontovány pro opětovné použití.

Bude provedeno oprava stávajících omítek objektu, očištění tlakovou vodou a penetrace. Nerovnosti fasády včetně soklu budou celoplošně vyrovnány polystyrénem EPS (sokl XPS) tl. 30 mm. Jako konečná povrchová úprava fasády a podhledů říms, bude provedena tenkovrstvá probarvená omítka zrnitosti 1,5mm. Sokl objektu bude opatřen soklovou omítkou.

Provede se nátěr dveří a oplechování parapetů.

Okenní a dveřní mříže budou po nátěru zpětně osazeny do zdiva.

Na severozápadní straně bude provedena odkopávka zeminy a zřízení odtokového žlabu. Zemina bude využita pro vyrovnání terénu.

Kolem objektu bude zřízen okapový chodník z betonové dlažby 500/500/60 mm do ŠP podsypu.

Oprava střechy.

Provede se demontáž oplechování atiky a žlabu a oprava boulí stávající střešní krytiny. Následně se položí nová vrstva asfaltové lepenky natavením včetně vytažení na atiku.

Nové žlaby, svod a oplechování atiky bude proveden z bezúdržbového plechu (např. Lindab).

Hromosvod.

Bude provedena kompletní výměna stávajících rozvodů hromosvodu včetně revize a předání revizní správy.

Rozsah prací je stanoven v návrhu rozpočtu s výkazem výměr.