

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	702001	Diamo státní podnik, Odštěpný závod Odra		
Objekt:	087	Pokrok - objekt č. 087 budova skladu, trafostanice 22kV/0,4kV		
Rozpočet:	70200102	Pokrok - objekt č. 087 budova skladu, trafostanice 22kV/0,4kV		
Objednatel:	DIAMO, státní podnik Máchova 201 47127 Stráž pod Ralskem		IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739	
Zhotovitel:	John 316 s.r.o. Gajdošova 3154/61 702 00 Ostrava		IČO: 2508699 DIČ: CZ02508699	
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				516 694,54
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			625 200,39 CZK
Snížená DPH	15 %			
Základ pro základní DPH	21 %			
Základní DPH	21 %			
Zaokrouhlení				
<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>625 200,39 CZK</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				47
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				4
96	Bourání konstrukcí	HSV				1
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
712	Živičné krytiny	PSV				10
764	Konstrukce klempířské	PSV				11
767	Konstrukce zámečnické	PSV				3
783	Nátěry	PSV				1
M21	Elektromontáže	MON				7
VN	Vedlejší náklady	VN				1
Cena celkem					516 694,54	100

## Položkový rozpočet

S:	702001	Diamo státní podnik, Odštěpný závod Odra
O:	087	Pokrok - objekt č. 087 budova skladu, trafostanice 22kV/0,4kV
R:	70200102	Pokrok - objekt č. 087 budova skladu, trafostanice 22kV/0,4kV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 úprava terénu kolem budovy : 12,0	m3			
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,00000	m3			
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3			
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,00000	m3			
5	181201111R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně úprava terénu kolem budovy : 85,0	m2			
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
6	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC otvor po vybourání dveří : 1,0*2,0*0,3	m3			
7	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi zazdívka otvoru po vybourání dveří : 1,0*2,0	m2			
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
8	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně zazdívka otvoru po vybourání dveří : 1,0*2,0	m2			
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,05*1,7*12+1,5*2,0	m2			
10	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 (15,05+6,3)*2*3,6-14,75*0,4 -(1,05*1,7*12+1,5*2,0+1,0*2,0) (1,05+1,7*2)*0,15*12 (1,5+2,0*2)*0,15 1,8*1,0+2,6*1,0+15,05*0,4	m2			
11	622454111R00	Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 10 % (15,05+6,3)*2*3,6-14,75*0,4 -(1,05*1,7*12+1,5*2,0) (1,05+1,7*2)*0,15*12 (1,5+2,0*2)*0,15 1,8*1,0+2,6*1,0+15,05*0,4	m2			
12	622323041R00	Penetrace vnějších omítek Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 142,65500	m2			
13	622300131R00	Vyrovňovací tmel tl. do 5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 140,65500*0,5	m2			
14	622319130V03	Úprava fasády nalepením polystyrénu EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou fasáda : (15,11+6,36)*2*2,7-14,75*0,4 -1,05*1,7*12-1,5*1,1	m2			
15	622319520V03	Úprava fasády nalepením polystyrénu XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou sokl : (15,11+6,36)*2*0,9 -1,0*0,9	m2			

## Položkový rozpočet

S:	702001	Diamo státní podnik, Odštěpný závod Odra
O:	087	Pokrok - objekt č. 087 budova skladu, trafostanice 22kV/0,4kV
R:	70200102	Pokrok - objekt č. 087 budova skladu, trafostanice 22kV/0,4kV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	601015187RT6	Stěrka na podhledech silikonová zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2			
římasy :						
15,05*0,4+2,6*1,0+1,8*1,0+23,45*0,15						
17	601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,93750						
18	602015187RT6	Stěrka na stěnách silikonová zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2			
fasáda :						
(15,11+6,36)*2*2,7-14,75*0,4						
-1,05*1,7*12-1,5*1,1						
(1,05+1,7*2)*0,18*12						
(1,5+1,1*2)*0,18						
19	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 97,24600						
20	622401937R00	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek	m			
fasáda - sokl : (15,11+6,36)*2						
21	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2			
sokl :						
(15,11+6,36)*2*0,9						
-1,0*0,9+0,9*0,18*2						
22	622421495T00	Rohový profil	m			
(1,05+1,7*2)*24						
(1,5+2,0*2)						
3,6*4						
23	622421491R00	Rrohová lišta s okapničkou	m			
římasy : 24,25						
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
24	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3			
okapový chodník : (16,05+7,0)*2*0,5*0,15						
25	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2			
okapový chodník : (16,05+7,0)*2*0,5						
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
26	935111111R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnice 50 cm	m			
27	592275170R	Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8 300/200/80	kus			
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 20,00000*3,03						
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
28	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2			
(17,05+8,7)*2*4,0						
29	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 206,00000						
30	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 206,00000						
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
31	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus			
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
1,0*2,0						
33	978036121R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 10 %	m2			

## Položkový rozpočet

S:	702001	Diamo státní podnik, Odštěpný závod Odra
O:	087	Pokrok - objekt č. 087 budova skladu, trafostanice 22kV/0,4kV
R:	70200102	Pokrok - objekt č. 087 budova skladu, trafostanice 22kV/0,4kV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 142,65500</a>						
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t			
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
38	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
<b>Díl: 712 Živičné krytiny</b>						
39	712300841R00	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°	m2			
40	712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. 1vrstva - vč. dodávky asfalt. modifik. pásu	m2			
oprava 30% : 14,75*6,55*0,3						
41	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
44	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t			
45	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2			
14,75*6,55						
46	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2			
vytažení na atiku : 9,5						
47	628522504R	Pás modif. asfalt Elastek 50 special dekor	m2			
<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 96,61250*1,15</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 9,50000*1,2</a>						
48	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t			
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						
49	764351820R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 400 mm, do 30°	m			
50	764323830R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm	m			
51	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m			
atika : 15,05+6,15*2						
52	764321860R00	Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 30°	m			
2,6+1,8						
53	764908205R00	Lindab žlab podokapní čtvercový RTRA, š.140 mm	m			
<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 15,10000</a>						
54	764908110R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m			
55	764908102R00	Lindab kotlík žlabový,vel.žlabu 150 mm	kus			
56	764918101R00	Z+M Krytiny hladké z ocel.lak.plechu do 30°	m2			
římsy (včetně lemování zdí) : (2,6+1,8)*1,15						
57	764928302R00	Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 330 mm	m			
atika : 15,05+6,15*2						
58	13851066R	Lindab tabule plechová FOP-EL tl.0,6mm 1230x2000 Elite	m2			
<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 5,06000*1,15</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 27,35000*0,363</a>						
59	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t			
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			

## Položkový rozpočet

S:	702001	Diamo státní podnik, Odštěpný závod Odra
O:	087	Pokrok - objekt č. 087 budova skladu, trafostanice 22kV/0,4kV
R:	70200102	Pokrok - objekt č. 087 budova skladu, trafostanice 22kV/0,4kV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
62	76790101	Demontáž a zpětná montáž mříží okenní mříže : 12 dveřní mříže : 1	ks			
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
63	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí dveře včetně zárubní : 1,7*2,1*2	m2			
64	783222921R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.2x Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 7,14000	m2			
65	783521900R00	Údržba, nátěr syntetický klempířských konstr. 1x parapety : 1,1*0,3*12	m2			
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
66	210002	Elektroinstalace - hromosvod výměna hromosvodu - demontáž, likvidace, nový hromosvod, revize : 1 výměna hromosvodu včetně konzol na fasádě 14,0m : výměna hromosvodu na střeše včetně kotvení 50,0m :	soubor			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
67	005122 R	Provozní vlivy, mimostaveništní doprava	Soubor			
<b>Celkem</b>						<b>516 694,54</b>

Poznámky uchazeče k zadání