



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX0111UM6

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/64727/2023

Daniel Viedemann

Komenského 106

435 32 Mariánské Radčice

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 06495133

DIČ: CZ9309243042

Datum:

18.08.2023

Objednávka č. 05/318/2023 (uvádějte ve faktuře)

KT/12914/23

Objednáváme u Vás: Odvodnění retenční nádrže Pilařského rybníka

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Stavební práce dle přiloženého výkazu/výměru, který je nedílnou součástí této objednávky			464 279,30	561 777,95
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			464 279,30	561 777,95

AKCEPTUJI OBJEDNÁVKU

29.8.23

Daniel Viedemann

436 01 Litvínov, Radčice
IČ: 06495133, DIČ: CZ9309243042
Tel.: 777 776 621



Karel Rosenbaum
1. místopředseda

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne: 18.08.2023

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov
se sídlem náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:
Městský úřad Litvínov
se sídlem náměstí Míru 11
odbor nakládání s majetkem
436 01 Litvínov

Rozpočtová skladba: 5171 3636 0500555

Příkazce operace

Operaci schvalují: Bc. Hana Hoffmannová

Dne: 18.08.2023

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvalují:

Dne: 18.08.2023

Podpis:

Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: www.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100



Komerční banka, a. s.,
číslo účtu 921491/0100
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku

Rozpočtová skladba: 5171 3636 0500555

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/318/2023

Výše budoucího závazku 561 777,95 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
18.08.2023	Bc. Hana Hoffmannová	

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
18.08.2023		



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odvodnění retenční nádrže - Pilařský rybník
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Litvínov

Zpracoval:
 Datum: 21. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	241 615,41	252 469,08	494 084,49	59,607	35,870
1	Zemní práce	23 839,20	76 778,10	100 617,30	50,400	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	29 036,87	13 869,13	42 906,00	7,792	0,000
8	Trubní vedení	166 914,75	9 078,25	175 993,00	1,408	4,950
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 938,19	46 661,81	56 600,00	0,007	30,920
997	Přesun sutě	11 886,40	38 129,81	50 016,21	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	67 951,98	67 951,98	0,000	0,000
	Celkem	241 615,41	252 469,08	494 084,49	59,607	35,870

ROZPOČET

Stavba: Odvodnění retenční nádrže - Pilařský rybník

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Litvínov

Zpracoval:

Datum: 21. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				494 084,49	59,607
1		Zemní práce				100 617,30	50,400
1	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	57,000	60,40	3 442,80	0,000
2	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	591,00	7 092,00	0,000
3	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	89,600	485,00	43 456,00	0,000
4	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,600	46,80	4 193,28	0,000
5	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	29,400	88,30	2 596,02	0,000
6	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	35,000	148,00	5 180,00	0,000
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,200	223,00	5 619,60	0,000
8	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	50,400	473,00	23 839,20	50,400
9	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	57,000	91,20	5 198,40	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				42 906,00	7,792
10	380321553	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl přes 300 mm	m3	3,000	3 970,00	11 910,00	7,507
11	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení	m2	6,000	1 900,00	11 400,00	0,020
12	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	6,000	334,00	2 004,00	0,000
13	380361001	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216	t	0,240	73 300,00	17 592,00	0,265
8		Trubní vedení				175 993,00	1,408
14	820491811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 800 do 1000	m	3,000	743,00	2 229,00	0,000
15	871425251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 500	m	28,200	5 920,00	166 944,00	1,394
16	877420410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
17	28617334	koleno kanalizace PP KG DN 500x30°	kus	1,000	5 620,00	5 620,00	0,014
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 600,00	0,007
18	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	10,000	637,00	6 370,00	0,000
19	952905131	Vykližení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	11,000	1 780,00	19 580,00	0,000
20	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,000	5 250,00	15 750,00	0,000
21	977151135	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm	m	1,000	14 900,00	14 900,00	0,007
997		Přesun sutě				50 016,21	0,000
22	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	35,870	612,00	21 952,44	0,000
23	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,870	314,00	11 263,18	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	358,700	13,70	4 914,19	0,000
25	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	7,820	1 520,00	11 886,40	0,000
998 Přesun hmot						67 951,98	0,000
26	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	59,607	1 140,00	67 951,98	0,000
Celkem						494 084,49	59,607

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění retenční nádrže

KSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

63758466

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

464 279,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	464 279,30	21,00%	97 498,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

561 777,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění retenční nádrže

Místo: Litvínov

Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

464 279,30

HSV - Práce a dodávky HSV	464 279,30
1 - Zemní práce	100 617,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 906,00
8 - Trubní vedení	176 438,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 325,00
997 - Přesun sutě	50 016,21
998 - Přesun hmot	33 975,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění retenční nádrže

Místo: Litvínov

Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

464 279,30

D HSV Práce a dodávky HSV 464 279,30

D 1 Zemní práce 100 617,30

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	57,000	60,40	3 442,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

WV 28,5*2 57,000

30	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	591,00	7 092,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

WV Sonda
WV 12 12,000

2	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	89,600	485,00	43 456,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

WV 28*2*1 56,000
WV 28*0,8*1,5 33,600
WV Součet 89,600

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,600	46,80	4 193,28
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	29,400	88,30	2 596,02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

WV 89,6-60,2 29,400

12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,000	148,00	5 180,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,200	223,00	5 619,60
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

WV 28*0,6*1,5 25,200

11	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	50,400	473,00	23 839,20
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------

WV 25,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

6	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	57,000	91,20	5 198,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 906,00

19	K	380321553	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl přes 300 mm	m3	3,000	3 970,00	11 910,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

23	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení	m2	6,000	1 900,00	11 400,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

24	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	6,000	334,00	2 004,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

25	K	380361001	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216	t	0,240	73 300,00	17 592,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

WV 3*80/1000 0,240

D 8 Trubní vedení 176 438,80

28	K	820491811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 800 do 1000	m	3,000	891,60	2 674,80
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

7	K	871425251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 500	m	28,200	5 920,00	166 944,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

8	K	877420410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

9	M	28617334	koleno kanalizace PP KG DN 500x30°	kus	1,000	5 620,00	5 620,00
---	---	----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 325,00

26	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	10,000	637,00	6 370,00
----	---	-----------	------------------------------------	-----	--------	--------	----------

27	K	952905131	Vykližení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	11,000	1 780,00	19 580,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

14	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,000	5 250,00	15 750,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	977151135	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm V úhlu do 45°	m	1,000	18 625,00	18 625,00
D 997			Přesun sutě				50 016,21
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	35,870	612,00	21 952,44
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,870	314,00	11 263,18
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	358,700	13,70	4 914,19
VV			35,87*10 *Přepočtené koeficientem množství		358,700		
18	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	7,820	1 520,00	11 886,40
D 998			Přesun hmot				33 975,99
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubni vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	59,607	570,00	33 975,99

