

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.5 Oprava přejezdu P7556 v km 53,660 Dětrichov - Valšov
Provozní středisko: Bruntál
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: srpen 2023

18.8. - 14.9. 7:00 - 17:00
 Nepřetržitá výluka traťové koleje
 Moravský Beroun - Dětrichov - Valšov

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

471	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	
611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
145	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km	
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odlážením v koleji	m3	
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	
164	5907015466	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m	
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
273	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
287	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	
294	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	
298	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
302	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
463	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	
570	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	
521	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	
518	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	
611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	
561	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výúst z lomového kamene	m	
559	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	

	5913322030	Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky	kus
	5913323030	Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky	kus
687	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus
684	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus
712	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus
745	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus
744	5963101055R	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero/drážka	kus
748	5963101080	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm	kus
756	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus
659	5955101005	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. BII	t
660	5955101020	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t
663	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t
778	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
780	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m
815	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3
791	5964103130	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m	kus

Ostatní

853	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t

VON

4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod
2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
13	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m