

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 78/2022/I/Gall**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:**

**Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [REDAKCE], mobil [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : 27-1761833319/0800  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitelem:**

**STAVBY S BAGRY s.r.o.**  
**Staroveská 27/84, Proskovice, 724 00 Ostrava**  
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Matěj, jednatel  
[REDAKCE] prokurista  
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE] prokurista  
[REDAKCE], stavební technik  
Bankovní spojení: Česká Spořitelna  
Číslo účtu: 4641623329/0800  
DIČ: CZ06549136  
IČO: 06549136  
Telefon: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 72329  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 78/2022/I/Gall uzavřené dne 3. 4. 2023 na realizaci díla – akce s označením „**Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

### **Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:**

Položkový rozpočet se upravuje o méněpráce a vícepráce, které jsou uvedeny v samostatných přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku a v položkovém rozpočtu. Přílohy č. 1, č. 2 a oceněný soupis prací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – změnový list č. ZL:01 A, obsahující přílohy:

Příloha č.1 ke Změnovému listu ZL 01 A (01 - Sanace a HI vnějších stěn – změna rozsahu),

Příloha č.2 ke Změnovému listu ZL 01 A (06 - Zemní práce, zásypy, drenáže kolem budovy školy),

Příloha č.3 ke Změnovému listu ZL 01 A (08 - Zpevněné plochy, pojezdové plochy),

Příloha č.4 ke Změnovému listu ZL 01 A (09 - Úprava vstupu do ZŠ stará budova),

Příloha č.5 ke Změnovému listu ZL 01 A (13 - Okapové chodníky – bourání, 19 - Oprava stávajícího základu staré budovy, 21 - Úprava zateplení soklu – Nová budova),

Příloha č.6 ke Změnovému listu ZL 01 A (MP\_03 - Chodník kolem tělocvičny (hřiště), MP\_01 - Soklová část, klempířské prvky, stříšky),

Příloha č. 2 - změnový list č. ZL:01 B, obsahující přílohu č.1 ke Změnovému listu ZL 01 B (MP\_02 – MP Kanalizace I\_II\_III).

### **Článek II. Cena díla, bod 1. se ruší a nahrazuje textem novým takto:**

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

#### a. Sanace obvodového zdiva a opravy zpevněných ploch

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena části a) dle Smlouvy o dílo	2 708 494,61 Kč	568 783,87 Kč	3 277 278,48 Kč	
<u>Dodatek č. 1</u>				
Příloha č. 1	vícepráce	2 667 756,80 Kč	560 228,93 Kč	3 227 985,73 Kč
	méněpráce	- 657 663,00 Kč	- 138 109,23 Kč	- 795 772,23 Kč
Nová cena části a) dle dodatku č. 1	4 718 588,41 Kč	990 903,57 Kč	5 709 491,98 Kč	

#### b. Oprava kanalizace

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena části b) dle Smlouvy o dílo	1 076 546,71 Kč	226 074,81 Kč	1 302 621,52 Kč	
<u>Dodatek č. 1</u>				
Příloha č. 2	méněpráce	- 289 191,45 Kč	- 60 730,20 Kč	- 349 921,65 Kč
Nová cena části b) dle dodatku č. 1	787 355,26 Kč	165 344,60 Kč	952 699,86 Kč	

#### **Celková cena**

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	3 785 041,32 Kč	794 858,68 Kč	4 579 900,00 Kč

Dodatek č.1

Vícepráce celkem	2 667 756,80 Kč	560 228,93 Kč	3 227 985,73 Kč
Méněpráce celkem	- 946 854,45 Kč	- 198 839,43 Kč	- 1 145 693,88 Kč
<b>Nová celková cena SOD</b>	<b>5 505 943,67 Kč</b>	<b>1 156 248,17 Kč</b>	<b>6 662 191,84 Kč</b>

**dle dodatku č. 1**

*(slovy: šestmilionůšestsetšedesátdvatisícetodevadesátjedna koruna česká a 84 haléřů s DPH)*

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

**Článek III. bod 1. Doba plnění se mění následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

**Zahájení plnění veřejné zakázky:** ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

**Zahájení stavebních prací :** dnem předání a převzetí staveniště

**Ukončení díla:** **nejpozději do 15. 10. 2023**

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 21. schůzi Rady města Bílovec dne 29. 8. 2023 usnesením č. RM/ 546 /21/2023.

V Bílovci dne .....

V *Bílovec* dne *29.8.23*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Martin Holub  
starosta města

STAVBY S BAGRY s.r.o.

[Redacted signature]

**„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci,  
oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ K DODATKU Č.1	SOD	VP	MP	ROZDÍL
<b>CELKEM ZA OBĚ ČÁSTI A a B</b>	<b>3 785 041,32</b>	<b>2 667 756,80</b>	<b>-946 854,45</b>	<b>1 720 902,35</b>
<b>CELKEM ZA ZA OBĚ ČÁSTI A a B vč. VP a MP</b>				<b>5 505 943,67</b>

					<b>1 720 902,35</b>	
<b>A</b>	<b>VP/MP</b>	<b>Sanace obvodového zdiva a opravy zpevněných ploch</b>	<b>2 708 494,61</b>	<b>2 667 756,80</b>	<b>-657 663,00</b>	<b>2 010 093,80</b>
ZL 01 A	VP/MP	01 - Sanace a HI vnějších stěn - změna rozsahu		188 704,17	-288,00	188 416,17
	VP	06 - Zemní práce, zásypy, drenáže kolem budovy školy		1 189 706,32		1 189 706,32
	VP/MP	08 - Zpevněné plochy, pojezdové plochy		991 487,83	-263 348,40	728 139,43
	VP	09 - Úprava vstupu do ZŠ, stará budova		48 479,74		48 479,74
	VP	10 - Vstup kotelna		25 014,60		25 014,60
	VP	11 - Školní dvůr		168 181,39		168 181,39
	VP	13 - Okapové chodníky - bourání		20 498,75		20 498,75
	VP	19 - Oprava stávajícího základu staré budovy		24 692,70		24 692,70
	VP	21 - Úprava zateplení soklu - Nová budova		10 991,30		10 991,30
	MP	MP_03 - Chodník kolem tělocvičny (hřiště)			-76 847,16	-76 847,16
	MP	MP_01 - Soklová část budovy, klempířské prvky, stříšky			-317 179,44	-317 179,44

<b>B</b>	<b>VP/MP</b>	<b>Oprava kanalizace</b>	<b>1 076 546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-289 191,45</b>	<b>-289 191,45</b>
		<b>II. ETAPA</b>	<b>415 925,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 981,47</b>	<b>-119 981,47</b>
ZL 01 B	MP	MP_02 - MP Kanalizace I_II_III			-119 981,47	-119 981,47
		<b>II. ETAPA</b>	<b>213 205,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 181,57</b>	<b>-23 181,57</b>
ZL 01 B	MP	MP_02 - MP Kanalizace I_II_III			-23 181,57	-23 181,57
		<b>III. ETAPA</b>	<b>447 416,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-146 028,41</b>	<b>-146 028,41</b>
ZL 01 B	MP	MP_02 - MP Kanalizace I_II_III			-146 028,41	-146 028,41

V Bílovci: 24.08.2023

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Objednatel: Město Bílovec

TDS:



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 01 A

Zhotovitel:	STAVBY S BAGRY s.r.o., IČ 06549136
Objednatel:	Město Bílovec, IČ 00297755
Datum:	24.8.2023

Název díla:

„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“

Podepsaní zástupci smluvních stran potvrzují změny v plnění díla dle Smlouvy o dílo č.78/2022/1/Gall ze 3.4.2023 v rozsahu tohoto změnového listu.

**Předmět změn, změny rozsahu plnění:****Sanace obvodového zdiva a opravy zpevněných ploch – vícepráce (VP), méněpráce (MP)****V rozsahu dle níže uvedených změn a soupisů (pozn.: Kč bez DPH):**

1. Zpevněné plochy, pojezdové plochy, VP= 2 667 756,80 Kč
2. Zpevněné plochy, pojezdové plochy, MP= -657 663,00 Kč

Jedná se o vícepráce a méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami.

**Z důvodu změny rozsahu plnění dochází ke změně termínu pro dokončení díla:**

Původní termín: 31.8.2023  
Nový termín: 15.10.2023

**Popis a zdůvodnění změn:**

Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v přílohách č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 které jsou nedílnou součástí tohoto změnového listu.

Změnový list a jeho přílohy doplňují položkové rozpočty VP a MP k jednotlivým změnám.

Počet připojených listů specifikací: 0

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

**-657 663,00 Kč**

Cena víceprací bez DPH:

**2 667 756,80 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**2 010 093,80 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**15.10.2023**

Podpis zástupce objednatele:

.....  
[Redacted Signature]

Podpis zástupce zhotovitele:

.....  
[Redacted Signature] prokurista

Datum: 24.8.2023

Datum: 24.8.2023

Příloha č.1 ke Změnovému listu ZL 01 A

Název díla:

„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

**01 - Sanace a HI vnějších stěn – změna rozsahu: vícepráce (VP), méněpráce (MP)**

**VP= 188 704,17 Kč**

Jedná se o změny nad rámec PD a plnění dle SOD. Změna provedení rozsahu (rozšíření) ploch sanací vnější části obvodového zdiva. Jedná se o plochy u části severní a západní stěny kolem schodiště (nová budova), kde bylo zjištěno zavlhání zdiva. Jedná se o plochy, které navazují na sanace u stěn staré budovy, které byly předmětem plnění dle SOD. Dále provedení zadržek výklenků a prostupů po původním potrubí kanalizace, které byly odhaleny až po výkopech a odhalení původního zdiva pod úrovní terénu. Součástí změn je také změna materiálu u skladby sanace dle návrhu zhotovitele při zachování garancí záruk za provedené plnění (systém CEMIX), související práce, přesuny sutí a hmot.

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užitné vlastnosti díla.

**MP= -288 Kč**

Jedná se o neprovedené práce a dodávky spojené se změnou rozsahu u fabionu betonového klínu.

Jedná se o méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Zohledňují požadavky dle skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací. Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti.

V Bílovci dne 24.8.2023

za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted name]  
odbor investic a údržby majetku

[Redacted signature]

[Redacted name]  
technický dozor stavebníka

za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted name] prokurista

[Redacted signature]

[Redacted name] zástupce stavbyvedoucího

Příloha č.2 ke Změnovému listu ZL 01 A

Název díla:

„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci,  
oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

**06 - Zemní práce, zásypy, drenáže kolem budovy školy: vícepráce (VP)**

VP= 1 189 706,32 Kč

Jedná se o změny nad rámec PD a plnění dle SOD. Změna provedení u zemních prací z důvodu dodatečného rozšíření rozsahu sanace vnějšího zdiva. Dále změna materiálu pro zpětný zásyp u provedených výkopů v souvislosti s realizací sanací obvodového zdiva pod úroveň terénu s využitím betonového recyklátu místo původní zeminy, s tím související přesuny zeminy a její odvoz a uložení na skládku. Důvodem je zajištění řádné únosnosti u zásypů kolem budovy před realizací navazujících konstrukčních vrstev pro nové zpevněné plochy, eliminace nežádoucích poklesů z důvodu různých zásypových materiálů (zemina vs. betonový recyklát). Dále byly doplněny drenáže pro zajištění odvodnění v úrovni betonového klínu nad základovou spárou po obvodu vnějšího zdiva. Související přesuny hmot.

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užité vlastnosti díla.

V Bílovci dne 24.8.2023

za objednatele:

[redacted] .....

odbor investic a údržby majetku

[redacted]

technický dozor stavebníka

za zhotovitele:

[redacted]  
[redacted], prokurista

[redacted]

[redacted] zástupce stavbyvedoucího

**Příloha č.3 ke Změnovému listu ZL 01 A**

Název díla:

**„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“**

**Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:**

**08 - Zpevněné plochy, pojezdové plochy: vícepráce (VP), méněpráce (MP)**

**VP= 991 487,83 Kč**

Jedná se o změny nad rámec PD a plnění dle SOD. Změna provedení u části zpevněných ploch z pochůzích (tloušťka zámkové dlažby 60 mm) na pojezdové (tloušťka zámkové dlažby 80 mm). Jedná se o plochy, které navazují na vjezd z hlavní komunikace, který slouží pro zásobování, údržbu, dopravu kontejnerů apod. Součástí změn je také realizace odstavné plochy pro velkoobjemový kontejner a dodatečné požadavky na lokální rozšíření zpevněných ploch. Dále změny u navýšení tloušťky a změna materiálu u konstrukční vrstvy s využitím betonového recyklátu, dále také změny, které vyplynuly z bourání podkladní vrstvy, kdy místo podkladu z kameniva byla odhalena pod asfaltovými plochami původních chodníků souvislá vrstva z betonu různých tlouštěk, související zemní práce, přesuny sutí a hmot.

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užité vlastnosti díla.

**MP= - 263 348,40 Kč**

Jedná se o neprovedené práce a dodávky spojené se změnami u zpevněných ploch. Neprovedení zámkové dlažby tl. 60 mm u části zpevněných ploch, dále nedodání materiálu šterkodrti u konstrukční vrstvy pod dlažbu (změna za levnější betonový recyklát), neprovedené odstranění podkladu z kameniva (místo kameniva odhalena souvislá vrstva z betonu různých tlouštěk).

Jedná se o méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Zohledňují požadavky dle skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací. Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti.

V Bílovci dne 24.8.2023

za objednatele:

[Redacted signature]

odbor investic a údržby majetku

[Redacted signature]

technický dozor stavebníka

[Redacted signature]

prokurista

[Redacted signature]

Jan Vadovič, zástupce stavbyvedoucího

Příloha č.4 ke Změnovému listu ZL 01 A

Název díla:

„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci,  
oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

**09 - Úprava vstupu do ZŠ stará budova: vícepráce (VP)**

**VP= 48 479,74 Kč**

Jedná se o změny nad rámec PD a plnění dle SOD. Dodatečné změny a úpravy u vstupu do ZŠ staré budovy, a to provedení kompletní opravy vstupní podesty včetně opravy betonové konstrukce podesty, provedení hydroizolace, nové dlažby a čistící zóny. Dále úpravy kolem vstupu v návaznosti na realizaci nových zpevněných ploch se změnou spádu pro bezbariérový přístup, zajištění odvodnění nových zpevněných ploch a nové čistící zóny podesty vstupu. Související přesuny hmot.

**10 - Vstup kotelna: vícepráce (VP)**

**VP= 25 014,60 Kč**

Jedná se o změny nad rámec PD a plnění dle SOD. Dodatečné změny a úpravy u vstupu do kotelny ZŠ staré budovy, a to provedení odstranění původních betonových ploch včetně podkladu, realizace nových zpevněných ploch ze stejné dlažby v návaznosti na realizaci nových zpevněných ploch ve dvorní části. Dále úprava napojení stávajícího odvodnění stříšky přístavby vstupu. Související přesuny hmot. PD s úpravou u vstupu nepočítala, ale z důvodu provedení sanací v tomto místě dochází k porušení původní betonové plochy a je nutné zajistit odpovídající úpravu, jako nejvhodnější se navrhuje dlažba jako u ostatních zpevněných ploch.

**11 - Školní dvůr: vícepráce (VP)**

**VP= 168 181,39 Kč**

Jedná se o změny nad rámec PD a plnění dle SOD. Dodatečné změny a úpravy v návaznosti na realizaci odvodnění v úrovni betonového klínu nad základovou spárou po obvodu vnějšího zdiva tělocvičny ze strany dvora pomocí drenáží, které nelze zaústit do potrubí kanalizace napřímo z důvodu rozdílných výšek – potrubí původní kanalizace ve dvoře je výše než drenáž. Řešením je provedení revizní šachty s funkcí částečně zasakovací a retenční s pojistným přepadem s napojením do původní kanalizace. Dále provedení opravy upadlé šachty původní kanalizace včetně související opravy okolní dlažby. Související zemní práce, zásypy, potrubí pro dopojení, přesuny sutí a hmot.

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užité vlastnosti díla.

V Bílovci dne 24.8.2023

za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

technický dozor stavebníka

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]; prokurista

[Redacted signature]

[Redacted signature] zástupce stavbyvedoucího

Příloha č.5 ke Změnovému listu ZL 01 A

Název díla:

„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci,  
oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

**13 - Okapové chodníky – bourání: vícepráce (VP)**

**VP= 20 498,75 Kč**

Jedná se o změny nad rámec PD a plnění dle SOD. Odstranění původních okapových chodníků, které nebyly předmětem plnění v souvislosti s realizací zemních prací a sanací vnějšího obvodového zdiva. Dále dodatečné úpravy u původních střešních svodů a odstranění původních mříží odhalených po odstranění původních zpevněných ploch, dle skutečnosti. Související přesuny hmot.

**19 - Oprava stávajícího základu staré budovy: vícepráce (VP)**

**VP= 24 692,70 Kč**

Jedná se o změny nad rámec PD a plnění dle SOD. Dodatečné změny a úpravy u části základového zdiva u části vstupu ZŠ staré budovy. Po provedení výkopů z důvodu sanace vnějšího zdiva bylo zjištěno že původní základové zdivo je zčásti nesoudržné s výskytem kavern a celkovou nerovností. Z tohoto důvodu byla navržena realizace dodatečného rozšíření a zpevnění základového zdiva ŽB.

**21 - Úprava zateplení soklu – Nová budova: vícepráce (VP)**

**VP= 10 991,30 Kč**

Jedná se o změny nad rámec PD a plnění dle SOD. Dodatečné změny a úpravy v návaznosti na realizaci sanace vnějšího zdiva části stěny nové budovy ZŠ. Z důvodu provedení sanace vnějšího zdiva bylo nutné navrhnout úpravu a zásah do stávajícího zateplení, aby byla sanace provedena nad úroveň terénu, dle skutečnosti.

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užité vlastnosti díla.

V Bílovci dne 24.8.2023

za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

[Redacted signature]

technický dozor stavebníka

za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted name], prokurista

[Redacted signature]

zástupce stavbyvedoucího



Příloha č.6 ke Změnovému listu ZL 01 A

Název díla:

„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci,  
oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

**MP\_03 - Chodník kolem tělocvičny (hřiště): MP= -76 847,16 Kč**

Jedná se o neprovedené práce a dodávky spojené se zpevněnými plochami (nového chodníku) kolem tělocvičny na západní straně ze strany hřiště, z důvodu přehodnocení záměru objednatele, a to provést opravu a sanaci vnějšího zdiva pod úroveň terénu, dále s tím spojené navazující úpravy odvodnění a také z důvodu nutnosti vyřešit úpravy a návaznosti na hřiště a schodiště u hřiště.

**MP\_01 - Soklová část, klempířské prvky, stříšky: MP= -317 179,44 Kč**

Jedná se o neprovedené práce a dodávky spojené se změnami u opravy fasády z důvodu přehodnocení záměru objednatele, a to provést opravu celé fasády jako celku včetně klempířských prvků a stříšek nikoli jen dílčí opravy části fasády soklu a v úrovni INP.

Jedná se o méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Zohledňují požadavky dle skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací. Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti.

V Bílovci dne 24.8.2023

za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

technický dozor stavebníka

za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted name], prokurista

[Redacted name]

[Redacted name] zástupce stavbyvedoucího

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 01 B

Zhotovitel:	STAVBY S BAGRY s.r.o., IČ 06549136
Objednatel:	Město Bílovec, IČ 00297755
Datum:	24.8.2023

Název díla:

„Sanace (vnější část) ohvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“

Podepsaní zástupci smluvních stran potvrzují změny v plnění díla dle Smlouvy o dílo č.78/2022/I/Gall ze 3.4.2023 v rozsahu tohoto změnového listu.




**Předmět změn, změny rozsahu plnění:****Oprava kanalizace – méněpráce (MP)****V rozsahu dle níže uvedených rozpočtů (pozn.: Kč bez DPH):**

1. MP= -289 191,45 Kč
- |             |                |
|-------------|----------------|
| ETAPA I.:   | -119 981,47 Kč |
| ETAPA II.:  | -23 181,57 Kč  |
| ETAPA III.: | -146 028,41 Kč |

Jedná se o méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami.

**Popis a zdůvodnění změn:**

Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto změnového listu. Změnový list a jeho přílohu doplňují položkové rozpočty MP k jednotlivým změnám.

Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: <b>-289 191,45 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>0 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>-289 191,45 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>MP nemají vliv na termín dokončení díla.</b>
Podpis zástupce objednatele: 	Podpis zástupce zhotovitele:   prokurista
Datum: 24.8.2023	Datum: 24.8.2023



Příloha č.1 ke Změnovému listu ZL 01 B

Název díla:

„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci,  
oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“

Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

**Oprava kanalizace – méněpráce (MP)**

**MP\_02 – MP Kanalizace I\_II\_III**

**1. Oprava kanalizace, MP= -289 191,45 Kč**

**ETAPA I.: -119 981,47 Kč**

**ETAPA II.: -23 181,57 Kč**

**ETAPA III.: -146 028,41 Kč**

Jedná se o neprovedené práce a dodávky spojené s opravami překopů (asfalty) pro trasy kanalizací. Důvodem je provedení zpevněných ploch ze zámkové dlažby v rámci plnění díla (část A). Dále nerealizovaná revizní šachta v rámci etapy II. a nerealizovaná výměna potrubí kanalizační přípojky na hl. řad z RŠ 4 (nebyla nalezena). Související přesuny suti, hmot, uložení na skládce.

Jedná se o méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Zohledňují požadavky dle skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací. Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti.

V Bílovci dne 24.8.2023

za objednatele:

[Redacted signature]

odbor investic a údržby majetku

[Redacted signature]

technický dozor stavebníka

za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted signature] prokurista

[Redacted signature]

[Redacted signature] zástupce stavbyvedoucího

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07\_23  
Stavba: ŽS Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

KSO:  
Místo: Bílovec, ZŠ TGM

CC-CZ:  
Datum: 23.8.2023

Zadavatel:  
Město Bílovec

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ: 06549136  
DIČ: CZ06549136

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 720 902,35</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 720 902,35	361 389,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 082 291,84</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07\_23

Stavba: ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum:

23.8.2023


Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	PRÁCE NAD RÁMEC SOD	MÉNĚPRÁCE	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 667 756,80</b>	<b>-946 854,45</b>	<b>1 720 902,35</b>	<b>2 082 291,84</b>
01	Sanace a HI vnějších stěn - změna rozsahu	188 704,17	-288,00	188 416,17	227 983,57
06	Zemní práce, zasypy, drenáže kolem budovy školv	1 189 706,32	0,00	1 189 706,32	1 439 544,65
08	Zpevněné plochy	991 487,83	-263 348,40	728 139,43	881 048,71
09	Úprava vstupu do ZŠ, stará budova	48 479,74	0,00	48 479,74	58 660,49
10	Vstup kotelna	25 014,60	0,00	25 014,60	30 267,67
11	Školní dvůr	168 181,39	0,00	168 181,39	203 499,48
13	Okapové chodníky - bourání	20 498,75	0,00	20 498,75	24 803,49
19	oprava stávajícího základu staré budovy	24 692,70	0,00	24 692,70	29 878,17
21	Úprava zateplení soklu - Nová budova	10 991,30	0,00	10 991,30	13 299,47
MP_01	Soklová část budovy + klempíř	0,00	-317 179,44	-317 179,44	-383 787,12
MP_02	MP Kanalizace I _II _III	0,00	-289 191,45	-289 191,45	-349 921,65
MP_03	MP - chodník kolem tělocvičny, hřiště	0,00	-76 847,16	-76 847,16	-92 985,06



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

01 - Sanace a HI vnějších stěn - změna rozsahu

KSO:

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>188 416,17</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		188 416,17	21,00%	39 567,40
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>227 983,57</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

**01 - Sanace a HI vnějších stěn - změna rozsahu**

Místo:

Bílovec, ZŠ TGM

Datum:

23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>188 416,17</b>
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>	<b>188 704,17</b>
<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>-288,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>126 634,82</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 898,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 441,98
997 - Přesun sutě	5 278,68
998 - Přesun hmot	3 015,49
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>61 781,35</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	61 781,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

01 - Sanace a HI vnějších stěn - změna rozsahu

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>188 416,17</b>	
<b>PRÁCE NAD RAMEC SOD</b>							<b>188 704,17</b>	
<b>MENĚPRÁCE</b>							<b>-288,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>126 634,82</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>39 898,67</b>	
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	50,337	60,00	3 020,22	SOD
	VV		"množství SOD					
	VV	HI_SOD	-(127,5+25)*1,825		-278,313			
	VV		"ROZSAH SKUTEČNOSTI					
	VV		Mezisoučet		-278,313			
	VV	delka_HI_1	"délka 1 - část dvora, od horní hrany schodiště po hromo_9"		95,700			
	VV		105+25-11,3-23					
	VV	vyska_HI_1	"prům. výška_1" 2,1		2,100			
	VV	delka_HI_2	"délka 2 - část čela školy od hromu_9 po novou budovu - bez		53,200			
	VV		podesly vstupu č. 2" 57-3,8					
	VV	vyska_HI_2	"prům. výška_2" 2,4		2,400			
	VV		"odpocet samostatných automatických figur" - delka_HI_1-		-153,400			
	VV		vyska_HI_1*delka_HI_2-vyska_HI_2					
	VV		delka_HI_1 * vyska_HI_1		200,970			
	VV		delka_HI_2 * vyska_HI_2		127,680			
	VV	plocha_HI	Mezisoučet		328,650			
	VV		Součet		-50,337			
2	K	622131151	Sanační postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	50,337	195,00	9 815,72	SOD
3	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	50,337	290,00	14 597,73	SOD
4	K	631311125	Mazanina II přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,251	3 000,00	12 753,00	SOD
	VV		"množství SOD					
	VV		-(127,5+25)*0,6*0,1		-9,150			
	VV		"ROZSAH SKUTEČNOSTI					
	VV		delka_HI_1*0,45*0,2		8,613			
	VV		delka_HI_2*0,45*0,2		4,788			
	VV		Součet		4,251			
5	K	631319111,1	Příplatek k mazanině za provedení fabiónu r 30-100mm	m	-3,600	80,00	-288,00	SOD
	VV		"množství SOD					
	VV		-(127,5+25)		-152,500			
	VV		"ROZSAH SKUTEČNOSTI					
	VV		delka_HI_1+delka_HI_2		148,900			
	VV		Součet		-3,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>78 441,98</b>	
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	50,337	30,00	1 510,11	SOD
7	K	985131112_R	Očištění dutin stěn tlakovou vodou, oplach před rozdělením	m2	12,000	130,00	1 560,00	
	VV		"omyli děr v základech - cca 15ks = 0,8m2					
	VV		15*0,8		12,000			
8	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	12,000	129,00	1 548,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	985141212	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl přes 150 do 300 mm	m	12,000	124,00	1 488,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	985141911	Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za práce ve stísněném prostoru	m	12,000	57,40	688,80	CS ÚRS 2023 01
11	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	50,337	350,00	17 617,95	SOD
12	K	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 8 m/m2	m2	12,000	378,00	4 536,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	985211911	Příplatek k vyklinování uvolněných kamenů za práci ve stísněném prostoru	m2	12,000	196,00	2 352,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	985211912	Příplatek k vyklinování uvolněných kamenů za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,000	39,20	470,40	CS ÚRS 2023 01
15	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,480	7 620,00	3 657,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		4*0,8*0,2		0,480			
16	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	50,000	13,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,163934426229508*305 Přepočtené koeficientem množství		50,000			
17	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	1,760	7 590,00	13 358,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		11*0,8*0,2		1,760			
18	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2,550	320,00	816,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	50,337	360,00	18 121,32	SOD
20	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2	m2	50,337	200,00	10 067,40	SOD
D 997 Přesun sutě							5 278,68	
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,095	160,00	1 135,20	SOD
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,095	190,00	1 348,05	SOD
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,855	16,00	1 021,68	SOD
vv 7,095*9 "Přepočtené koeficientem množství"					63,855			
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	7,095	250,00	1 773,75	SOD
vv 7,095					7,095			
D 998 Přesun hmot							3 015,49	
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,871	190,00	3 015,49	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							61 781,35	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							61 781,35	
26	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	50,337	25,00	1 258,43	SOD
27	M	56284518.1	penetrační nátěr imitace jílové izolace	kg	75,506	80,00	6 040,48	SOD
28	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	50,337	40,00	2 013,48	SOD
29	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	61,461	110,00	6 760,71	SOD
30	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu. 2 vrstvy	m2	50,337	250,00	12 584,25	SOD
31	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	410,750	80,00	32 860,00	SOD
32	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,528	500,00	264,00	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

06 - Zemní práce, zásypy, drenáže kolem budovy školy

KSO:

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH** **1 189 706,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 189 706,32	21,00%	249 838,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **1 439 544,65** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

06 - Zemní práce, zásypy, drenáže kolem budovy školy

Místo:

Bílovec, ZŠ TGM

Datum:

23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 189 706,32 Kč**

PRÁCE NAD RÁMEC SOD

1 189 706,32 Kč

MĚNĚPRÁCE

0,00 Kč

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 189 706,32

1 - Zemní práce

978 636,46

1.1 - Zemní práce pro prodloužení sanace u nové budovy

79 574,53

1.2 - Zemní práce pro zásyp vykopů

351 520,25

1.3 - Vývoz výkopku ze sanačních prací

547 541,68

2 - Zakládání

34 770,00

998 - Přesun hmot

176 299,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

06 - Zemní práce, zásypy, drenáže kolem budovy školy

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 189 706,32 Kč**

**PRÁCE NAD RÁMEC SOD**

**1 189 706,32 Kč**

**MÉNĚPRÁCE**

**0,00 Kč**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 189 706,32	
D	1		Zemní práce				978 636,46	
D	1.1		Zemní práce pro prodloužení sanace u nové budovy				79 574,53	
1	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,479	350,00	4 017,65	
	VV		"odkop část - nová budova - 34%					
	VV		6,56*1,2*2,2		17,318			
	VV		5,5*2,3*1,3		16,445			
	VV	vykop_1	Mezisoučet		33,763			
	VV		vykop_1*0,34		11,479			
2	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	22,284	250,00	5 571,00	
	VV		vykop_1*0,66		22,284			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,763	85,00	2 869,86	CS ÚRS 2023 01
	VV		"100% ručně+strojně" vykop_1		33,763			
	VV		"přesun na staveništi na deponii materiálu pro nakládku k odvozu					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,763	310,00	10 466,53	CS ÚRS 2023 01
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	33,763	164,00	5 537,13	CS ÚRS 2023 01
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,397	244,02	14 006,02	
	VV		33,763*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		57,397			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	33,763	148,00	4 996,92	
	VV		vykop_1		33,763			
	VV		Součet		33,763			
8	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/63	t	75,967	420,00	31 906,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		33,763*2,25 "Přepočtené koeficientem množství		75,967			
9	K	181912112	Úprava píště v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se ztuhnutím ručně	m2	7,260	28,00	203,28	
	VV		"délka * šířka" (6,6+5,5)*0,6		7,260			
D	1.2		Zemní práce pro zásyp výkopů				351 520,25	
10	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,198	350,00	2 869,30	
	VV		"množství SOD" -(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)/3*1		-112,469			
	VV	VS_sod_r	Mezisoučet		-112,469			
	VV		"MNOŽSTVÍ SKUTEČNÉ"					
	VV		"šk. dvůr" (12,6+3+3,7+1,5)*1,8*1,1		41,184			
	VV		"S1-S4" 7,2*1,4*1,35+10,5*1,9*1,75-10,5*0,6*1,75		37,496			
	VV		"zásyp samot seplík" 2,7*3,7*1,8		17,982			
	VV		"S4-S6 spojený výkop" 16*2*2,2		70,400			
	VV		"gajgr G5-G7" (3+4+5+4,8+4,1)*1*1,8		37,620			
	VV		"gajgr G7-G11+ (S1_IV)"		157,320			
	VV		(6,5+2,5+5,2+5+3,2+1,5+5+1,5+3,3+5+5)*1,5*2,4		362,002			
	VV		Mezisoučet		249,533			
	VV		Součet		120,667			
	VV		VS_1/3*1		-112,469			
	VV		VS_sod_r		8,198			
	VV		Součet					
11	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	15,397	250,00	4 099,25	
	VV	VS_sod	"množství SOD" -(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)/3*2		-224,938			
	VV		Mezisoučet		-224,938			
	VV		"MNOŽSTVÍ SKUTEČNÉ"					
	VV		"šk. dvůr" (12,6+3+3,7+1,5)*1,8*1,1		41,184			
	VV		"S1-S4" 7,2*1,4*1,35+10,5*1,9*1,75-10,5*0,6*1,75		37,496			
	VV		"zásyp samot seplík" 2,7*3,7*1,8		17,982			
	VV		"S4-S6 spojený výkop" 16*2*2,2		70,400			
	VV		"gajgr G5-G7" (3+4+5+4,8+4,1)*1*1,8		37,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"gajgr G7-G11+ (S1_IV)" (6,5+2,5+5,2+5+3,2+1,5+5+1,5+3,3+5+5)*1,5*2,4		157,320			
		VS_1	Mezisoučet		362,002			
			Součet		137,064			
			VS_1/3*2		241,335			
			VS_sod		-224,938			
			Součet		15,397			
12	K	174151101.1	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	24,596	100,00	2 459,60	
			"množství SOD" -(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,8)		-337,408			
			"množství skutečnost"					
			"šk. dvůr" (12,6+3+3,7+1,5)*1,8*1,1		41,184			
			"S1-S4" 7,2*1,4*1,35+10,5*1,9*1,75-10,5*0,6*1,75		37,496			
			"zásyp samot seplik" 2,7*3,7*1,8		17,982			
			"S4-S6 spojený výkop" 16*2*2,2		70,400			
			"gajgr G5-G7" (3+4+5+4,8+4,1)*1*1,8		37,620			
			"gajgr G7-G11"		157,320			
			(6,5+2,5+5,2+5+3,2+1,5+5+1,5+3,3+5+5)*1,5*2,4					
			Součet		24,596			
13	M	58981122	recyklovat betonový frakce 0/63	t	814,505	420,00	342 092,10	CS ÚRS 2023 01
			"množství skutečnost"					
			"šk. dvůr" (12,6+3+3,7+1,5)*1,8*1,1		41,184			
			"S1-S4" 7,2*1,4*1,35+10,5*1,9*1,75-10,5*0,6*1,75		37,496			
			"zásyp samot seplik" 2,7*3,7*1,8		17,982			
			"S4-S6 spojený výkop" 16*2*2,2		70,400			
			"gajgr G5-G7" (3+4+5+4,8+4,1)*1*1,8		37,620			
			"gajgr G7-G11"		157,320			
			(6,5+2,5+5,2+5+3,2+1,5+5+1,5+3,3+5+5)*1,5*2,4					
			Součet		362,002			
			362,002*2,25 Přepočtené koeficientem množství		814,505			
	D	1.3	Vývoz výkopku ze sanačních prací				547 541,68	
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	395,765	85,00	33 640,03	CS ÚRS 2023 01
			"přesun výkopku na staveništní mezdeponie pro materiály výkop_1		33,763			
			VS_1		362,002			
			Součet		395,765			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	395,765	310,00	122 687,15	CS ÚRS 2023 01
			výkop_1+VS_1		395,765			
			"URS II/2023 = 328,-"					
			"Položka SOD, objektu kanalizace = 317,81,- Kč bez DPH"					
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 936,475	21,00	124 665,98	CS ÚRS 2023 01
			"množství příplatku dle SOD (výkop_1+VS_1)*15		5 936,475			
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	395,765	164,00	64 905,46	CS ÚRS 2023 01
			"mezdeponie pro zásypový materiál výkop_1+VS_1		395,765			
			Součet		395,765			
			"jedná se o smluvní položku pro postupně nakládky z mezdeponie"					
			"smluvní cena dle SOD = 169,39,- Kč/t bez DPH za nakládání suli, objekt Sanace. Nakládání výkopku objekt kanalizace, př. 17 = 178,61,- Kč/t"					
			"ceník cena ÚRS II/2023 = 164,- Kč/t"					
18	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	395,765	119,07	47 123,74	
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	633,224	244,02	154 519,32	
			395,765*1,6 Přepočtené koeficientem množství		633,224			
	D	2	Zakládání				34 770,00	
20	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° DN 100 pro meliorace	m	183,000	190,00	34 770,00	CS ÚRS 2023 01
			"drenáž se zhuštěním do kanalizaci"					
			"drenážní potrubí bude pro ochranu před zanesením obaleno do geotextilie					
			(130+57)+30 "30m na zaústění do kanalizace"		217,000			
			-34 "neprováděný úsek - běh tělocvičny"		-34,000			
			Součet		183,000			
	D	998	Přesun hmot				176 299,86	
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	927,894	190,00	176 299,86	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bilovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

08 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Bilovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bilovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**728 139,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	728 139,43	21,00%	152 909,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**881 048,71**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

08 - Zpevněné plochy

Místo:

Bílovec, ZŠ TGM

Datum:

23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**728 139,43 Kč**

PRÁCE NAD RÁMEC SOD

991 487,83 Kč

MĚNĚPRÁCE

-263 348,40 Kč

HSV - Práce a dodávky HSV

728 139,43

1 - Zemní práce

256 024,10

5 - Komunikace pozemní

165 325,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 980,00

997 - Přesun sutě

259 041,97

998 - Přesun hmot

44 768,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt: 08 - Zpevněné plochy

Místo: Bílovec, ZS TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**728 139,43 Kč**

**PRÁCE NAD RÁMEC SOD  
MÉNĚPRÁCE**

**991 487,83 Kč**

**-263 348,40 Kč**

D HSV Práce a dodávky HSV

**728 139,43**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		1	Zemní práce				256 024,10	
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně "odsekání betonových náilků podél zdíva, soklová část skryta pod původní plochou. Západní a JZ část (3+6)*0,5 (2,5+1,5+2,5+3+4)*0,35 Součet	m2	9,225	700,00	6 457,50	CS ÚRS 2023 01
	W					4,500		
	W					4,725		
	W					9,225		
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 "SOD 100% = 657,17m2 v tl. 200mm. odečet MP 41m2 - břeh tělocvičny "skutečnost = cca 100mm pod beton deskou (657,17-41)/2	m2	-308,085	131,00	-40 359,14	SOD
	W					-308,085		
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 "z důvodu členitosti celkové plochy a výrazně omezenému přístupu pro zásobování, odvozy, bourací práce a obslužnost stavby - zvolena položka do 50m2. "bouraná plocha prováděna na několik etap s ohledem na obslužnost stavby a udržení maximálního chodu stavby i za nepříznivé počasí různou technikou "plocha původní zpevněná - asf. - cca 20%" 657,17*0,2 "MP břeh tělocvičny" -41/2 Součet "URS I/2023 = 253.-	m2	110,934	245,00	27 178,83	CS ÚRS 2023 01
	W					131,434		
	W					-20,500		
	W					110,934		
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 "z důvodu členitosti celkové plochy a výrazně omezenému přístupu pro zásobování, odvozy, bourací práce a obslužnost stavby - zvolena položka do 50m2 "bouraná plocha prováděna na několik etap s ohledem na obslužnost stavby a udržení maximálního chodu stavby i za nepříznivé počasí různou technikou "plocha původní zpevněná - asf. - cca 80%" 657,17*0,8 "MP břeh tělocvičny" -41/2 "plocha kontejner. stání" 29 Součet "URS I/2023 = 419.-	m2	534,236	400,00	213 694,40	CS ÚRS 2023 01
	W					525,736		
	W					-20,500		
	W					29,000		
	W					534,236		
5	K	122257203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru 225*0,1 "plocha původní pro pojezd TNV 29*0,2 "nová plocha pod kontejnerem údržby" 37,5*0,25 "zakoutí u rozhraní nová a stará budova školy 8*0,2 "zelená plochu u vchodu do bytu Součet	m3	39,275	226,00	8 876,15	CS ÚRS 2023 01
	W					22,500		
	W					5,800		
	W					9,375		
	W					1,600		
	W					39,275		
6	K	162351103	Vodorovná přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,275	85,00	3 338,38	CS ÚRS 2023 01
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,275	310,00	12 175,25	CS ÚRS 2023 01
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,275	160,00	6 284,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "skládka výkopku z kčních vrstev zpevněných ploch V_ZP_1*1,7	t	66,768	244,02	16 292,73	SOD
	W					66,768		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně 29 "nová plocha pod kontejnerem údržby" 37,5 "zakoutí u rozhraní nová a stará budova školy 8 "zelená plochu u vchodu do bytu Součet	m2	74,500	28,00	2 086,00	SOD
	W					29,000		
	W					37,500		
	W					8,000		
	W					74,500		
D		5	Komunikace pozemní				165 325,18	
11	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm "množství SOD = 657,170m2 225*1 "zvýšení konstrukční vrstvy pod TNV (+200mm na 225m2)	m2	328,500	80,00	26 280,00	CS ÚRS 2023 01
	W					225,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		20*2 "nová plocha pod kontejnerem údržby"		58,000			
	W		37,5 "zákoutí u rozhraní nová a stará budova školy"		37,500			
	W		8 "zelená plocha u vchodu do bytu"		8,000			
	W		Součet		103,500			
12	M	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	-236,581	460,00	-108 827,26	CS ÚRS 2023 01
	W		-657,17*0,36 "Přepočtené koeficientem množství"		-236,581			
	W		"100% SOD"					
	W		Součet		-236,581			
13	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/63	t	443,552	420,00	186 291,84	CS ÚRS 2023 01
	W		657,17 "m2 tl. 200mm"		657,170			
	W		225*1 "zvýšení konstrukční vrstvy pod TNV (+200mm na 225m2)"		225,000			
	W		29*2 "nová plocha kontejneru údržby"		58,000			
	W		37,5 "zákoutí u rozhraní nová a stará budova školy"		37,500			
	W		8 "zelená plocha u vchodu do bytu"		8,000			
	W	plocha_TNV	Mezisoučet		985,670			
	W		plocha_TNV*0,2*2,25		443,552			
	W		Mezisoučet		443,552			
	W		"nákup 200,-/l"					
	W		"doprava dostupným autem kleré vjede do úzkého vjezdu = 40km*45,-/10l = 180,-/l"					
	W		"režie 5% = 19,- /l"					
	W		"marže 5-6% = 21,- /l"					
	W		"úspora pro objednatele oproti smluvní položce = 40,- /t"					
14	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-179,500	330,00	-59 235,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"plocha pod TNV" -225		-225,000			
	W		37,5 "zákoutí u rozhraní nová a stará budova školy"		37,500			
	W		8 "zelená plocha u vchodu do bytu"		8,000			
	W		Součet		-179,500			
15	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-183,090	300,00	-54 927,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	254,000	340,00	86 360,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"plocha pod TNV" 225		225,000			
	W		"plocha kontejner údržby" 29		29,000			
	W		Součet		254,000			
	W		"jednotková cena za kladení dlažby tl. 80mm respektuje množstevní slevu pro investora při kalkulaci pokládky pro dlažbu tl. 60mm na stejné stavbě"					
17	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	259,080	345,00	89 382,60	CS ÚRS 2023 01
	W		254*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		259,080			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce. bourání				2 980,00	
18	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	74,500	40,00	2 980,00	SOD
	W		37,5 "zákoutí u rozhraní nová a stará budova školy"		37,500			
	W		29 "plocha kontejner údržby"		29,000			
	W		8 "zelená plocha u vchodu do bytu"		8,000			
	W		Součet		74,500			
	D	997	Přesun sutě				259 041,97	
19	K	997013111	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	283,605	160,00	45 376,80	SOD
	W		"přesun vybouraných hmot po staveništi na mezideponii"					
	W	sut	"sut" - 283,605		283,605			
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	283,605	190,00	53 884,95	SOD
	W		sut		283,605			
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 552,445	16,00	40 839,12	SOD
	W		sut		283,605			
	W		283,605*9 "Přepočtené koeficientem množství"		2 552,445			
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	283,605	169,39	48 039,85	SOD
	W		"nakládka z mezideponie na dopravu a odvoz" sut		283,605			
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	283,605	250,00	70 901,25	SOD
	W		sut		283,605			
	D	998	Přesun hmot				44 768,18	
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	235,622	190,00	44 768,18	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

09 - Úprava vstupu do ZŠ, stará budova

KSO:

Místo: Bilovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**48 479,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 479,74	21,00%	10 180,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**58 660,49**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

09 - Úprava vstupu do ZŠ, stará budova

Místo:

Bílovec, ZŠ TGM

Datum:

23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>48 479,74 Kč</b>
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>	<b>48 479,74 Kč</b>
<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	41 764,54
1 - Zemní práce	4 532,51
2 - Zakládání	3 252,32
5 - Komunikace pozemní	4 107,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	238,34
8 - Trubní vedení	3 582,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 415,00
997 - Přesun sutě	2 353,68
998 - Přesun hmot	2 283,42
PSV - Práce a dodávky PSV	6 715,20
771 - Podlahy z dlaždic	6 715,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch  
 Objekt: 09 - Úprava vstupu do ZŠ, stará budova

Místo: Bílovec, ZŠ TGM  
 Zadavatel: Město Bílovec  
 Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Datum: 23.8.2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>48 479,74 Kč</b>	
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>							<b>48 479,74 Kč</b>	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>							<b>0,00 Kč</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>41 764,54</b>	
D	1		Zemní práce				<b>4 532,51</b>	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,250	90,00	112,50	SOD
	W		"rozebrání schodu u vstupní branky" 2,5*0,5		1,250			
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	4,860	727,00	3 533,22	CS ÚRS 2023 01
	W		"odbourání degradovaného betonu ze vstupní podesty, odbourání drážky pro odvod vody z čistící zóny"					
	W		"plocha" 4*1,2		4,800			
	W		"drážka" 0,15*0,4		0,060			
	W		Součet		4,860			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	80,00	239,99	SOD
4	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,848	350,00	646,80	SOD
	W		"výkop rýhy pro odvodňovací žlab vč. zaústění do stáv. kanalizace"					
	W		"náklady na podsyp, zásyp, trubní vedení budou fakturovány z etapy č. 2 - kanalizace"					
	W		"žlab" 5,5*0,4*0,3		0,660			
	W		"výkop pro vpust" 0,7*0,2*0,7		0,098			
	W		"zaústění do stáv. šachličky" 2*0,9*0,3		0,540			
	W		"odvod vody z čistící zóny do šachličky" 5,5*0,2*0,5		0,550			
	W		Součet		1,848			
D	2		Zakládání				<b>3 252,32</b>	
5	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,480	4 100,00	1 968,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"zpevněná dobetonáž vstupní podesty, nová výška" 4*1,2*0,1		0,480			
6	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,840	560,00	1 030,40	CS ÚRS 2023 01
	W		(4*0,3*0,3)*0,4		1,840			
7	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,840	138,00	253,92	CS ÚRS 2023 01
D	5		Komunikace pozemní				<b>4 107,07</b>	
8	K	564541011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	31,740	35,10	1 114,07	CS ÚRS 2023 01
	W		"výškové srovnání ÚIT mezi brankou a dveřmi" 4,6*0,9		31,740			
9	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/90	t	7,300	410,00	2 993,00	CS ÚRS 2023 01
	W		31,74*0,1*2,3		7,300			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>238,34</b>	
10	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,340	580,00	197,20	CS ÚRS 2023 01
	W		"bednění vaničky čistící zóny" 2*(1,1+0,6)*0,1		0,340			
11	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,340	121,00	41,14	CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení				<b>3 582,20</b>	
12	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost třídy SN8 DN 110	m	8,000	316,35	2 530,80	CS ÚRS 2023 01
	W		"žlabová vpust" - šachlička stáv." 2,5		2,500			
	W		"čistící zóna - šachlička" 5,5		5,500			
	W		Součet		8,000			
13	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploškových DN 100	kus	4,000	207,10	828,40	CS ÚRS 2023 01
14	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2023 01
15	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	1,000	53,00	53,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	28611352	koleno kanalizace PVC KG 110x67°	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>21 415,00</b>	
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,800	3 000,00	2 400,00	
18	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	505,00	2 525,00	CS ÚRS 2023 01
19	M	59227210	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s mřížkovým roštem Pz š 100mm a spodním odtokem DN 100	m	5,000	910,00	4 550,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2023 01
21	M	59223170	vpust' odtoková polymerbetonová včetně kalového koše a mústkového roštu Pz š 100mm	m	1,000	3 830,00	3 830,00	CS ÚRS 2023 01
22	K	R1	Demontáž čistících vaniček a rohoží do suti	ks	1,000	300,00	300,00	
23	K	R2	Osazení čistících van 1000x500 vč. roštu, např. MEAGARD, vsvyhcací vč. dodávky	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>2 353,68</b>	
24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,520	160,00	403,20	
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,520	190,00	478,80	
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	22,680	16,00	362,88	
vv					22,680			
27	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,520	250,00	630,00	
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,520	190,00	478,80	CS ÚRS 2023 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>2 283,42</b>	
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	12,018	190,00	2 283,42	CS ÚRS 2023 01
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>6 715,20</b>	
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>6 715,20</b>	
30	K	771554114	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 10 ks/m2	m2	4,800	500,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
vv					4,800			
31	M	59247474	dlaždice teracová broušená 300x300x27mm	m2	5,280	790,00	4 171,20	CS ÚRS 2023 01
vv					5,280			
32	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2	4,800	30,00	144,00	CS ÚRS 2023 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

10 - Vstup kotelna

KSO:

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH** **25 014,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 014,60	21,00%	5 253,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **30 267,67**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

10 - Vstup kotelna

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>25 014,60 Kč</b>
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>	<b>25 014,60 Kč</b>
<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	24 521,60
1 - Zemní práce	4 248,00
5 - Komunikace pozemní	7 511,84
8 - Trubní vedení	4 482,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 176,39
997 - Přesun sutě	4 857,76
998 - Přesun hmot	1 245,45
PSV - Práce a dodávky PSV	493,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	493,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽŠ Bilovec, sanace základů a zpevněných ploch  
 Objekt: 10 - Vstup kotelna

Místo: Bilovec, ZŠ TGM  
 Zadavatel: Město Bilovec  
 Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Datum: 23.8.2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 014,60 Kč</b>	
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>							<b>25 014,60 Kč</b>	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>							<b>0,00 Kč</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 521,60	
D	1		Zemní práce				4 248,00	
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	1,840	700,00	1 288,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"odbourání nálitku betonu u přístavby vstupu do kotelny - podél zdi (délka*šířka) (2,2*3,7+3,3)*0,2		1,840			
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,400	400,00	2 960,00	CS ÚRS 2023 01
	W		2*3,7		7,400			
D	5		Komunikace pozemní				7 511,84	
3	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	8,140	80,00	651,20	SOD
	W		2,2*3,7		8,140			
4	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/63	t	3,582	420,00	1 504,44	
	W		8,14*0,2*2,2		3,582			
5	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	8,140	330,00	2 686,20	SOD
6	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	8,900	300,00	2 670,00	
D	8		Trubní vedení				4 482,16	
7	K	871285221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SN8 DN 110	m	2,500	316,35	790,88	CS ÚRS 2023 01
8	K	877260310	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštěných DN 100	kus	3,000	207,10	621,30	CS ÚRS 2023 01
9	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	28611352	koleno kanalizace PVC KG 110x67°	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	877355221	Montáž lvaróvek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	2,000	919,99	1 839,98	CS ÚRS 2023 01
12	M	28611918	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45°	kus	2,000	530,00	1 060,00	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 176,39	
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	240,00	960,00	SOD
	W		4		4,000			
14	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	4,000	69,10	276,39	CS ÚRS 2023 01
	W		4		4,000			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,200	3 000,00	600,00	SOD
	W		4*0,05		0,200			
18	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	8,500	40,00	340,00	SOD
D	997		Přesun sutě				4 857,76	
18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,223	160,00	835,68	SOD
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziakládku do 1 km se složením	t	5,223	190,00	992,37	SOD
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,230	16,00	835,68	SOD
	W		5,223*10 Tříděný koeficientem množství		52,230			
21	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 09 04	t	5,223	250,00	1 305,75	SOD
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,244	169,39	888,28	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				1 245,45	
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,555	190,00	1 245,45	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				493,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				493,00	
24	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	721249115	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní typ	kus	1,000	313,00	313,00	CS ÚRS 2023 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

11 - Školní dvůr

KSO:

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH** **168 181,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 181,39	21,00%	35 318,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **203 499,48**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt: 11 - Školní dvůr

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>168 181,39 Kč</b>
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>	<b>168 181,39 Kč</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	168 181,39
1 - Zemní práce	54 284,46
4 - Vodorovné konstrukce	594,57
5 - Komunikace pozemní	4 025,04
8 - Trubní vedení	20 994,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 150,38
997 - Přesun sutě	28 166,38
998 - Přesun hmot	7 965,57



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

11 - Školní dvůr

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>168 181,39 Kč</b>	
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>							<b>168 181,39 Kč</b>	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>							<b>0,00 Kč</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				168 181,39	
D	1		Zemní práce				54 284,48	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně "rozebrání sláv. dlažby v okolí porušené šachty 1*4	m2	12,000	122,43	1 469,16	CS ÚRS 2023 01
	WV							
	WV				12,000			
2	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	12,000	138,36	1 660,32	CS ÚRS 2023 01
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000	80,00	560,00	
4	K	131151121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí strojně "prohloubení kčni vrstvy u původní propadlé šachty" 3,5*4,5*0,3 "akumulační jáma dešťové vody" 1*1,3*4 Součet	m3	9,925	350,00	3 473,75	CS ÚRS 2023 01
	WV				4,725			
	WV				5,200			
	WV				9,925			
5	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně "případ revizní šachty 11*0,4*0,7	m3	3,080	468,00	1 441,44	CS ÚRS 2023 01
	WV				3,080			
6	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 "jáma + rýhy" 9,925*3,08	m3	13,005	121,59	1 581,28	
	WV				13,005			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,005	317,81	4 133,12	
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m "množství příplatku dle SOD 13*15	m3	135,000	24,82	3 350,70	
	WV				135,000			
9	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	13,005	178,61	2 322,82	
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	13,005	119,07	1 548,51	
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 13 005*1,7	t	22,109	244,02	5 395,04	
	WV				22,109			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,005	124,10	1 613,92	
13	M	58081122	recyklat betonový frakce 0/32 13,005*2,2*9,88	t	18,731	420,00	7 867,02	CS ÚRS 2023 01
	WV				18,731			
14	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 "akumulační jáma dešťové vody" (1*1,3*4)*1,8	t	9,880	525,00	5 187,00	CS ÚRS 2023 01
	WV				9,880			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m 13*0,3*0,2	m3	0,780	464,56	362,36	CS ÚRS 2023 01
	WV				0,780			
16	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4 14,5*0,3*0,2*1,8	t	1,653	335,42	554,45	
	WV				1,653			
17	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm "oprava nezpev. ploch 50	m2	50,000	173,58	8 679,00	
	WV				50,000			
18	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná 50*0,1*1,68	t	8,400	228,92	1 922,93	
	WV				8,400			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	19,04	952,00	
20	M	00572410	osivo směs travní parková 50*0,02 "Přepočteně koeficientem množství	kg	1,000	209,64	209,64	
	WV				1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				594,57	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 14,5*0,3*0,1	m3	0,435	1 366,83	594,57	
	WV				0,435			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>4 025,04</b>	
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	335,42	4 025,04	CS ÚRS 2023 01
	vv		"využití původní rezebrané dlažby 12		12,000			
D 8			<b>Trubní vedení</b>				<b>20 994,99</b>	
23	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstve tuhost třídy SN8 DN 110	m	14,500	316,35	4 587,08	CS ÚRS 2023 01
	vv		"přepad šachty" 11		11,000			
	vv		"čisticí zona - šachlička" 3.5		3,500			
	vv		<b>Součet</b>		<b>14,500</b>			
24	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	5,000	207,10	1 035,50	CS ÚRS 2023 01
25	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	1,000	53,00	53,00	CS ÚRS 2023 01
27	M	28611352	koleno kanalizace PVC KG 110x67°	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG dvouosé DN 250	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	28611397	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/100/45°	kus	2,000	767,00	1 534,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	894812035	Revizní a čisticí šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 6000 mm	kus	1,000	3 689,00	3 689,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	1,000	72,37	72,37	CS ÚRS 2023 01
32	K	894812062	Revizní a čisticí šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 976,84	2 976,84	CS ÚRS 2023 01
33	K	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	40,000	87,20	3 488,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Příplatek za vyřezání otvorů pro akumulaci vody a obalení do geotextilie pro separaci od nečistot 40		40,000			
34	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E800	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Zpětné osazení poklopu pro opravu" 1		1,000			
37	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	2,000	249,00	498,00	CS ÚRS 2023 01
38	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000	358,00	358,00	CS ÚRS 2023 01
39	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	14,000	13,80	193,20	CS ÚRS 2023 01
D 9			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>52 150,38</b>	
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	240,00	1 680,00	
41	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	7,000	110,00	770,00	
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,158	3 000,00	474,00	
	vv		7*0,15*0,15		0,158			
	vv		<b>Součet</b>		<b>0,158</b>			
43	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	12,000	40,00	480,00	
44	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,060	2 500,00	10 150,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"základové pásy po bývalém přístavku ve dvoře 4*(0,5*0,7*2,9)		4,060			
45	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,930	2 500,00	17 325,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"beton deska ve sk. dvoře, tl. 15-35cm - poměr cca 50% (12,6*4,4*0,25)*0,5		6,930			
46	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,930	2 850,00	19 750,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		"ŽB deska ve sk. dvoře, tl. 15-35cm - poměr cca 50% plochy (12,6*4,4*0,25)*0,5		6,930			
47	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkladaček plochy přes 1 m2	m2	3,840	152,00	583,68	CS ÚRS 2023 01
	vv		"odbourání obkladu z důvodu překážky v sanacním souvrství - kotelna (3,3+3,1)*0,6		3,840			
48	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	12,000	78,10	937,20	CS ÚRS 2023 01
D 997			<b>Přesun sutě</b>				<b>28 166,38</b>	
49	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	48,789	43,94	2 143,79	CS ÚRS 2023 01
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 219,725	10,40	12 685,14	CS ÚRS 2023 01
	vv		48,789*25 "Přepočtené koeficientem množství"		1 219,725			
51	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,789	169,39	8 264,37	CS ÚRS 2023 01
52	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	48,789	103,98	5 073,08	CS ÚRS 2023 01
D 998			<b>Přesun hmot</b>				<b>7 965,57</b>	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	34,187	233,00	7 965,57	CS ÚRS 2023 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

**Objekt:****13 - Okapové chodníky - bourání****KSO:**

Místo: Bílovec, ZS TGM

**CC-CZ:**

Datum: 23.8.2023

**Zadavatel:**

Město Bílovec

**IČ:**

DIČ:

**Zhotovitel:**

STAVBY S BAGRY s.r.o.

**IČ:**

06549136

DIČ:

CZ06549136

**Projektant:****IČ:**

DIČ:

**Zpracovatel:****IČ:**

DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

---

**Cena bez DPH** **20 498,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 498,75	21,00%	4 304,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **24 803,49**  
**v CZK**

---

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

---

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽS Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

13 - Okapové chodníky - bourání

Místo:

Bílovec, ŽS TGM

Datum:

23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>20 498,75 Kč</b>
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>	<b>20 498,75 Kč</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 250,75
1 - Zemní práce	6 756,12
8 - Trubní vedení	2 916,00
997 - Přesun sutě	9 578,63
PSV - Práce a dodávky PSV	1 248,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 248,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽS Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

13 - Okapové chodníky - bourání

Místo: Bílovec, ZS TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>20 498,75 Kč</b>	
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>							<b>20 498,75 Kč</b>	
<b>MĚNĚPRÁCE</b>							<b>0,00 Kč</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 250,75	
D	1		Zemní práce				6 756,12	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	21,600	122,43	2 644,49	CS ÚRS 2023 01
	W		"SOD - okapové chodníky (21,5*14,5)*0,6		21,600			
2	K	113107412	Odstanění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	21,600	57,02	1 231,63	CS ÚRS 2023 01
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	36,000	80,00	2 880,00	
	W		"SOD - okapové chodníky 21,5*14,5		36,000			
D	8		Trubní vedení				2 916,00	
4	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	15,000	85,40	1 281,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	3,000	545,00	1 635,00	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				9 578,63	
6	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	449,625	8,39	3 772,35	
	W		17,005*25 *Přepočtené koeficientem množství		449,625			
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,985	49,47	889,72	
8	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	17,985	169,39	3 046,48	
9	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	17,985	103,98	1 870,08	
	W		17,985		17,985			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 248,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 248,00	
10	K	721242804	Demontáž lapače sřešních splavenin DN 125	kus	6,000	208,00	1 248,00	CS ÚRS 2023 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽŠ Bilovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

19 - oprava stávajícího základu staré budovy

KSO:

Místo: Bilovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bilovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**24 692,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 692,70	21,00%	5 185,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**29 878,17**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**


**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt: 19 - oprava stávajícího základu staré budovy

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>24 692,70 Kč</b>
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>	<b>24 692,70 Kč</b>
<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	24 692,70
2 - Zakládání	24 692,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

19 - oprava stávajícího základu staré budovy

Místo:

Bílovec, ZŠ TGM

Datum:

23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>24 692,70 Kč</b>	
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>							<b>24 692,70 Kč</b>	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>							<b>0,00 Kč</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 692,70	
D	2		Zakládání				24 692,70	
1	K	272321311	Zakladové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,325	3 363,00	7 818,98	CS ÚRS 2023 01
	W		"betonáž zpevnění základu - uložení betonu mezi bednění a stáv. kci.					
	W		"ÚRS I/2023 = 3.540,-					
	W		9,3*0,25		2,325			
2	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	9,300	1 235,00	11 485,50	CS ÚRS 2023 01
	W		"ÚRS I/2023 = 1.300,-					
	W		(1,5*3,2*1,5)*1,5		9,300			
3	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	9,300	211,85	1 970,21	CS ÚRS 2023 01
4	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,067	51 015,00	3 418,01	CS ÚRS 2023 01
	W		"v rámci SOD, Sanace - p.č. 17 za 62 000,- Kč/t					
	W		"ceniková cena ÚRS I/2023 = 53 700,- /t					
	W		26,64*2,5/1000		0,067			
	W		"Zvýšená pracnost a náročnost pracemi ve výkopu a transportem materiálu k zabudování					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

21 - Úprava zateplení soklu - Nová budova

KSO:

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 991,30</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	10 991,30	21,00%	2 308,17	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>13 299,47</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

21 - Úprava zateplení soklu - Nová budova

Místo:

Bílovec, ZŠ TGM

Datum:

23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**10 991,30 Kč**

PRÁCE NAD RÁMEC SOD

10 991,30 Kč

MĚNĚPRÁCE

0,00 Kč

HSV - Práce a dodávky HSV

10 991,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 535,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

455,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch  
 Objekt: 21 - Úprava zateplení soklu - Nová budova

Místo: Bílovec, ZŠ TGM  
 Zadavatel: Město Bílovec  
 Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Datum: 23.8.2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 991,30 Kč</b>	
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>							<b>10 991,30 Kč</b>	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>							<b>0,00 Kč</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 991,30	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 535,90	
1	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	7,200	964,00	6 940,80	CS ÚRS 2023 01
	W		(6,6+5,5)*0,6		7,200			
2	M	28376356	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 80mm	m2	7,560	358,00	2 706,48	CS ÚRS 2023 01
	W		7,2*1,05 !Přepočtené koeficientem množství		7,560			
3	K	622121101	Zalžení spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	3,630	101,00	366,63	CS ÚRS 2023 01
	W		"srovnání plochy pod soklem EPS, k provedení HI					
	W		(6,6+5,5)*0,3		3,630			
4	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,630	84,40	306,37	CS ÚRS 2023 01
5	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,630	59,40	215,62	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				455,40	
6	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tl přes 80 do 120 mm	m2	6,000	75,90	455,40	CS ÚRS 2023 01
	W		(6,5+5,5)*0,5		6,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

MP\_01 - Soklová část budovy + klempíř

KSO:

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

**-317 179,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-317 179,44	21,00%	-66 607,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-383 787,12**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt: **MP\_01 - Soklová část budovy + klempíř**

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-317 179,44 Kč</b>
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>-317 179,44 Kč</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-34 693,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-14 868,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-19 825,04
PSV - Práce a dodávky PSV	-282 485,62
764 - Konstrukce klempířské	-150 116,34
767 - Konstrukce zámečnické	-28 040,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-104 329,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Bilovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

MP\_01 - Soklová část budovy + klempíř

Místo: Bilovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bilovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-317 179,44 Kč</b>	
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>							<b>0,00 Kč</b>	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>							<b>-317 179,44 Kč</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-34 693,82	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-14 868,78	
1	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	247,813	-60,00	-14 868,78	
D	9		Ostatní konstrukce a práce: bourání				-19 825,04	
2	K	978036121	Odluštění (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	247,813	-50,00	-12 390,65	
	vv		(127,5+25)*1,625		247,813			
	vv		Součet		247,813			
3	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah tlakovou vodou	m2	247,813	-30,00	-7 434,39	
	vv		(127,5+25)*1,625		247,813			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-282 485,62	
D	764		Konstrukce klempířské				-150 116,34	
4	K	764001891	Demontáž užílabi do sutí	m	5,000	-41,00	-205,00	
5	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	116,500	-80,00	-9 320,00	
6	K	764212812	Oplechování užílabi z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	5,000	-550,00	-2 750,00	
7	K	764212865	Oplechování rovně okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	5,000	-380,00	-1 900,00	
	vv		"2/K" 5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
8	K	764218654	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	116,500	-1 090,00	-126 985,00	
	vv		"1/K" 116,5		116,500			
	vv		Součet		116,500			
9	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	5,000	-710,00	-3 550,00	
	vv		"4/K vč. 3/K" 5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
10	K	764511643	Kotlík oválný (trchtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	1,000	-1 515,14	-1 515,14	
	vv		"5/K" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
11	K	764518623	Švody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	4,000	-800,00	-3 200,00	
	vv		"6/K" 4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
12	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,432	-1 600,00	-691,20	
D	767		Konstrukce zámečnické				-28 040,00	
13	K	767893114	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů obloukových, výplň z umělých hmot šířky do 2,00 m	kus	2,000	-1 500,00	-3 000,00	
14	M	28319025.R	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 2000x1500mm	kus	2,000	-12 500,00	-25 000,00	
15	K	767893815	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní skleněnou	m	0,000	-500,00	0,00	
	vv		"z důvodu bezpečnosti pracovníků - stříšky nakonec demontovány a uloženy v rámci areálu ZŠ" 0		0,000			
16	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,040	-1 000,00	-40,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-104 329,28	
17	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	247,813	-100,00	-24 781,30	
	vv		(127,5+25)*1,625		247,813			
	vv		Součet		247,813			
18	K	783822213	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	247,813	-96,00	-23 790,05	
19	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	247,813	-29,00	-7 186,58	
20	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	247,813	-180,00	-44 606,34	
21	K	783896307	Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu systém	m2	247,813	-16,00	-3 965,01	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽS Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

MP\_02 - MP Kanalizace I \_II \_ III

KSO:

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH -289 191,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-289 191,45	21,00%	-60 730,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -349 921,65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt: MP\_02 - MP Kanalizace I \_II \_ III

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-289 191,45 Kč</b>
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-289 191,45 Kč</b>
1. ETAPA - KANALIZACE 1. ETAPA	-119 981,47
2. ETAPA - KANALIZACE 2. ETAPA	-23 181,57
3. ETAPA - KANALIZACE 3. ETAPA	-146 028,41



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt: MP\_02 - MP Kanalizace I\_II\_III

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**PRÁCE NAD RÁMEC SOD  
MĚNĚPRÁCE**

**-289 191,45 Kč**

**0,00 Kč**

**-289 191,45 Kč**

## D 1. ETAPA KANALIZACE 1. ETAPA -119 981,47

1	K	113107523.1	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m <sup>2</sup>	-40,000	115,72	-4 628,80	SOD I. etapa
2	K	113107543.1	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m <sup>2</sup> živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	-40,000	152,62	-6 104,80	SOD I. etapa
3	K	566901242.1	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m <sup>2</sup> s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	-40,000	193,70	-7 748,00	SOD I. etapa
4	K	566901244.1	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m <sup>2</sup> s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	-40,000	192,87	-7 714,80	SOD I. etapa
5	K	566901261.1	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m <sup>2</sup> s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	-40,000	670,84	-26 833,60	SOD I. etapa
6	K	572340112.1	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m <sup>2</sup>	-40,000	670,84	-26 833,60	SOD I. etapa
7	K	573211112.1	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-40,000	14,51	-580,40	SOD I. etapa
8	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přilávanými na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	-66,667	121,59	-8 106,04	SOD I. etapa
9	K	919735113.1	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-66,667	126,62	-8 441,38	SOD I. etapa
10	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-30,240	169,39	-5 122,35	SOD I. etapa
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-30,240	49,47	-1 495,97	SOD I. etapa
12	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-756,000	8,39	-6 342,84	SOD I. etapa
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-17,600	244,02	-4 294,75	SOD I. etapa
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-12,640	453,65	-5 734,14	SOD I. etapa

## D 2. ETAPA KANALIZACE 2. ETAPA -23 181,57

30	K	113107423.2	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m <sup>2</sup>	-5,000	138,36	-691,80	SOD II. etapa
31	K	113107543.2	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m <sup>2</sup> živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	-5,000	152,62	-763,10	SOD II. etapa
32	K	566901244.2	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m <sup>2</sup> s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	-5,000	192,87	-964,35	SOD II. etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	566901261.2	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-5,000	670,84	-3 354,20	SOD II. etapa
34	K	572340112.2	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	-5,000	670,84	-3 354,20	SOD II. etapa
35	K	573211112.2	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0,70 kg/m2	m2	-5,000	14,51	-72,55	SOD II. etapa
37	K	894812008	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	-1,000	1 677,09	-1 677,09	SOD II. etapa
47	K	894812034	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	-1,000	2 306,00	-2 306,00	SOD II. etapa
38	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury	kus	-1,000	72,37	-72,37	SOD II. etapa
39	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	-1,000	4 612,01	-4 612,01	SOD II. etapa
40	K	919735113.2	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-8,333	126,62	-1 055,12	SOD II. etapa
41	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na vswlou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	-8,333	121,59	-1 013,21	SOD II. etapa
42	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-147,500	8,39	-1 237,53	SOD II. etapa
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-5,900	49,47	-291,87	SOD II. etapa
44	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-5,900	169,39	-999,40	SOD II. etapa
45	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-1,580	453,65	-716,77	SOD II. etapa

**D 3. ETAPA**

**KANALIZACE 3. ETAPA**

**-146 028,41**

15	K	566901244	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	-47,000	192,87	-9 064,89	SOD III. etapa
16	K	113107543.3	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-47,000	152,62	-7 173,14	SOD III. etapa
17	K	113107523.3	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-47,000	115,72	-5 438,84	SOD III. etapa
18	K	566901242.3	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	-47,000	193,70	-9 103,90	SOD III. etapa
19	K	566901261.3	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-47,000	670,84	-31 529,48	SOD III. etapa
20	K	572340112.3	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	-47,000	670,84	-31 529,48	SOD III. etapa
21	K	573211112.3	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0,70 kg/m2	m2	-47,000	14,51	-681,97	SOD III. etapa
46	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	-8,600	153,45	-1 319,67	SOD III. etapa
22	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	-8,600	586,98	-5 048,03	SOD III. etapa

VV

\*nepoužitě potrubí v místě napojení z RŠ4 do řadu obce - potrubí nepoužilo. Výkop proveden při hledání staré trasy. - sonda)

VV

-8,8

-8,800

23	K	919735113.3	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-78,333	126,62	-9 918,52	SOD III. etapa
24	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na vswlou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	-78,333	121,59	-9 524,51	SOD III. etapa
25	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-35,532	169,39	-6 018,77	SOD III. etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-35,532	49,47	-1 757,77	SOD III. etapa
27	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-888,300	8,39	-7 452,84	SOD III. etapa
	vv		-35,532*25 "Přepočteno koeficientem množství		-888,300			
28	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-18,520	244,02	-4 519,25	SOD III. etapa
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-13,110	453,65	-5 947,35	SOD III. etapa

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

MP\_03 - MP - chodník kolem tělocvičny, hřiště

KSO:

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

CC-CZ:

Datum: 23.8.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH -76 847,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-76 847,16	21,00%	-16 137,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -92 985,06**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt: **MP\_03 - MP - chodník kolem tělocvičny, hřiště**

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-76 847,16 Kč</b>
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-76 847,16
1 - Zemní práce	-10 711,00
5 - Komunikace pozemní	-36 169,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-17 086,00
997 - Přesun sutě	-12 880,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Objekt:

MP\_03 - MP - chodník kolem tělocvičny, hřiště

Místo: Bílovec, ZŠ TGM

Datum: 23.8.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-76 847,16 Kč</b>	
<b>PRÁCE NAD RÁMEC SOD</b>							<b>0,00 Kč</b>	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>							<b>-76 847,16 Kč</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-76 847,16	
D	1		Zemní práce				-10 711,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-41,000	131,00	-5 371,00	
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-41,000	60,00	-2 460,00	
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-36,000	80,00	-2 880,00	
D	5		Komunikace pozemní				-36 169,60	
3	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	-41,000	80,00	-3 280,00	
4	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	-14,760	460,00	-6 789,60	
5	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-41,000	330,00	-13 530,00	
6	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-41,900	300,00	-12 570,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-17 086,00	
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-37,000	240,00	-8 880,00	
8	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	-37,000	110,00	-4 070,00	
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,832	3 000,00	-2 496,00	
15	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	-41,000	40,00	-1 640,00	
D	997		Přesun sutě				-12 880,56	
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-20,910	160,00	-3 345,60	
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-20,910	190,00	-3 972,90	
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-20,910	16,00	-334,56	
13	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-20,910	250,00	-5 227,50	

## SEZNAM FIGUR

Kód: 07\_23  
 Stavba: ŽŠ Bílovec, sanace základů a zpevněných ploch

Datum: 23.8.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>01</b>	<b>Sanace a HI vnějších stěn - změna rozsahu</b>		
<b>delka_HI_1</b>	<b>délka sanovaných základů - část 1.</b>	<b>mb</b>	<b>95,700</b>
delka_HI_1	"délka 1 - část dvora, od horní hrany schodiště po hromo_9" 105+25-11,3-23		95,700
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	50,337
631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,251
631319111_1	Příplatek k mazanině za provedení fabiónu r.30-100mm	m	-3,600
<b>delka_HI_2</b>	<b>délka HI - 2 část</b>	<b>m</b>	<b>53,200</b>
delka_HI_2	"délka 2 - část čela školy od hromo_9 po novou budovu - bez podesty vstupu č. 2" 57-3,8		53,200
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	50,337
631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,251
631319111_1	Příplatek k mazanině za provedení fabiónu r.30-100mm	m	-3,600
<b>HI_SOD</b>	<b>výměra HI dle SOD</b>	<b>m2</b>	<b>-278,313</b>
HI_SOD	"množství SOD		0,000
HI_SOD	-(127,5+25)*1,825		-278,313
<b>plocha_HI</b>	<b>výměra sanace základů HI</b>	<b>m2</b>	<b>328,650</b>
delka_HI_1	"délka 1 - část dvora, od horní hrany schodiště po hromo_9" 105+25-11,3-23		95,700
vyska_HI_1	"prům výška_1" 2,1		2,100
delka_HI_2	"délka 2 - část čela školy od hromo_9 po novou budovu - bez podesty vstupu č. 2" 57-3,8		53,200
vyska_HI_2	"prům výška_2" 2,4		2,400
	"odpočet samostatných automatických figur" -delka_HI_1-vyska_HI_1-delka_HI_2-vyska_HI_2		-153,400
	delka_HI_1 * vyska_HI_1		200,970
	delka_HI_2 * vyska_HI_2		127,680
plocha_HI	Mezisoučet		328,650
<b>vyska_HI_1</b>	<b>průměrná výška sanace HI</b>	<b>m</b>	<b>2,100</b>
vyska_HI_1	"prům výška_1" 2,1		2,100
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	50,337
<b>vyska_HI_2</b>	<b>výška HI u části základu č. 2</b>		<b>2,400</b>
vyska_HI_2	"prům výška_2" 2,4		2,400
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	50,337
<b>06</b>	<b>Zemní práce, záscopy, drenáže kolem budovy školy</b>		
<b>f2</b>	<b>lože</b>		<b>3,000</b>
<b>f24</b>	<b>výkop rýhy</b>		<b>60,000</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	60,00		60,000
f24	Součet		60,000
<b>f24_1</b>	<b>výkop rýhy</b>		<b>70,000</b>
<b>f25</b>	<b>zpětný zásep</b>		<b>42,000</b>
	f24-f2-f5		42,000
f25	Součet		42,000
<b>f25_1</b>	<b>zpětný zásep</b>		<b>46,000</b>
<b>f3</b>	<b>odvoz na skládku</b>		<b>18,000</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	f24-f25		18,000
f3	Součet		18,000
<b>f3_1</b>	<b>odvoz na skládku</b>		<b>0,000</b>

Kód	Popis	MJ	Výměra
f5	obsyp		15,000
f6	zásyp septiku		20,000
	"viz výkaz výměr		0,000
	20,00		20,000
f6	Součet		20,000
plocha_TNV	plocha pojižděná TNV	m2	0,000
V_ZP_1	výkopek pod zpevněnou plochu_1	m3	39,275
VS_1	výkop pro sanační a HI práce základů	m3	362,002
	"MNOŽSTVÍ SKUTEČNĚ"		0,000
	"šk. dvůr" (12,6+3+3,7+1,5)*1,8*1,1		41,184
	"Š1-Š4" 7,2*1,4*1,35+10,5*1,9*1,75-10,5*0,6*1,75		37,496
	"zásyp samot septik" 2,7*3,7*1,8		17,982
	"Š4-Š6 spojený výkop" 16*2*2,2		70,400
	"gajgr G5-G7" (3+4+5+4,8+4,1)*1*1,8		37,620
	"gajgr G7-G11+ (Š1_IV)" (6,5+2,5+5,2+5+3,2+1,5+5+1,5+3,3+5+5)*1,5*2,4		157,320
VS_1	Mezisoučet		362,002
<b>Použití figury:</b>			
132251254	Hloubení rýh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	16,397
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,198
162351103	Vodorovně přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	395,765
162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	395,765
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 936,475
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	395,765
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuňných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	395,765
<b>VS_sod</b>	<b>výkop sanace - dle SOD</b>		<b>-224,938</b>
VS_sod	"množství SOD" -(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)/3*2		-224,938
<b>Použití figury:</b>			
132251254	Hloubení rýh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	16,397
<b>VS_sod_r</b>	<b>výkop sanace _SOD _ ruční</b>	<b>m3</b>	<b>-112,469</b>
	"množství SOD" -(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)/3*1		-112,469
VS_sod_r	Mezisoučet		-112,469
<b>Použití figury:</b>			
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,198
<b>vykop_1</b>	<b>objem výkopu při prodloužení sanačního rozsahu - nová budova</b>	<b>m3</b>	<b>33,763</b>
	"odkop část - nová budova - 34%		0,000
	6,56*1,2*2,2		17,318
	5,5*2,3*1,3		16,445
vykop_1	Mezisoučet		33,763
<b>Použití figury:</b>			
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,479
132251254	Hloubení rýh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	22,284
162351103	Vodorovně přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,763
162351103	Vodorovně přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	395,765
162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	395,765
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 936,475
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	395,765
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuňných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	395,765
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,763
<b>08</b>	<b>Zpevněné plochy</b>		
<b>f24</b>	<b>výkop rýhy</b>		<b>70,000</b>
<b>f25</b>	<b>zpětný zásyp</b>		<b>46,000</b>



Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>f3</b>	<b>odvoz na skládku</b>		<b>24,000</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	f24-f25		24,000
f3	Součet		24,000
<b>plocha_TNV</b>	<b>plocha pojížděná TNV</b>	<b>m2</b>	<b>985,670</b>
	657,17 "m2 tl. 200mm		657,170
	225*1 "zvýšení konstrukční vrstvy pod TNV (+200mm na 225m2)		225,000
	29*2"nová plocha kontejneru údržby		58,000
	37,5 "zákoutí u rozhraní nová a stará budova školy		37,500
	8 "zelená plochu u vchodu do bytu		8,000
plocha_TNV	Mezisoučet		985,670
<b>Použití figury:</b>			
58981122	recyklat betonový frakce 0/63	t	443,552
<b>sut'</b>	<b>sut'</b>		<b>283,605</b>
	"přesun vybouraných hmot po staveništi na mezideponii		0,000
sut'	"sut " 283,605		283,605
<b>Použití figury:</b>			
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	↑	283,605
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	↑	283,605
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	↑	2 552,445
997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	283,605
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	l	283,605
<b>V_ZP_1</b>	<b>výkopek pod zpevněnou plochu_1</b>	<b>m3</b>	<b>39,275</b>
	225*0,1 "plocha původní pro pojezd TNV		22,500
	29*0,2 "nová plocha pod kontejnerem údržby"		5,800
	37,5*0,25 "zákoutí u rozhraní nová a stará budova školy		9,375
	8*0,2 "zelená plochu u vchodu do bytu		1,600
V_ZP_1	Součet		39,275
<b>Použití figury:</b>			
122257203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	39,275
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,275
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,275
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,275
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,768
<b>10</b>	<b>Vstup kotelna</b>		
<b>VS_1</b>	<b>výkop pro sanační a Hl práce základů</b>	<b>m3</b>	<b>362,002</b>
	"MNOŽSTVÍ SKUTEČNÉ"		0,000
	"šk dvůr" (12,6+3+3,7+1,5)*1,8*1,1		41,184
	"Š1-Š4" 7,2*1,4*1,35+10,5*1,9*1,75-10,5*0,6*1,75		37,496
	"zásyp samot septik" 2,7*3,7*1,8		17,982
	"Š4-Š6 spojený výkop" 16*2*2,2		70,400
	"gajgr G5-G7" (3+4+5+4,8+4,1)*1*1,8		37,620
	"gajgr G7-G11+ (Š1_IV)" (6,5+2,5+5,2+5+3,2+1,5+5+1,5+3,3+5+5)*1,5*2,4		157,320
VS_1	Mezisoučet		362,002
<b>VS_sod</b>	<b>výkop sanace - dle SOD</b>		<b>-224,938</b>
VS_sod	"množství SOD" -(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)/3*2		-224,938
<b>VS_sod_r</b>	<b>výkop sanace _SOD_ ruční</b>	<b>m3</b>	<b>-112,469</b>
	"množství SOD" -(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)/3*1		-112,469
VS_sod_r	Mezisoučet		-112,469
<b>11</b>	<b>Školní dvůr</b>		
<b>f1_1</b>	<b>plocha úprav</b>		<b>10,000</b>
<b>f2</b>	<b>lože</b>		<b>1,500</b>
<b>f23</b>	<b>f23</b>		<b>0,000</b>

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>f24</b>	<b>výkop rýhy</b>		<b>35,000</b>
<b>Použití figury:</b>			
162751137	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,005
<b>f25</b>	<b>zpětný zásyp</b>		<b>26,000</b>
<b>Použití figury:</b>			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	13,005
162751137	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,005
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	13,005
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	13,005
<b>f26</b>	<b>demontáž zámkové dlažby</b>		<b>0,000</b>
<b>f27</b>	<b>plocha živice</b>		<b>5,000</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	5,00		5,000
f27	Součet		5,000
<b>f3</b>	<b>odvoz na skládku</b>		<b>9,000</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	f24-f25		9,000
f3	Součet		9,000
<b>Použití figury:</b>			
162751137	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,005
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,000
<b>f5</b>	<b>obsyp</b>		<b>7,500</b>
<b>13</b>	<b>Okapové chodníky - bourání</b>		
<b>f26</b>	<b>demontáž zámkové dlažby</b>		<b>1,000</b>
<b>MP_02</b>	<b>MP Kanalizace I _II _ III</b>		
<b>f21</b>	<b>řezání asfaltu</b>		<b>66,667</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	40,00/0,60		66,667
f21	Součet		66,667
<b>Použití figury:</b>			
919735113.1	Řezání stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-66,667
919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	-66,667
<b>f21_1</b>	<b>řezání asfaltu</b>		<b>8,333</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	5,00/0,60		8,333
f21_1	Součet		8,333
<b>Použití figury:</b>			
919735113.2	Řezání stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-8,333
919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	-8,333
<b>f21_2</b>	<b>řezání asfaltu</b>		<b>78,333</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	47,00/0,60		78,333
f21_2	Součet		78,333
<b>Použití figury:</b>			
919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	-78,333
<b>f22</b>	<b>plocha živice</b>		<b>40,000</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	40,00		40,000
f22	Součet		40,000
<b>Použití figury:</b>			
113107523.1	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-40,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
113107543 1	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-40,000
566901242 1	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	-40,000
566901244 1	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	-40,000
566901261 1	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-40,000
572340112 1	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 50 do 70 mm	m2	-40,000
573211112 1	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	-40,000
<b>f22_1</b>	<b>plocha živice</b>		<b>47,000</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	47,00		47,000
f22_1	Součet		47,000
Použití figury:			
113107523 3	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-47,000
113107543 3	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-47,000
566901242 3	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	-47,000
566901244 3	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	-47,000
566901261 3	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-47,000
572340112 3	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 50 do 70 mm	m2	-47,000
573211112 3	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	-47,000
<b>f27</b>	<b>plocha živice</b>		<b>5,000</b>
	"viz výkaz výměr		0,000
	5,00		5,000
f27	Součet		5,000
Použití figury:			
113107423 2	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	5,000
113107543 2	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-5,000
566901244 2	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	-5,000
566901261 2	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-5,000
572340112 2	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 50 do 70 mm	m2	-5,000
573211112 2	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	-5,000