


# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava kanalizace</b>	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Finanční úřad	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Náchod	Zhotovitel:	SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod	IČO/DIČ:	00044865/CZ00044865
Začátek výstavby:	17.07.2023	Konec výstavby:		Položek:	60
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.07.2023

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	21 908,50	Geodet.práce		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	117 989,70	Provoz investora		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	5 980,02	Provoz třetích osob		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	6 459,55			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	849,80			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	2 100,20			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		12 414,94			0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
<b>Přesun hmot a sutí</b>		107 679,30	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>		0,00
<b>ZRN celkem</b>		275 382,00	<b>DN celkem za obj.</b>		0,00	<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem za obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	275 382,00	<b>Celkem bez DPH</b>	275 382,00
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	57 830,22	<b>Celkem včetně DPH</b>	333 212,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Pozn. Výpočetní program pracuje při stanovení celkové ceny se zaokrouhlením.

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava kanalizace**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Finanční úřad


Začátek výstavby: 17.07.2023 Projektant:

Lokalita: Náchod

Konec výstavby:

Zhotovitel: SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod

JKSO:

Datum zpracování: 24.07.2023 Zpracoval: 

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>50 244,00</b>	<b>50 244,00</b>		<b>0,0000</b>
1		120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2	519,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,0000	0,0000
2		122101401R00	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	7,8	4 790,00	0,00	37 362,00	37 362,00	0,0000	0,0000
3		122101404R00	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II	m3	4,2	2 820,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,0000	0,0000
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>13 920,00</b>	<b>13 920,00</b>		<b>0,0000</b>
4		130901123R00	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	2	6 960,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,0000	0,0000
		<b>15</b>	<b>Roubení</b>				<b>166,32</b>	<b>2 569,68</b>	<b>2 736,00</b>		<b>0,0079</b>
5		151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýr	m2	8	223,00	166,32	1 617,68	1 784,00	0,0010	0,0079
6		151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inž	m2	8	119,00	0,00	952,00	952,00	0,0000	0,0000
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>9 008,80</b>	<b>9 009,00</b>		<b>0,0000</b>
7		161101105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kol	m3	7,8	138,00	0,00	1 076,40	1 076,00	0,0000	0,0000
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	5,6	381,00	0,00	2 133,60	2 134,00	0,0000	0,0000
9		162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kol	m3	11,4	138,00	0,00	1 573,20	1 573,00	0,0000	0,0000
10		162100010RAB	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,8	127,00	0,00	2 895,60	2 896,00	0,0000	0,0000
11		167101101R00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5	162,00	0,00	810,00	810,00	0,0000	0,0000
12		162201101R00	Vodorovné přemístění 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a	m3	5	104,00	0,00	520,00	520,00	0,0000	0,0000
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>6 160,00</b>		<b>0,0000</b>
13		174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,6	650,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,0000	0,0000
14		175100010RA0	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,2	600,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>314,40</b>	<b>314,00</b>		<b>0,0000</b>
15		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6	52,40	0,00	314,40	314,00	0,0000	0,0000
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>12 492,43</b>	<b>2 067,57</b>	<b>14 560,00</b>		<b>13,7976</b>
16		271313511R00	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	3,8	2 080,00	6 593,65	1 310,35	7 904,00	2,5251	9,5955
17		273316131R00	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,6	4 160,00	5 898,78	757,22	6 656,00	2,6263	4,2021
		<b>35</b>	<b>Stoky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0000</b>
18		351231103R00	Spodní část stok z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes 15 cm	m3	0	4 790,00	0,00	0,00	0,00	2,6369	0,0000
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>661,73</b>	<b>714,27</b>	<b>1 376,00</b>		<b>1,5126</b>
19		451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,8	1 720,00	661,73	714,27	1 376,00	1,8908	1,5126
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0000</b>
20		566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	0	294,00	0,00	0,00	0,00	1,6867	0,0000
21		566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamením	t	0	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1,1000	0,0000
		<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0000</b>
22		576111214R00	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0	271,00	0,00	0,00	0,00	0,1160	0,0000
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>271,60</b>	<b>1 443,40</b>	<b>1 715,00</b>		<b>0,0004</b>
23		620991111R00	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	35	49,00	271,60	1 443,40	1 715,00	0,0000	0,0004
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 673,56</b>	<b>1 642,84</b>	<b>7 316,00</b>		<b>0,2785</b>
24		632411110R00	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa	m2	15,6	469,00	5 673,56	1 642,84	7 316,00	0,0179	0,2785
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>	<b>1 113,76</b>	<b>1 114,00</b>		<b>0,0871</b>
25		711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	7,8	13,79	0,00	107,56	108,00	0,0000	0,0000
26		711141559RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,8	129,00	0,00	1 006,20	1 006,00	0,0112	0,0871
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 978,48</b>	<b>2 838,52</b>	<b>6 817,00</b>		<b>0,0365</b>
27		721176224R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	10	529,00	3 786,00	1 504,00	5 290,00	0,0036	0,0357
28		721170929R00	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných	kus	3	248,00	141,45	602,55	744,00	0,0002	0,0007
29		721170934R00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG2000 dvouosé DN125	kus	1	287,00	21,23	265,77	287,00	0,0000	0,0000
30		721170935R00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG2000 jednoosé DN125	kus	2	248,00	29,80	466,20	496,00	0,0000	0,0001
		<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>0,00</b>	<b>435,20</b>	<b>435,00</b>		<b>0,1600</b>
31		775519010RA0	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	6,4	68,00	0,00	435,20	435,00	0,0250	0,1600
		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>2 001,54</b>	<b>2 072,06</b>	<b>4 074,00</b>		<b>0,0071</b>
32		776101121R00	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	15,6	88,00	0,00	1 372,80	1 373,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
33		776572110RU1	Položení koberce dielektrického	m2	6,4	422,00	2 001,54	699,26	2 701,00	0,0011	0,0071
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>		<b>0,0000</b>
34		892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,0000	0,0000
		<b>91</b>	<b>Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>2 431,36</b>	<b>2 208,64</b>	<b>4 640,00</b>		<b>0,0000</b>
35		919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	16	290,00	2 431,36	2 208,64	4 640,00	0,0000	0,0000
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>211,50</b>	<b>23 196,10</b>	<b>23 408,00</b>		<b>8,3799</b>
36		969021121R00	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	10	287,00	211,50	2 658,50	2 870,00	0,0636	0,6359
37		965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,6	3 860,00	0,00	6 176,00	6 176,00	2,2000	3,5200
38		965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,92	5 420,00	0,00	10 406,40	10 406,00	2,2000	4,2240
39		965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	1,92	2 060,00	0,00	3 955,20	3 955,00	0,0000	0,0000
		<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>24 198,00</b>	<b>24 198,00</b>		<b>0,0000</b>
40		998276115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,2	1 090,00	0,00	24 198,00	24 198,00	0,0000	0,0000
		<b>H711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>	<b>143,97</b>	<b>144,00</b>		<b>0,0000</b>
41		998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	32,72	4,40	0,00	143,97	144,00	0,0000	0,0000
		<b>H775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>0,00</b>	<b>274,98</b>	<b>275,00</b>		<b>0,0000</b>
42		998775101R00	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	743,2	0,37	0,00	274,98	275,00	0,0000	0,0000
		<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>849,80</b>	<b>2 100,20</b>	<b>2 950,00</b>		<b>0,3421</b>
43		460010024R00	Vytýčení trasy kanalizace	m	10	295,00	849,80	2 100,20	2 950,00	0,0342	0,3421
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>83 062,57</b>	<b>83 063,00</b>		<b>0,0000</b>
44		979999973R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,5	1 550,00	0,00	14 725,00	14 725,00	0,0000	0,0000
45		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,25	1 770,00	0,00	26 992,50	26 993,00	0,0000	0,0000
46		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,25	288,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,0000	0,0000
47		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	15,25	199,00	0,00	3 034,75	3 035,00	0,0000	0,0000
48		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	289,75	12,50	0,00	3 621,88	3 622,00	0,0000	0,0000
49		979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	0,02	23 805,00	0,00	476,10	476,00	0,0000	0,0000
50		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr beton, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	15,23	1 958,00	0,00	29 820,34	29 820,00	0,0000	0,0000
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>12 414,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 415,00</b>		<b>8,4810</b>
51		583320431	Kamenivo těžené 0/4	t	8,4	400,00	3 360,00	0,00	3 360,00	1,0000	8,4000
52		28611146.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	8	288,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,0017	0,0136
53		28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 mm	kus	2	434,50	869,00	0,00	869,00	0,0026	0,0052

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
54		28651656.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	1	115,50	115,50	0,00	116,00	0,0003	0,0003
55		28651655.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	2	111,50	223,00	0,00	223,00	0,0003	0,0006
56		28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	1	371,50	371,50	0,00	372,00	0,0012	0,0012
57		28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1	148,50	148,50	0,00	149,00	0,0004	0,0004
58		28651857.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 125 PVC	kus	1	645,00	645,00	0,00	645,00	0,0005	0,0005
59		24592311	lak penetrační asfaltový	kg	2	123,00	246,00	0,00	246,00	0,0010	0,0020
60		62842001	Pás asfaltový modifikovaný SK Bit 105 PV, natavovací	m2	9,36	441,50	4 132,44	0,00	4 132,00	0,0061	0,0572

**Celkové náklady: 275 382,00 Kč**

**Poznámka:**

Platnost rozpočtu: 2 měsíce

Požadavek na investora: přívod el.energie a SV.

Dodatečné položky chybějící v zadávacím rozpočtu:

Odčerpání odpadní vody v propadlé kanalizaci a její následný proplach: 15.000,-