



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Ing. Pavel Kubeš

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

Areastav, spol. s r.o.

Školní 59/33

664 49 Ostopovice

IČO: 48529061

DATUM: 28.08.2023

POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05231200436

Objednávka na opravu odpadů včetně zednických prací v BD: b.č. 2, 6, Strakatého 8

Objednáváme u Vás opravu odpadů včetně zednických prací v BD: b.č. 2, 6, Strakatého 8, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí tel. domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, [REDACTED] Ukončení prací oznámte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Původcem odpadu bude zhotovitel.

Cena: 54.200,00 Kč bez DPH

Termín: do 22.09.2023 v závislosti na domluvě s nájemníky

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Soupis prací a dodávky materiálů:

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1/ | obhlídka pracoviště, zjištění příčiny zatékání do bytu [REDACTED] návštěva bytů [REDACTED] stanovení rozsahu prací, zaměření stávajícího stavu, konzultace s instalátérem a na Bytovém odboru, návrh na řešení opravy celkem | 2.000,- Kč |
| 2/ | instalopráce – oprava betonového potrubí, náhrada za potrubí HT a všechny další práce s tím spojené, uchycení potrubí proti sesuvu na zdivo, přepojení svislého odpadu, rozebrání přípojky k vaně, výměna sifonu, zřízení montážního otvoru, pročištění svislé odpadní kanalizace tlakovou vodou a chemikálií, výměna odpadu k vaně a jeho napojení na svislou kanalizaci, nezměřitelné práce, zjištěné po odkrytí rozvodů vody a odpadů v šachtě, montáž vanových dvířek, bourací práce pro instalace celkem | 13.000,- Kč |
| 3/ | instalopráce – materiál k bodu 2/ celkem | 4.500,- Kč |
| 4/ | vybourání zadních cihelných stěn na WC v bytech [REDACTED] odstranění suti ze šachty [REDACTED], různé další bourací práce, spojené s úpravami odpadů v obou bytech celkem | 4.200,- Kč |
| 5/ | překrytí instalačních šachet sádkokartonovou stěnou v bytech [REDACTED] včetně zhotovení nových konstrukčních prvků a úpravy ploch před realizací samotnou celkem | 7.000,- Kč |
| 6/ | dodávka a montáž revizních dvířek do šachet v bytech [REDACTED] celkem | 2.800,- Kč |
| 7/ | zazdívký po pracích instalace v bytě [REDACTED], opravy omítek tamtéž, malířské práce celkem | 4.500,- Kč |
| 8/ | zazdívký, opravy omítek a malířské práce v bytě [REDACTED] celkem | 3.500,- Kč |
| 9/ | dodávka a montáž papírové lepenky na podlahy a igelitů na nábytek, po skončení prací jejich likvidace – [REDACTED] celkem | 2.200,- Kč |
| 10/ | vnitrostaveništní přesuny hmot, odvoz suti na skládku, poplatky za skládku suti, úklid pracoviště celkem | 6.000,- Kč |
| 11/ | doprava pracovníků, nářadí a materiálů celkem | 4.500,- Kč |

zakázka celkem bez 15% DPH

54.200,- Kč

62.330,-

S pozdravem

[REDACTED]
Ing. Zdeněk Pešák
za AREASTAV

