

ZL 04 - CK Rekonstrukce plechové střechy

Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90

Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9

Cenová kalkulace na rekonstrukci plechové střechy (vč. žlabu a svodu)

| | | | | |
|---|-------|----|--------|---------------------|
| Odstranění nesoudržných barev a nečistot, omytí | 43,20 | m2 | 142,00 | 6 134,40 Kč |
| Odmaštění | 43,20 | m2 | 25,00 | 1 080,00 Kč |
| Aplikace odrezovače | 43,20 | m2 | 35,00 | 1 512,00 Kč |
| Nátěr 2 vrstvý FEST B , barva světle šedá 0101 | 43,20 | m2 | 195,00 | 8 424,00 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | 17 150,40 Kč |

v Praze dne 25.7.2023

Ing.M.Rossi

BROS BAU s.r.o.

Při sondách bylo zjištěna nestálost úpravy povrchu plechové střechy. Nutné odstranění nesoudržných vrstev, nový nátěr.