

Stavební rozpočet

Název stavby: Fasáda	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 2.5.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		62	Úprava povrchů vnější				12 311,77	15 776,11	28 087,88		0,24	
1		622319154R00	Montáž zateplení z pol. desek tl.do 20 mm , moz.omítka	m2	17,00	1 526,05	10 612,93	15 329,92	25 942,85	0,01	0,23	RTS I / 2014
2		627991019R00	Dilat.profil 100*100-pop.plech vč tmelení	m	2,50	858,01	1 698,84	446,19	2 145,03	0,00	0,01	RTS I / 2014
		711	Izolace proti vodě				419,14	573,66	992,80		0,00	
3		711212000RU1	Penetrace podkladu Weber podklad A	m2	17,00	58,40	419,14	573,66	992,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
		764	Konstrukce klempířské				2 448,13	6 574,77	9 022,90		0,04	
4		764443230R00	Lemování sloupků zábradlí	kus	10,00	285,79	818,19	2 039,71	2 857,90	0,00	0,01	RTS I / 2014
5		764330010RAB	Vrchní lemování - popl. plech	m	9,00	685,00	1 629,94	4 535,06	6 165,00	0,00	0,03	RTS I / 2014
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				18 302,68	7 039,15	25 341,83		0,36	
6		767811100R00	Montáž větracích mřížek, vč. navrtání otvorů	kus	10,00	375,20	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
7		767427111R00	Provětrávaná stěna difuzní folii vč. dorovnání podkladu	m2	17,00	1 269,99	18 302,68	3 287,15	21 589,83	0,02	0,36	RTS I / 2014
		94	Lešení a stavební výtahy				576,81	771,46	1 348,27		0,02	
8		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,00	79,31	576,81	771,46	1 348,27	0,00	0,02	RTS I / 2014
Celkem:									64 793,68			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Fasáda	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 2.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 888,58	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	16 547,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	21 169,95	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	14 187,58			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		64 793,68	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	64 793,68
Základ 21%	64 793,68	DPH 21%	13 606,67	Celkem včetně DPH	78 400,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: