

Dodatek č. 1 k SoD č. KRN/SOD/24/2022

uzavřené dne 15. 12. 2022 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany****1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena:
ve věcech smluvních: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
ve věcech technických: Ing. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, provozně-technický náměstek
ve věcech zdrav. techniky: Ing. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, vedoucím Oddělení zdravotnické techniky
IČO: 00844641
DIČ: CZ00844641
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Alena Motlíčková, tel.: 554 690 140

(dále jen „objednatel“)

2. RENESA-MGVIVA-Krnov, společnost uzavřená dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za účelem společné účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - ČÁST 1: Stavební úpravy“ a tvořená společnostmi:**MGVIVA a.s., vedoucím společníkem**

se sídlem: Křenova 438/3, 160 00 Praha 6
zastoupena: Nikolou Urbánkovou, na základě plné moci
IČO: 17321611
DIČ: CZ17321611
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27447

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Mgr. Jan Škopek, tel.: +420 702 166 200

a

RENESA – stavební firma s.r.o., společníkem 1

se sídlem: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava - Předměstí
zastoupena: Robertem Koschatzkým, jednatelem
IČO: 62305620
DIČ: CZ62305620
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 7761

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 15. 12. 2022 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo **VZ č. 2 – Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A – Část 1 – stavební úpravy** jak je níže uvedeno:

II.

Specifikace změny

1. Smluvní strany sjednávají, že k požadavku objednatele budou provedeny změny v rozsahu díla spočívající ve zvětšení rozsahu díla v hodnotě **3.618.404,08 Kč** bez DPH. Změna závazku objednatele ze smlouvy o dílo vyjádřená v korunách českých činí celkem částku – **46.272.884,82 Kč** bez DPH
2. Podrobný rozpis a odůvodnění víceprací je uveden v příloze P37_Přehled změny smlouvy a Změnových listech č. 1 až 3 ze dne 13. 3. 2023, které včetně všech příloh tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku požadované změny rozsahu prací a použitého materiálu se článek V, bod 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 15. 12. 2022 mění tak, že cena za dílo celkem bez DPH činí částku **46.272.884,82 Kč**.
4. V důsledku nutnosti provést více práce se mění čl. IV bod 1 smlouvy uzavřené dne 15. 12. 2022 tak, původní znění se nahrazuje novým zněním takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **9. 5. 2023** a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Jiná ujednání stran ze smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022, než uvedená v čl. II. tohoto dodatku, nejsou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se stává oboustranným podpisem smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené 15. 12. 2022. S ohledem na skutečnost, že Objednatel povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnost tohoto dodatku nastane až jeho uveřejněním v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.)
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato změna smlouvy o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Krnově dne

V Praze dne

.....
za objednatele.....
za zhotoviteleMUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitelNikola Urbánková,
na základě plné moci

De minimis - dodávky a služby <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>				vícepráce	méněpráce	10%	4 265 448,07 Kč		
odst. 4	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a) b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
De minimis - st. práce <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>				vícepráce	méněpráce	15%	6 398 172,11 Kč		
odst. 4	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a) b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
Dodatečné změny <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>				vícepráce	méněpráce	50%	21 327 240,37 Kč		
odst. 5	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	XX.XX.XXXX						Hodiny do čistých prostor	
		XX.XX.XXXX						Úprava sálu pro použití laseru	
		XX.XX.XXXX							Germicidní lampy
		XX.XX.XXXX							Svítlidla do vestavby
		XX.XX.XXXX							Rozvody medicinálních plynů dle aktualizace PD
		XX.XX.XXXX							
		XX.XX.XXXX							
		XX.XX.XXXX							
		XX.XX.XXXX							
		XX.XX.XXXX							
Nepředvídané změny <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>				vícepráce	méněpráce	50%	21 327 240,37 Kč		
odst. 6	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jedná s náležitou péčí nemohl předvídat	XX.XX.XXXX						Stavební práce - potěry	
		XX.XX.XXXX						Stavební práce - ztužení	
		XX.XX.XXXX						Stavební práce - stavba	
		XX.XX.XXXX							

	b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	1 138 790,83 Kč	ok
	c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	1 138 790,83 Kč	ok
	pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	1 138 790,83 Kč	ok
	hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	1 138 790,83 Kč	ok
Sledování celkového limitu změn <i>(vícepráce po odečtu méněpráci)</i>			vícepráce	méněpráce	30%	12 796 344,22 Kč
odst.9	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	XX.XX.XXXX	3 618 404,08 Kč	0,00 Kč	3 618 404,08 Kč	ok
	Podstatná změna <i>(limit nerelevantní)</i>					
odst. 3	Podstatná změna: <i>stačí, že naplněna pouze jedna podmínka</i>					
			vícepráce	méněpráce		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč		
	XX.XX.XXXX		0,00 Kč			

*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

**změny před 1.10.2016 je nutné také rozdělit dle kvalifikace od zadavatele

***u nezpůsobilých výdajů uvést poznámku, že nebylo věcně posouzeno

Evidenční list změny stavby

Název stavby: "VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - Část 1 - stavební úpravy"	Číslo změny stavby: 1
Název části stavby: SZZ - COS - NOVÉ PODLAHY	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0.21_121/0016293, uzavřené dne 15.12.2022**

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Příjemce: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA-MGVIVA-Krnov, společnost uzavřená dle § 2716 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za účelem společné účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - Část 1 - stavební úpravy“ a tvořená společnostmi:

MGVIVA a.s., vedoucí společník, se sídlem Křenova 438/3, 160 00 Praha 6

RENESA - stavební firma s.r.o., společník 1, se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Martin Janda, se sídlem Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 60766859

TDS: Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: 1 x RENESA - stavební firma s.r.o. 1 x MGVIVA a.s. 1x Ing Miroslav Geryk 2 x SZZ Krnov
---	---

Popis a zdůvodnění změny:
 Po vybourání stávajících dělicích příček bylo zjištěno, že stávající litá podlaha je provedena z 80 % v max. tloušťce 3-4 cm, což nevyhovuje požadovanému zatížení pro využití prostorů. Po konzultaci bylo dohodnuto za účasti projektanta, objednatele a TDS, že dojde k vybourání a následné provedení nové anhydritové podlahy, kdy bude její tloušťka min. 5,5 cm dle technologického předpisu dodavatele podlah.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	494 860,10	1,16%	494 860,10

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Martin Janda	datum	podpis
TDS:	jméno Ing. Miroslav Geryk	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno Robert Koschatzký	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: "VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - Část 1 - stavební úpravy" Název části stavby: SZZ - COS - Stavební práce	Číslo změny stavby: 2
--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0.21_121/0016293, uzavřené dne 15.12.2022

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Příjemce: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zhotovitel: RENESA-MGVIVA-Krnov, společnost uzavřená dle § 2716 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za účelem společné účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - Část 1 - stavební úpravy" a tvořená společnostmi:
MGVIVA a.s., vedoucí společník, se sídlem Křenova 438/3, 160 00 Praha 6
RENESA - stavební firma s.r.o., společník 1, se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
Projektant (autorský dozor): Martin Janda, se sídlem Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 60766859
TDS: Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: 1 x RENESA - stavební firma s.r.o. 1 x MGVIVA a.s. 1x Ing Miroslav Geryk 2 x SZZ Krnov
---	---

Popis a zdůvodnění změny:
Po rozměření nových prostor operačních sálů bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají původní výkresové dokumentaci z důvodu realizace předsazených sádkartonových konstrukcí před nosné zdi (v rámci naší stavby by došlo ke zmenšení operačních sálů oproti návrhu projektanta). Aby byly dodrženy požadované rozměry operačních sálů a s ohledem na navržené vybavení a technologická zařízení bylo nutno zdemontovat tyto předsazené SDK stěny po celé délce obvodového zdiva.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	98 671,28	0,23%	98 671,28

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Martin Janda	datum	podpis
TDS:	jméno Ing. Miroslav Geryk	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno Robert Koschatzký	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: "VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - Část 1 - stavební úpravy" Název části stavby: SZZ - COS - Ztužení ocel	Číslo změny stavby: 3
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0.21_121/0016293, uzavřené dne 15.12.2022**

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Příjemce: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zhotovitel: RENESA-MGVIVA-Krnov, společnost uzavřená dle § 2716 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za účelem společné účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - Část 1 - stavební úpravy" a tvořená společnostmi:
MGVIVA a.s., vedoucí společník, se sídlem Křenova 438/3, 160 00 Praha 6
RENESA - stavební firma s.r.o., společník 1, se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
Projektant (autorský dozor): Martin Janda, se sídlem Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 60766859
TDS: Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: 1 x RENESA - stavební firma s.r.o. 1 x MGVIVA a.s. 1x Ing Miroslav Geryk 2 x SZZ Krnov
---	---

Popis a zdůvodnění změny:
Po demontáži původního stávajícího podhledu bylo zjištěno, že v operačním sále č. 4 jsou původní předpjaté stropní panely SPIROL. Na základě této zjištěné skutečnosti byl navržen statikem nový způsob ukotvení stativů za pomoci ocelové konstrukce (dle zpracované dílenské PD). U operačního sálu č. 1 a č. 2 bylo navrženo statikem dodatečné zpevnění stávajícího monolitického železobetonového stropu pomocí uhlíkových lamel z důvodu většího zatížení nově navržených technologických zařízení.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	545 259,45	1,28%	545 259,45

Souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Martin Janda	datum	podpis	
TDS:	jméno Ing. Miroslav Geryk	datum	podpis	
Zhotovitel:	jméno Robert Koschatzký	datum	podpis	
Objednatel:	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	jméno	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Příloha nabídky víceprací č.1 _REV2
Cenová tabulka - vícepráce č.1 _REV2

Číslo	Oddíl	Název položky	Označení nabízeného	Počet ks	Cena za ks v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH
1	Úprava sálu pro použití laseru	Antireflexní bezpečnostní sklo: okna	úprava urologického sálu pro použití laseru - antireflexní bezpečnostní sklo: okna 1350x1700mm	2			
	Úprava sálu pro použití laseru	Antireflexní bezpečnostní sklo: Prosklení dveří	úprava urologického sálu pro použití laseru - antireflexní bezpečnostní sklo: Prosklení dveří 700x700mm	2			
	Úprava sálu pro použití laseru	Antireflexní bezpečnostní sklo: Prosklení skříně šití	úprava urologického sálu pro použití laseru - antireflexní bezpečnostní sklo: Prosklení skříně šití 1000x1200mm	1			
2	Germicidní lampy	Germicidní svítidlo	Germicidní svítidlo PROLUX GK55W/SP	20			
	Germicidní lampy	Spínací hodiny	Spínací hodiny SPH-02	7			
	Germicidní lampy	Instalace, montáž na stěnu, zapojení spínacích a součtových hodin	Instalace, montáž na stěnu, zapojení spínacích a součtových hodin	1			
	Germicidní lampy	S6:Recyklační příspěvek - svítidlo	S6:Recyklační příspěvek - svítidlo	20			
	Germicidní lampy	S7:Recyklační příspěvek - trubice	S7:Recyklační příspěvek - trubice	20			
3	Svítidla do vestavby	Svítidla do podhledu vestavby do mč. J3.22 - Protokol /Odpočinek	SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 LED4G39Q840/M623-OPAL-IP54 - Rozměry: 623x623x90mm - CLEAN, Opal, M623, IP54, 39W, 4900lm, Ra80, 4000K				

Položky	Celková cena v Kč bez DPH
Úprava sálu pro použití laseru	
Germicidní lampy	
Svítidla do vestavby	
Celkem	

Číslo

08-3-0000027

ZÁKAZNÍK:

Nemocnice Krnov
I.P. Pavlova 552/9

Krnov

DODAVATEL IČ 17321611 DIČ CZ17321611

MGVIVA a.s.

Křenova 438/3

162 00 Praha - Veleslavín

E-mail : obchod@mgviva.cz

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a. s.,

Bankovní spojení : 309611512/0300

Den vystavení 15.02.2023

Dodací lhůta 4 týdny

Platební podmínky dle KS

Záruční lhůta 24 měsíců

Platnost nabídky je do 30.04.2023


digitální hodiny

Pozice	kat. číslo	Název	Množství	MJ	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za MJ	Celkem bez DPH	DPH	Měna
0001	9999	Digitální hodiny 22" s ukazatelem hodin, stopek, teploty a vlhkosti, propojení s multifunkčním panelem Operamed, čas řízený serverem							
0002	9999	Instalační box vč. kabeláže, instalace a programování							

Při změně kurzu cizí měny (EUR, USD, CHF, SEK) vůči CZK o více než +/-2% (ČNB) si vyhrazujeme právo změny nabídnutých cen s ohledem na kurzový rozdíl

	Součet	
	Sleva 20,00%	
	Celkem bez DPH	
	DPH 21%	
	Celkem s DPH	

S uctivým pozdravem,




MZ Liberec, a. s.
Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí

E-mail: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	21. únor 2023
Název stavby :	Nemocnice Krnov operační sály rozvody medicínálních plynů
Projektant :	Jiří Lániček

Část	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	
rozvody medioplynů	měděná trubka 8x1	89,00	m					
	měděná trubka 12x1	611,00	m					
	měděná trubka 18x1	620,00	m					
	měděná trubka 22x1	160,00	m					
	měděná trubka 28x1	49,00	m					
	prořez trubek 3%	1,00	kus					
	Ag pájka 45+ pasta	3 500,00	g					
	chránička potrubí-oc.trubka 21.6x2.6 (0.5m)	2,00	kus					
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	32,00	kus					
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	59,00	kus					
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	16,00	kus					
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0.5m)	6,00	kus					
	tvarovky Cu do pr.28	607,00	kus					
	konzole jednoduchá	90,00	kus					
	konzole středně složitá	236,00	kus					
	konzole složitá	15,00	kus					
	značení potrubí	1 529,00	m					
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	1 529,00	m					
	propláchnutí rozvodu dusíkem	1 529,00	m					
	nápojení na stávající rozvod	6,00	kus					
	odstavení části stávajícího rozvodu	6,00	kus					
	úseková tlaková zkouška	30,00	kus					
	závěrečná tlaková zkouška	6,00	kus					
	kulový kohout DN25 vč.šroubení	2,00	kus					
	kulový kohout DN40 vč.šroubení	1,00	kus					
	ventilová krabice pro 3 plyny kompletní do zdi (3x uzav.ventil,3x příp.zálohy,3x čidlo snímání tlaku)	8,00	kus					
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	4,00	kus					
	ukončovací prvky	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi	12,00	kus				
	přeložka	odstavení části stávajícího rozvodu	3,00	kus				
		zaslepení potrubí	6,00	kus				
	ostatní náklady	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	kus				
		zahájení,ukončení a předání	1,00	kus				
		přesun hmot	1,00	kus				
LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b		1,00	kus					
	zkoušky a revize plynových částí	1,00	kus					
celkem Kč bez DPH								

Demontáž stávajícího rozvodu v části "přeložka" není započítána - zajistí objednavatel.

Stavební přípomocné práce a další případné demontáže nejsou započítány.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20230125 SZZ - COS - NOVÉ PODLAHY**

Objekt: **1 Stavby**

Rozpočet: **20230125 SZZ - COS - NOVÉ PODLAHY**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
99	Stavební přesun hmot	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	20230125	Stavby TDI
O:	1	Stavby
R:	20230125	SZZ - COS - NOVÉ PODLAHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
1	632441017RT3	Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.60 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2				
		210+87+9					
2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2				
		210+87+9					
3	630900020RAA	Vybourání betonové mazaniny tloušťka 5 cm	m2				
		Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 50 mm. Svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na skládku do 10 km. Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m URS	t				
Díl: 713		Izolace tepelné					
5	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2				
6	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2				
7	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2				
8	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m				
9	28376111	Deska Synthos XPS PRIME S 30IR 1250 x 600 x 30 mm	m2				
		306*1,05					
10	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SOD	t				
12	979999999R00	Poplatek za recyklaci suti do 10 % přiměsí (skup.170107) SOD	t				
13	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den	m				

Položkový rozpočet

S:	20230125	Stavby TDI
O:	1	Stavby
R:	20230125	SZZ - COS - NOVÉ PODLAHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
14	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m SOD	m					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20230125** **Stavební práce, demontáže**

Objekt: **1** **Stavby COS, SZZ KRNOV**

Rozpočet: **20230127** **Stavební práce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	20230125	Stavby COS
O:	1	Stavby
R:	20230127	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
1	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3					
		PODKLADNÍ BETONY A STROPY POD TEPELNOU IZOLACI						
2	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3					
		PODKLADNÍ BETONY A STROPY POD TEPELNOU IZOLACI						
3	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t					
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
4	962036125R00	DMTZ SDK příčky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2					
5	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm	m2					
		140,7						
6	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášť.12,5 mm	m2					
		19,5						
7	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m URS	t					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
9	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg					
		STATIVY						
		10*45						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SOD	t					
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SOD	t					
		3,1*19						
12	979999999R00	Poplatek za skládku Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 SOD	t					

Položkový rozpočet

S:	20230125	Stavby COS
O:	1	Stavby
R:	20230127	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
13	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m URS	t					
14	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den SOD	m					
15	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m SOD	m					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20230125 SZZ ZTUŽENÍ STROPU**

Objekt: **1 Stavby**

Rozpočet: **20230126 SZZ - COS - ZTUŽENÍ OCEL**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	20230125	Stavby SZZ
O:	1	Stavby
R:	20230126	SZZ - COS - ZTUŽENÍ OCEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	318951213R00	Dodateč. zesílení lamelami Sika CarboDur S812/120	m					
2	13326039	Tyč ocelová plochá jakost S235 150x 25 mm <i>(154,9+109,2+28,2+60,0)*1,10*0,001</i>	t					
3	13480810	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 HEB 200 : HEB 180 : HEB 160 : HEB 140 : I 160 : (0,0394+0,0108)*1,10 I 140 : (0,0195+0,0274+0,0061)*1,10	t					
4	13487110	Tyč průřezu HEB 140-180, hrubé, jakost oceli S235 HEB 180 : 0,5818*1,10 HEB 160 : 0,2301*1,10 HEB 140 : 0,1352*1,10 I 160 : I 140 :	t					
5	13487115	Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235 HEB 200 : 0,69520*1,10 HEB 180 : HEB 160 : HEB 140 : I 160 : I 140 :	t					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m <i>50% plochy dotčených místností</i>	m2					

Položkový rozpočet

S:	20230125	Stavby SZZ
O:	1	Stavby
R:	20230126	SZZ - COS - ZTUŽENÍ OCEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
7	942942211R00	Montáž lešení prostor. těžkého do 10 m na vozíku exteriér	m3					
8	942942811R00	Demontáž lešení prostor. těžkého do 10 m na vozíku exteriér	m3					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m URS	t					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
10	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg PLECH : (154,9+109,2+28,2+60,0)	kg					
11	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg HEB 200 : 695,2 HEB 180 : 581,8 HEB 160 : 230,1 HEB 140 : 135,2 I 160 : 39,4+10,8 I 140 : 19,5+27,4+6,1	kg					
12	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t					