


Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 Stavba
 Objekt: 01 Objekt
 Rozpočet: 1 Zabezpečení řízení skal Nové Hobzí

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451
 500 08 Hradec Králové

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3, Vysočany DIČ: CZ28359216
 190 00 Praha 9

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	244 400,04
PSV	19 500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	21 500,00
Celkem	285 400,04


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	285 400,04 CZK
Základní DPH	21 %	59 934,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 345 334,05 CZK

v _____

dne 17. 4. 2020




Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			178 808,04	62,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			65 592,00	23,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 500,00	6,8
ON	Ostatní náklady	ON			21 500,00	7,5
Cena celkem					285 400,04	100,0



Položkový rozpočet

S:	1	Stavba
O:	01	Objekt
R:	1	Zabezpečení řícení skal Nové Hobzí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						178 808,04
1	GMT0020410URS	Ocelová geosíť na skalní stěny – Geomanet SAR 27-0810-Z 50x2m	role	1,00000	18 900,00	18 900,00
2	1-1001R	Sloupek ocelový PZ, D89mm tl. stěny 5mm, dl.2,7m s navařenými oky pro naplnací a kotvící lana	ks	13,00000	4 900,00	63 700,00
3	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně (0,6*0,6*0,6)*5	m3	1,08000	2 850,00	3 078,00
4	131352502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně (0,6*0,6*0,6)*8	m3	1,72800	6 900,00	11 923,20
5	1-1003R	Lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm Podélná lana : 5*26*1,1 Kotvící lana : 7*5*1,1	m	181,50000	188,00	34 122,00
				143,00000		
				38,50000		
6	1-1002R	D+M kotvící tyče s okem, kotvení na chemickou kotvu (uchycení do skály)	ks	7,00000	4 700,00	32 900,00
7	1-1004R	D+M lanová svorka (3ks na spoj)	ks	72,00000	14,50	1 044,00
8	1-1005R	Lanová očníce	ks	7,00000	18,00	126,00
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	50,00000	42,00	2 100,00
10	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných 1,08+1,728	m3	2,80800	105,00	294,84
				2,80800		
11	1-106R	Zavětrování krajních polí (ocelová vzpěra + křížové zavětrování ocelovými lany)	kpl	2,00000	5 310,00	10 620,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						65 592,00
12	338171123	Osazování sloupků plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním (patka 0,6*0,6*0,6m)	kus	13,00000	4 450,00	57 850,00
13	348401350	Rozvlnutí, montáž a napnutí lana Podélná lana : 5*26 Kotvící lana : 7*4	m	158,00000	49,00	7 742,00
				130,00000		
				28,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						19 500,00
14	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m	m	50,00000	390,00	19 500,00
Díl: ON Ostatní náklady						21 500,00
15	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
16	1.01 ON	Doprava mimostaveništní	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00