

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Olomouc ADM Nerudova – oprava
přístavby ve dvorní části“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-3310/2023**

a

VALTR, generální dodavatel staveb, s.r.o.

se sídlem: Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc

IČO: 25816195, DIČ: CZ25816195

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka C 18776

bank. spojení: , č. účtu:

zastoupena: Zuzana Valtrová, na základě generální plné moci ze dne 23. 12. 2020

Korespondenční adresa:

VALTR, generální dodavatel staveb, s.r.o., Horní lán 445/1, 783 01 Olomouc

Korespondenční e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **5609923**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> dne 21. 6. 2023 pod evidenčním číslem 63523096 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Olomouc ADM Nerudova – oprava přístavby ve dvorní části**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **14 983 922,03 Kč**

slovy: čtrnáct milionů devět set osmdesát tři tisíc devět set dvacet dva korun českých tři haléře

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací nepodléhajících stavebnímu povolení : dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 a čl. 5 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Zahájení stavebních prací podléhajících stavebnímu povolení : dnem nabytí právní moci stavebního povolení pro Dílo dle čl. 5 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Objednatel je povinen ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dní ode dne nabytí právní moci stavebního povolení pro Dílo prokazatelným způsobem oznámit Zhotoviteli tuto skutečnost.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 8 měsíců ode Dne nabytí právní moci stavebního povolení pro Dílo (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **7 měsíců** ode dne nabytí právní moci stavebního povolení pro Dílo (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Objednatel je povinen ve lhůtě nejpozději 5 pracovních dní prokazatelným způsobem oznámit Zhotoviteli, že stavební povolení pro Dílo nabylo právní moci.

Předání souborného zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení umístěno.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije.
- 4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude nutné výluky realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovou výluky se uplatní ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatel z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31 a 20.32 Obchodních podmínek se nepoužijí.
- 4.6 Splatnost faktury – daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije.
- 4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.
- 4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

- 4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“. Pro odstranění pochybeností Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů.

- 4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

- 4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

- 4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

- 4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

- 4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

- 4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

- 4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

- 4.18 Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto:

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
- b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

- 4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
- 4.20 V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 8.8 Smlouvy“.
- 4.21 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele“ doplňuje text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění“.
- 4.22 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 4.23 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 10.000,- Kč
 - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 20.000,- Kč
 - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 5.000,- Kč
- 4.24 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý den prodlení“.
- 4.25 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 8.8 Smlouvy“.
- 4.26 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
- 4.27 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.
- 4.28 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 8.8 Smlouvy“.
- 4.29 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).
- Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.
- Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné

zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

- 4.30 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>
- 4.31 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.
- 4.32 V bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.1 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 4.31 Smlouvy“.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností,

zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.

- 6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem **2** osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

- 6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního výkazu, tvoří Přílohy č. 11 a 12 této Smlouvy.
- 6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, které ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal.
- 6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.
- 6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to

v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.

- 7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty – přehled
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Podepsáno dne 31. 8. 2023

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Zuzana VALTROVÁ
na základě generální plné moci ze dne
23. 12. 2020
VALTR, generální dodavatel staveb, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky **OP/R/23/21** (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky ze dne 18. 5. 2023

Příloha č. 2 b)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zhotovení stavby

Olomouc ADM Nerudova – oprava přístavby ve dvorní části

Datum vydání: 18. 05. 2023

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	2
POJMY A DEFINICE.....	3
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla.....	4
1.2 Umístění stavby.....	4
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ.....	4
2.1 Projektová dokumentace	4
2.2 Související dokumentace.....	4
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI.....	5
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.....	5
4.1 Všeobecně	5
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele.....	11
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem.....	12
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu.....	12
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby.....	12
4.6 Životní prostředí	13
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	13
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	13
7. PŘÍLOHY.....	14

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v TKP.

ESD Elektronický stavební deník
OUA Opravné a údržbové akce
UMVZST..... Uprava majetkových vztahů v železničních stanicích

POJMY A DEFINICE

- **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (PDPS) je projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B.
- **Realizační dokumentace stavby** (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
- **Dokumentace skutečného provedení stavby** (DSPS) je dokumentace, která se zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících opravných prací).
- **Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.**
- **Zadávací dokumentace** (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
- **Projektová dokumentace** pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS).
- **Pojmy s velkými začátečními písmeny** použité v těchto **Zvláštních technických podmínkách** (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci.
- V ZTP jsou použité odkazy na **oddíly, články a podčlánky** souboru **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále jen „TKP“)

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Olomouc ADM Nerudova – oprava přístavby ve dvorní části“, jejímž cílem je provedení vnitřních stavebních úprav, konkrétně vybudování v 1. NP stání pro osobní automobily, zázemí, dílny a sklad pro zaměstnance SŽ, ve 2. NP zasedací místnost, samoobslužný bufet, samostatné sociální místnosti pro zaměstnance a úklidové pracovníky. Stavba bude řešit úpravu stávající inženýrských sítí a nové sítě, jejichž potřeba je vyvolána stavebními úpravami. Účelem je zlepšení stavebně technického stavu po stránce funkčnosti a využití budovy
- 1.1.2 Rozsah Díla „Olomouc ADM Nerudova – oprava přístavby ve dvorní části“ je specifikován v projektové dokumentaci pro stavební povolení, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace (Díl 3 PDS).
- 1.1.3 Rozsah Díla je rozdělen není rozdělen do stavebních objektů či provozních částí, členění vychází ze struktury projektové dokumentace následovně:
- D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení
 - D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení
 - D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení
 - D. 1. 4. 1 Zdravotechnika a plynoinstalace
 - D. 1. 4. 2 Vytápění
 - D. 1. 4. 3 Vzduchotechnika
 - D. 1. 4. 4 Elektroinstalace
 - D. 1. 4. 5 Slaboproud
- 1.1.4 Rozsah díla je dále podrobně specifikován v Soupisu prací s výkazem výměr, který je (Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr).

1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 Stavba bude probíhat v zastavěné městské části, konkrétní rozsah stavby bude zasahovat výhradně do dvorní části administrativní budovy na ul. Nerudova 773/1 v Olomouci

Kraj: Olomoucký

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Olomouc-město

P.č. dotčeného pozemku: 1076

Pozn.: Administrativní budova je stavbou dráhy ve smyslu zák.č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění a vyhlášky č. 177/1995 Sb., v platném znění (z daného důvodu provedení díla podléhá aktuálním TKP – TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH).

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

- 2.1.1 Projektová dokumentace „Olomouc ADM Nerudova – Úprava přístavby ve dvorní části - PD“, zpracovatel Ing. Pavel Krátký, zakázka PK 22 12, vyhotoveno 5/2023, stupeň PD: DSP (v rozsahu provedení stavby).

2.2 Související dokumentace

Stavební povolení bude předáno ve lhůtě nejpozději 5 pracovních dní od jeho vydání vybranému dodavateli, resp. ve lhůtě ode dne nabytí právní moci za účelem zahájení části stavebních prací, které stavebnímu povolení podléhají (viz DSP a bod 5. těchto ZTP). Nabytí právní moci zahájeného stavebního řízení se předpokládá v 9/2023.

Pozn.: Stavební povolení pro stavbu dráhy vydává Drážní úřad v Olomouci.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.
- 3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi nebo opravnými pracemi:
- a) Olomouc ADM Nerudova – oprava hromosvodu, investor: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava, realizace 6/2023-4/2024
 - b) Oprava výtahu Nerudova 1, Olomouc, investor: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava, realizace 9/2023-11/2023
 - c) Zabezpečení objektu SŽ Olomouc Nerudova, investor: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava, realizace 9/2023-6/2024

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

- 4.1.1 **ZTP** jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.
- 4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.
- 4.1.2.1 V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen „Dokumentace“) ...“, vypouští text „...resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb....“.
- 4.1.2.2 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „...nejméně 5 pracovních dnů před termínem...“ se mění na „...nejméně 2 pracovní dny před termínem ...“.
- 4.1.2.3 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „...se zásadami směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a pokynu GR č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty) a pokynu GR SŽ PO-06/2020-GR (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“
- 4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší.
- 4.1.2.5 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší.
- 4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:
- Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.

4.1.2.8 V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6.

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „...byla-li RDS zpracována...“.

4.1.2.10 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší.

4.1.2.11 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „... tj. zpravidla Stavební správa SŽ...“.

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní.

4.1.2.13 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů...“

4.1.2.14 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší.

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby.

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

4.1.2.17 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

4.1.2.18 Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší.

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „... (zpravidla Stavební správa)“.

4.1.2.20 V čl. 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

4.1.2.21 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší.

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení.

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek.

4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelům předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

- 4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.
- 4.1.2.26 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „...a v podrobnostech směrnice SŽ SM011“
- 4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:
Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem Objednateli proběhne **v listinné podobě ve třech vyhotoveních** pro technickou část, pro souborné zpracování geodetické části a kompletní **dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.30 těchto ZTP**, a to nejpozději ke dni dokončení Díla (viz bod 5.1.1 ZTP).
- 4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší.
- 4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší.
- 4.1.2.30 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:
Odevzdání dokumentace (DSPA) bude v elektronické podobě provedeno dle směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GR č. 4/2016 na záznamovém médiu uvedeném v ZD:
- kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
 - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
- 4.1.2.31 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „...*.XML (datový předpis XDC)“.
- 4.1.3 Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a **platí TKP, nebo doplňující ustanovení jsou-li v ZTP uvedena.**
- 4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelům bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, a to v souladu s bodem 5.1.1 těchto ZTP.
- 4.1.3.2 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se SOD, má TDS právo nařídit přerušování prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takového Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.
- 4.1.3.3 **U majetkoprávního vypořádání s ČD** se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci **UMVŽST.**
- 4.1.3.4 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky **nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.**
- 4.1.3.5 Pokud je **podzemní vedení** a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OR SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
- 4.1.3.6 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.
- 4.1.3.7 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.

- 4.1.3.8 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) **zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury**.
- 4.1.3.9 V případě plánované výluky (vypnutí) **přejezdového zabezpečovacího zařízení**, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.
- 4.1.3.10 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.
- 4.1.3.11 **Změny během výstavby**, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ SM105.
- 4.1.3.12 Pro přesnou **identifikaci podzemních sítí**, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity **RFID markery**. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
- a. **Silová zařízení a kabely** (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – **červený marker** [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.
 - b. Rozvody **vody a jejich zařízení** – **modrý marker** [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvójky; čistící výstupy; konce obalů.
 - c. Rozvody **plynu a jejich zařízení** – **žlutý marker** [383,0 kHz] trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.
 - d. **Sdělovací zařízení a kabely** – **oranžový marker** [101,4 kHz] - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - e. **Zabezpečovací zařízení** – **fialový marker** [66,35 kHz] - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - f. **Odpadní voda** – **zelený marker** [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.

- 4.1.3.13 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
- 4.1.3.14 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.
- 4.1.3.15 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.
- 4.1.3.16 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.
- 4.1.3.17 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.
- 4.1.3.18 **V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS)** budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ.
- 4.1.3.19 Pro mostní objekty, konstrukce mostů podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočítaný objektu. Rozsah dokumentace skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC S5 Správa mostních objektů.
- 4.1.3.20 **Souborné zpracování geodetické části DSPS** bude předáno Objednateli v listinné a elektronické podobě v tomto členění:
- a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf),
 - b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a *.pdf),
 - c. Elaborát bodového pole:
 - i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace),
 - ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, geodetické údaje o bodech)
 - d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):
 - i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítko.
 - ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu (výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C,
 - iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro zaměření skutečného provedení stavby.
 - e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_“, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:
 - i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam těchto PS a SO,

- ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, příloha C.
 - iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,
 - iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě.
 - f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO
 - i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),
 - ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),
 - iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO a PS (ve formátu *.txt),
 - iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, fotodokumentace a další,
 - v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a pomocného výkresu.
 - vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele.
 - g. Geometrické plány
 - i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele,
 - ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.
 - h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dng, případně *.dxf a *.pdf).
- 4.1.3.21 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.1.3.28 těchto ZTP dle části a), e), f)(v) a f)(vi).
- 4.1.3.22 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem.
- 4.1.3.23 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací (viz bod 5.1.1 ZTP) povinen písemně oznámit Objednateli (TDS) **vady a nedostatky v Projektové dokumentaci**, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, **budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí**. Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.
- 4.1.3.24 Zhotovitel vždy předloží Objednateli, a to nejpozději ke dni dokončení Díla (viz bod 5.1.1 ZTP) **doklady o nakládání s odpady**. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných stavebních a demoličních odpadů,

odpadů předaných k recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

- 4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady.
- 4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s **plánem BOZP** Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů budou při pobytu v prostoru Staveniště na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.
- 4.1.3.28 Zhotovitel u **provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím** (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) Objednatele (, ,) o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajících z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.
- 4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GR, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
- 4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsán v následujících bodech.
- 4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.
- 4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).
- 4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
- 4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP

ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

- 4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel ÚOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.
- 4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.
- 4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.
- 4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).
- 4.2.12 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.
- 4.2.13 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá ÚOZI Objednatele.
- 4.2.14 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat>.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

- 4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právníkou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
- 4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro tuto stavbu, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

- 4.4.1 Součástí předmětu díla není vyhotovení Realizační dokumentace stavby.
- 4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.
- 4.4.3 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.5.1 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP.
- 4.5.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.23 - 4.1.2.28 těchto ZTP proběhne na médiu: **CD/DVD**

4.6 Životní prostředí

4.6.1 Nakládání s odpady

- 4.6.1.1 **Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.**
- 4.6.1.2 **Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.**

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- 5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou níže uvedené termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené milníky musí korespondovat s požadavkem na doložení Harmonogramu postupu prací dle Zadávací dokumentace):

Stavební postupy /Etapy*

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 SOD		do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy (předpoklad 7/2023)
1. Stavební postup / Etapa	Přípravné stavební práce nepodléhající stavebnímu povolení (rozsah vyplývá z PD)	Bez výluky	ode dne zahájení stavby do dokončení stavebních prací (předpoklad zahájení 7/2023)
2. Stavební postup / Etapa Dokončení stavebních prací	Stavební práce podléhající stavebnímu povolení	Bez výluky	ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (předpoklad 8-9/2023) do 7 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (objednatel prokazatelně oznámí informaci o nabytí právní moci stavebního povolení nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí)
	Dokončení Díla		do 8 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

**výše uvedené časové údaje stavby mají přednost před časovými údaji uvedenými v projektové dokumentaci*

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 **Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele** (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), **vše v platném znění.**

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/> dokumenty-a-predpisy) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“.**

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Úsek provozně technický, OHČ**

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba:

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

7.1.1 NEOBSAZENO

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty – přehled

- Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Název DSP: Olomouc ADM Nerudova – oprava

Zpracována Ing. Pavlem Krátkým se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava
- Poruba, IČO 47684577.

(DSP byla poskytnuta jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele)

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr

Objekt:

2911 - D.1.1 - Architekto...

Místo:

Datum:

29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 000 783,62
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,438		
PP			Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně				
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,990		
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m				
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1,990		
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,990		
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,980		
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
6	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,448		
PP			Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně				
D 11 Přípravné a přidružené práce							
7	K	0720020R	Silniční provoz - zábrany, dopravní značení, případné osvětlení - montáž, nájem, demontáž	kmpl	1,000		
PP			Silniční provoz - zábrany, dopravní značení, případné osvětlení - montáž, nájem, demontáž				
8	K	1131062R1	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 - - pro další použití	m2	115,000		
PP			Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 - - pro další použití				
9	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	38,333		
PP			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2				
10	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	115,000		
PP			Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného				
D 2 Zakládání							
11	K	27599R001	Základ pro elektro nabíječku vel. 800x700 - hl.min. 600mm ze železobetonu, vč. bednění, vyztuže, prostupu a kabelových chrániček, a vč. výkopu, bourání beton. podkladu do tl.200mm, odvozu a likvidace sutí a přebytečného výkopku	soub	1,000		
PP			Základ pro elektro nabíječku vel. 800x700 - hl.min. 600mm ze železobetonu, vč. bednění, vyztuže, prostupu a kabelových chrániček, a vč. výkopu, bourání beton. podkladu do tl.200mm, odvozu a likvidace sutí a přebytečného výkopku				
D 28 Zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty							

12	K	282606015	Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stísnné podmínky, vč. provedení vrtu	m	22,200		
PP			Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stísnné podmínky, vč. provedení vrtu				
13	M	24551D906	<i>suspenze injektážní na bázi pryskyřice pro zpevnění hornin - pro sloupy DN 800mm - dle požadavku PD část D 1.2 a dle použité technologie a zkušeností vybraného dodavatele</i>	<i>m</i>	<i>22,200</i>		
PP			suspenze injektážní na bázi pryskyřice pro zpevnění hornin - pro sloupy DN 800mm - dle požadavku PD část D 1.2 a dle použité technologie a zkušeností vybraného dodavatele				
14	K	282606016	Trysková injektáž sloupy D přes 1000 do 1600 mm stísnné podmínky, vč. provedení vrtu	m	18,000		
PP			Trysková injektáž sloupy D přes 1000 do 1600 mm stísnné podmínky, vč. provedení vrtu				
15	M	24551D907	<i>suspenze injektážní na bázi pryskyřice pro zpevnění hornin - pro sloupy DN 1200mm - dle požadavku PD část D 1.2 a dle použité technologie a zkušeností vybraného dodavatele</i>	<i>m</i>	<i>18,000</i>		
PP			suspenze injektážní na bázi pryskyřice pro zpevnění hornin - pro sloupy DN 1200mm - dle požadavku PD část D 1.2 a dle použité technologie a zkušeností vybraného dodavatele				
16	K	2899R011	Geodetické sledování přilehlých konstrukcí během realizace + zaměření po dokončení podchycení	soub	1,000		
PP			Geodetické sledování přilehlých konstrukcí během realizace + zaměření po dokončení podchycení				
17	K	2899R013	Zajištění a ochrana stávajících konstrukcí objektu a zpevněných ploch pro zajištění přístupu vrtné soupravy na pracoviště	soub	1,000		
PP			Zajištění a ochrana stávajících konstrukcí objektu a zpevněných ploch pro zajištění přístupu vrtné soupravy na pracoviště				
18	K	2899R014	Aktivizace techniky vrtné a injektážní soustavy (doprava, sestavení)	soub	1,000		
PP			Aktivizace techniky vrtné a injektážní soustavy (doprava, sestavení)				
19	K	2899R015	Doprava a likvidace vzniklého odpadu odpadu a suti u tryskové injektáže	soub	1,000		
PP			Doprava a likvidace vzniklého odpadu odpadu a suti u tryskové injektáže				
20	K	2899R016	Kopaná sonda ručně pro ověření skutečné úrovně základové spáry v místě injektáže (předpoklad hloubky 1,50-2,50m), vč. zpětného záhozu a zhutnění	soub	2,000		
PP			Kopaná sonda ručně pro ověření skutečné úrovně základové spáry v místě injektáže (předpoklad hloubky 1,50-2,50m), vč. zpětného záhozu a zhutnění				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
21	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,586		
PP			Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC				
22	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	5,912		
PP			Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC				
23	K	310239411	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	2,715		
PP			Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC				
24	K	310279842	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	1,449		
PP			Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm				
25	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	10,000		
PP			Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm				
26	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	5,000		
PP			Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm				
27	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000		
PP			Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm				
28	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	5,476		
PP			Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC				
29	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,113		
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm				
30	M	13010714	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120</i>	<i>t</i>	<i>0,058</i>		
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120				
31	M	13010428	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm</i>	<i>t</i>	<i>0,058</i>		
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm				

32	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,006		
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm				
33	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,192		
PP			Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů				
34	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,337		
PP			Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů				
35	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	16,502		
PP			Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou				
36	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,989		
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm				
37	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,340		
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm				
38	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	19,256		
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm				
39	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	59,361		
PP			Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm				
40	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	94,450		
PP			Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm				
41	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	37,501		
PP			Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm				
42	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	8,128		
PP			Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami				
43	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	11,110		
PP			Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami				
44	K	346971155	Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z minerální plsti tl přes 80 do 100 mm	m2	8,820		
PP			Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z minerální plsti tl přes 80 do 100 mm				
45	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	4,294		
PP			Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm				
46	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	3,850		
PP			Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm				
47	K	386381111	Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířk	kus	4,000		
PP			Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířk				
D 4			Vodorovné konstrukce				
48	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,074		
PP			Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30				
49	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,075		
PP			Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30				
50	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	0,933		
PP			Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm				
51	K	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	0,933		
PP			Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC				
52	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,009		
PP			Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari				
D 5			Komunikace pozemní				
53	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	76,667		
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm				

54	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40mm, s vyplněním spár křemič.pískem s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením, tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,173		
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40mm, s vyplněním spár křemič.pískem s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením, tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
55	M	592450D2	dlažba tvar betonová tl. 80mm barevná, vč. dopravy	m2	6,358		
PP			dlažba tvar betonová tl. 80mm barevná, vč. dopravy				
56	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40mm, s vyplněním spár křemič.pískem s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením, tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	115,000		
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40mm, s vyplněním spár křemič.pískem s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením, tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2				
57	M	592450D2	dlažba tvar betonová tl. 80mm barevná, vč. dopravy	m2	17,250		
PP			dlažba tvar betonová tl. 80mm barevná, vč. dopravy				
58	K	599000011A	Rozebrání zámkové dlažby, očištění úprava podloží a zpětné položení komunikace pro pěší ze zámkové dlažby	m2	4,000		
PP			Rozebrání zámkové dlažby, očištění úprava podloží a zpětné položení komunikace pro pěší ze zámkové dlažby				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
59	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	290,106		
PP			Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně				
60	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	428,883		
PP			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně				
61	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	239,551		
PP			Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm				
62	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	192,907		
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
63	K	611325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	189,332		
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
64	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	877,487		
PP			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně				
65	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	357,078		
PP			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně				
66	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	106,947		
PP			Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm				
67	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	68,607		
PP			Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm				
68	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	213,894		
PP			Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl				
69	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	137,214		
PP			Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl				
70	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	357,078		
PP			Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty				
71	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	245,528		
PP			Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm				
72	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000		
PP			Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách				

73	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	7,000		
PP			Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách				
74	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	6,000		
PP			Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách				
75	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	48,017		
PP			Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží				
76	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	14,325		
PP			Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží				
77	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	209,742		
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
78	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	877,487		
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
79	K	612335412	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	43,669		
PP			Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %				
80	K	612345213	Sádrová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	3,000		
PP			Sádrová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách				
81	K	612345215	Sádrová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	8,000		
PP			Sádrová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách				
82	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	300,000		
PP			Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou				
83	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	82,006		
PP			Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou				
84	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,170		
PP			Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty				
85	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	50,555		
PP			Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů				
86	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	45,385		
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm				
87	M	28376046	<i>deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 180mm</i>	<i>m2</i>	<i>47,654</i>		
PP			deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 180mm				
88	K	621211043	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva přes 160 do 200 mm	m2	1,400		
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva přes 160 do 200 mm				
89	M	28376044	<i>deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 160mm</i>	<i>m2</i>	<i>1,470</i>		
PP			deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 160mm				
90	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	239,551		
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm				
91	M	631515D1	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,045 tl 80mm</i>	<i>m2</i>	<i>251,529</i>		
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,045 tl 80mm				
92	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	46,785		
PP			Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu				
93	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	239,551		
PP			Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny				
94	K	621531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	50,555		

	PP	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších pohledů					
95	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	137,785		
	PP	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně					
96	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	106,956		
	PP	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty					
97	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	222,900		
	PP	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou					
98	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	234,045		
	PP	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
99	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	4,970		
	PP	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem					
100	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	5,219		
	PP	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
101	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	32,495		
	PP	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
102	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	247,407		
	PP	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
103	K	622211013	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do dřeva tl přes 40 do 80 mm	m2	30,829		
	PP	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do dřeva tl přes 40 do 80 mm					
104	M	28376034	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 60mm	m2	32,370		
	PP	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 60mm					
105	K	622215124	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	1,000		
	PP	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2					
106	K	622215132	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	3,000		
	PP	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2					
107	K	622215133	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	kus	2,000		
	PP	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2					
108	K	622215134	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	12,000		
	PP	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2					
109	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	30,829		
	PP	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu					
110	K	6222512R7	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití armovací hmoty stěrkování - miner.tmel s volnými uhlíkovými vlákny jako rozptýlenou výztuží, prodyšnost pro vodní páry μ<=60, odolnost alespoň 20J	m2	301,086		
	PP	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití armovací hmoty stěrkování - miner.tmel s volnými uhlíkovými vlákny jako rozptýlenou výztuží, prodyšnost pro vodní páry μ<=60, odolnost alespoň 20J					
111	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	32,495		
	PP	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn					
112	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	247,407		
	PP	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn					
113	K	624635251	Silikonový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm2	m	232,600		
	PP	Silikonový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm2					
114	K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2	m	232,600		
	PP	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2					
115	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	100,000		
	PP	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou					
116	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	41,739		
	PP	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
117	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	150,674		
	PP	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					

118	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,534		
PP			Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				
119	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	24,402		
PP			Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
120	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,726		
PP			Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
121	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,534		
PP			Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže				
122	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	26,967		
PP			Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže				
123	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,640		
PP			Zřízení bednění rýh a hran v podlahách				
124	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,640		
PP			Odstranění bednění rýh a hran v podlahách				
125	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,408		
PP			Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
126	K	6324512R1	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 10 do 20 mm	m2	47,899		
PP			Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 10 do 20 mm				
127	K	632451233	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 40 do 45 mm	m2	65,500		
PP			Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 40 do 45 mm				
128	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	216,626		
PP			Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm				
129	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	² 567,852		
PP			Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm				
130	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	1,483		
PP			Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm				
131	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	2,324		
PP			Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm				
132	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	1,063		
PP			Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm				
133	K	63245144R	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 40 do 50 mm	m2	1,545		
PP			Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 40 do 50 mm				
134	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	208,832		
PP			Separační vrstva z PE fólie				
135	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	65,500		
PP			Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou				
136	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	179,870		
PP			Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm				
137	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	26,324		
PP			Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním				
138	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním	m3	6,466		
PP			Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním				
139	K	642942721	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		
PP			Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu				
140	M	55331748	<i>zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP			zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm				
141	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000		
PP			Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2				
142	K	642942611	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	16,000		

PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu					
143	M	55331481	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	kus	12,000		
PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
144	M	55331488	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	7,000		
PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
145	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000		
PP		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2					
146	M	5533172D	<i>zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru 2000/ 2020mm</i>	kus	1,000		
PP		zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru 2000/ 2020mm					
147	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000		
PP		Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2					
148	M	5533176D	<i>zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1800/2020mm</i>	kus	1,000		
PP		zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1800/2020mm					
149	K	642953221	Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a ráků dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	3,000		
PP		Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a ráků dodatečné pl přes 2,5 m2					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, lešení					
150	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	6,000		
PP		Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad					
151	M	749101D1	<i>stojan na kola na 5 kol jednostranný, kovový pozinkovaný o velikosti 1490x365mm, s kotvením</i>	kus	6,000		
PP		stojan na kola na 5 kol jednostranný, kovový pozinkovaný o velikosti 1490x365mm, s kotvením					
152	K	9361743R1	Montáž stojanu na kola pro 1 kolo na stěnu kotevními šrouby	kus	12,000		
PP		Montáž stojanu na kola pro 1 kolo na stěnu kotevními šrouby					
153	M	749101D3	<i>stojan na 1 kolo jednostranný - Držák na kolo na zeď VERTIKAL PRO - Šířka parkovacího místa 65mm, vel.140x500x1800mm</i>	kus	12,000		
PP		stojan na 1 kolo jednostranný - Držák na kolo na zeď VERTIKAL PRO - Šířka parkovacího místa 65mm, vel.140x500x1800mm					
154	K	9399R012	Krytá prosklená kuřárna vel. 400 x 232,7 x 150cm, vč. osazení	soub	1,000		
PP		Krytá prosklená kuřárna vel. 400 x 232,7 x 150cm, vč. osazení					
155	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	172,177		
PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
156	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	747,965 ⁷		
PP		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití					
157	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	172,177		
PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
158	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	225,727		
PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
159	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	157,715 ¹⁰		
PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
160	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	225,727		
PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
161	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	287,600 ¹		
PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
162	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	215,600		
PP		Čištění budov zametení drsných podlah					
163	K	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	kus	4,000		
PP		Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí					
164	M	55242328	<i>mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám</i>	kus	4,000		
PP		mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám					
165	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	5,000		
PP		Osazování hasicího přístroje					
166	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE, s has. schopností 27A</i>	kus	5,000		
PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE, s has. schopností 27A					

167	K	9539451R3	Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - PLASTOVÁ ŠROUBOVÁ KOTVA HRD-HF M10x140	kus	8,000		
PP			Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - PLASTOVÁ ŠROUBOVÁ KOTVA HRD-HF M10x140				
168	K	953946132	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	1,277		
PP			Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m				
169	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,207		
PP			Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m				
170	M	55391R_18	Atypická ocelová pozinkovaná konstrukce pro VZT - dodávka, vč. dílenské přípravy a kotvení !	kg	603,216 ¹		
PP			Atypická ocelová pozinkovaná konstrukce pro VZT - dodávka, vč. dílenské přípravy a kotvení !				
171	K	9532R001	Výrobní dokumentace OK dodavatele zajištěná zhotovitelem pro montáž stavby, se zohledněním dodávané VZT techniky a vč.statického výpočtu - viz v.č. D.1.1-118/1 a .../2	soub	1,000		
PP			Výrobní dokumentace OK dodavatele zajištěná zhotovitelem pro montáž stavby, se zohledněním dodávané VZT techniky a vč.statického výpočtu - viz v.č. D.1.1-118/1 a .../2				
172	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000		
PP			Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
173	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	12,000		
PP			Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm				
174	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	172,177		
PP			Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení				
175	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	172,177		
PP			Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km				
176	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	924,914		
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
177	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	18,000		
PP			Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu				
178	M	55399D0X1	Kotevní ocel.atyp.desky u překladů- dodávka	kg	81,780		
PP			Kotevní ocel.atyp.desky u překladů- dodávka				
179	K	953946132	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	3,317		
PP			Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m				
180	M	55391R_17	Atypická ocelová konstrukce (rámů) - dodávka, vč.základního nátěru, dílenské přípravy a kotvení !	kg	581,928 ³		
PP			Atypická ocelová konstrukce (rámů) - dodávka, vč.základního nátěru, dílenské přípravy a kotvení !				
181	K	2899R012	Dílenská dokumentace OK zhotovitele	soub	1,000		
PP			Dílenská dokumentace OK zhotovitele				
182	K	9539611R4	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000		
PP			Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru				
183	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	12,000		
PP			Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm				
184	K	3861101R5	Demontáž odlučovače tuku s vybouráním, odvoz a likvidace, zásyp jámy v uzavřeném prostoru cca 1m3	soub	1,000		
PP			Demontáž odlučovače tuku s vybouráním, odvoz a likvidace, zásyp jámy v uzavřeném prostoru cca 1m3				
185	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,040		
PP			Bourání základů z betonu prostého				
186	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	67,051		
PP			Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm				
187	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	96,732		
PP			Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm				
188	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	43,084		
PP			Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3				
189	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,486		
PP			Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC				
190	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	0,864		
PP			Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm				

191	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,352		
PP		Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm					
192	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	18,496		
PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2					
193	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,625		
PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2					
194	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,250		
PP		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2					
195	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,584		
PP		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2					
196	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	192,160		
PP		Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2					
197	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	19,121		
PP		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm					
198	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	347,600		
PP		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2					
199	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	52,040		
PP		Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2					
200	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	156,610		
PP		Odsekání soklíků rovných					
201	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	30,404		
PP		Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2					
202	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	9,936		
PP		Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm					
203	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm	m2	12,248		
PP		Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm					
204	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm	m2	15,435		
PP		Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm					
205	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	45,403		
PP		Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC					
206	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,380		
PP		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2					
207	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	34,738		
PP		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2					
208	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,456		
PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
209	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	1,472		
PP		Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy do 1 m2					
210	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	8,371		
PP		Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2					
211	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,045		
PP		Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2					
212	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm					
213	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm					
214	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000		
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm					

215	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,066		
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm				
216	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,920		
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
217	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,376		
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm				
218	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	1,188		
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm				
219	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	1,000		
PP			Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm				
220	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,576		
PP			Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2				
221	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	46,760		
PP			Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm				
222	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	43,900		
PP			Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm				
223	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	41,000		
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm				
224	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	143,640		
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm				
225	K	975053151	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2	m	92,440		
PP			Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2				
226	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	1,100		
PP			Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm				
227	K	96374R012	Demontáž prodloužení komínů nebo ventilací rourami NEREZ	m	3,000		
PP			Demontáž prodloužení komínů nebo ventilací rourami NEREZ				
228	K	976072321	Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	2,000		
PP			Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného				
229	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,350		
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm				
230	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	382,239		
PP			Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %				
231	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	¹ 130,898		
PP			Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %				
232	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	106,947		
PP			Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2				
233	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	26,000		
PP			Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm				
D 997			Přesun sutě				
234	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	358,282		
PP			Hrubé třídění stavebního odpadu				
235	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	358,282		
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace				
236	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	358,282		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
237	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	⁵ 015,948		

PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
238	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,142		
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03					
239	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,475		
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
240	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,675		
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02					
241	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	1,107		
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02					
242	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,069		
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04					
243	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	351,814		
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04					
D 998		Přesun hmot					
244	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	375,686		
PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m					
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
245	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	214,425		
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním					
246	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,064</i>		
PP		lak penetrační asfaltový					
247	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	9,504		
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním					
248	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,003</i>		
PP		lak penetrační asfaltový					
249	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	164,560		
PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné					
250	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	428,850		
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP					
251	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	<i>m2</i>	<i>499,825</i>		
PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
252	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	19,008		
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP					
253	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	<i>m2</i>	<i>23,209</i>		
PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
254	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	9,504		
PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm					
255	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	8,260		
PP		Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka					
256	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	16,520		
PP		Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty					

257	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	1,080		
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu				
258	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	7,968		
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu				
259	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,117		
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m				
D 712			Povlakové krytiny				
260	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	40,474		
PP			Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP				
261	M	62832000	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem, podkladní</i>	m2	47,172		
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem, podkladní				
262	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	74,054		
PP			Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé				
263	K	712340R02	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé, demontáž střešního bednění, demontáž tepelné izolace pro pozdější použití a úprava kolizních krokví s OK VZT	m2	32,294		
PP			Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé, demontáž střešního bednění, demontáž tepelné izolace pro pozdější použití a úprava kolizních krokví s OK VZT				
264	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	40,474		
PP			Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				
265	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	47,172		
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem				
266	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	203,901		
PP			Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				
267	M	62855017	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu</i>	m2	237,647		
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu				
268	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	16,000		
PP			Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm				
269	M	62855017	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu</i>	m2	16,000		
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu				
270	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° přibití pásů hřebíky	m2	40,474		
PP			Provedení povlakové krytiny střeš do 10° přibití pásů hřebíky				
271	M	31411550	<i>hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,5x32mm</i>	kg	1,619		
PP			hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,5x32mm				
272	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	51,651		
PP			Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP				
273	M	62855017	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu</i>	m2	61,981		
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu				
274	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,508		
PP			Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m				

D		713	Izolace tepelné				
275	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	32,294		
PP			Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami				
276	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	164,560		
PP			Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm				
277	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	25,596		
PP			Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				
278	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	25,760		
PP			deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm				
279	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm	m2	1,116		
PP			deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm				
280	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	183,236		
PP			Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				
281	M	28376462	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 60mm	m2	192,398		
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 60mm				
282	K	713521122	Montáž izolace tepelné protipožární obkladem nosníků deskami 2 vrstvy	m2	1,235		
PP			Montáž izolace tepelné protipožární obkladem nosníků deskami 2 vrstvy				
283	M	595912D5	deska sádrovláknitá protipožární tl 25mm - nebo podobný - odolnost 60 min !	m2	2,841		
PP			deska sádrovláknitá protipožární tl 25mm - nebo podobný - odolnost 60 min !				
284	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,476		
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m				
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
285	K	72529153R1	Nerezový háček dvojitý, povrch matný - Skryté kování	soubor	2,000		
PP			Nerezový háček dvojitý, povrch matný - Skryté kování				
286	K	72529153R7	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Toaletní WC kartáč s nádobkou pro zavěšení, vč.osazení	soubor	7,000		
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Toaletní WC kartáč s nádobkou pro zavěšení, vč.osazení				
287	K	72529153R9	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Zásobník na skládané papírové ručníky, materiál bílý plast ABS, max.rozměr náplně 230x250mm (650ks), vč.osazení	soubor	8,000		
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Zásobník na skládané papírové ručníky, materiál bílý plast ABS, max.rozměr náplně 230x250mm (650ks), vč.osazení				
288	K	72529156R5	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Zásobník hygienických sáčků, povrch matný, vč.osazení	soubor	3,000		
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Zásobník hygienických sáčků, povrch matný, vč.osazení				
289	K	7252915R10	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Zásobník na toaletní papír, materiál bílý plast ABS, max. průměr náplně 260mm, vč.osazení	soubor	7,000		
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Zásobník na toaletní papír, materiál bílý plast ABS, max. průměr náplně 260mm, vč.osazení				
290	K	72529160R8	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového mýdla, objem 1 l, bílý plast ABS, vč.osazení	soubor	8,000		
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového mýdla, objem 1 l, bílý plast ABS, vč.osazení				
291	K	7252916R06	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5 l, povrch matný, vč.osazení	soubor	3,000		
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5 l, povrch matný, vč.osazení				
292	K	7252916R11	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Nerezový čtvercový koš, objem 20 l, povrch matný, vč.osazení	soubor	8,000		
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Nerezový čtvercový koš, objem 20 l, povrch matný, vč.osazení				
293	K	725291R39	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Bezdotykový tryskový vysoušeč rukou elektrický (výběr dle investora), vč.osazení	soubor	2,000		
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Bezdotykový tryskový vysoušeč rukou elektrický (výběr dle investora), vč.osazení				
294	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,105		
PP			Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m				
D		751	Vzduchotechnika				
295	K	751398024	Montáž větrací mřížky sténové přes 0,150 do 0,200 m2	kus	2,000		

PP		Montáž větrací mřížky sténové přes 0,150 do 0,200 m2					
296	M	42972D03	<i>větrací mřížka sténová s požární odolností EW 90 DPI BaTR a extrudov.hliníku s pevnými žaluziemi, vel. 400x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
PP		větrací mřížka sténová s požární odolností EW 90 DPI BaTR a extrudov.hliníku s pevnými žaluziemi, vel. 400x400mm					
297	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	2,000		
PP		Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2					
298	M	42972919	<i>žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 400x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
PP		žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 400x400mm					
299	K	751398825	Demontáž větrací mřížky sténové průřezu přes 0,200 m2	kus	1,000		
PP		Demontáž větrací mřížky sténové průřezu přes 0,200 m2					
300	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,016		
PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m					
D		762	Konstrukce tesařské				
301	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,472		
PP		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2					
302	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,915		
PP		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4					
303	K	762322911	Zavětrování a ztužení fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	16,250		
PP		Zavětrování a ztužení fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2					
304	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	11,400		
PP		Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu					
305	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	32,000		
PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm					
306	M	60515111	<i>řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,915</i>		
PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
307	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	8,000		
PP		Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2					
308	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,879		
PP		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí					
309	K	762812934	Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	1,063		
PP		Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2					
310	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,936		
PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m					
D		763	Konstrukce suché výstavby				
311	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	34,853		
PP		Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché					
312	K	76311234R	SDK příčka mezibytová tl 300 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 71 dB	m2	2,600		
PP		SDK příčka mezibytová tl 300 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 71 dB					
313	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	103,872		
PP		SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
314	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	6,600		
PP		SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90					
315	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	11,300		
PP		SDK podhled napojení na jiný druh podhledu					
316	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	141,658		
PP		SDK podhled základní penetrační nátěr					
317	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	6,600		
PP		Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					

318	M	28329028	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou</i>	m2	7,415		
PP			fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou				
319	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	6,600		
PP			Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu				
320	M	63152104	<i>pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm</i>	m2	6,732		
PP			pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm				
321	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	14,600		
PP			Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě				
322	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	51,500		
PP			Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci				
323	M	59030596	<i>podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm</i>	m2	54,075		
PP			podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm				
324	K	763164551	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	31,186		
PP			SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5				
325	K	763412113	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 25 mm	m2	13,431		
PP			Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 25 mm				
326	K	763412123	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 25 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	5,000		
PP			Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 25 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm				
327	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,191		
PP			Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m				
D 764			Konstrukce klempířské				
328	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	2,220		
PP			Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí				
329	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	9,150		
PP			Demontáž oplechování parapetů do sutí				
330	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	8,000		
PP			Demontáž svodu k dalšímu použití				
331	K	764011621	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm	m	116,300		
PP			Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm				
332	K	764312615	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	116,300		
PP			Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm				
333	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	8,000		
PP			Montáž kruhového svodu				
334	K	764548425	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 150 mm	m	1,500		
PP			Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 150 mm				
335	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,517		
PP			Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m				
D 766			Konstrukce truhlářské				
336	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	15,528		
PP			Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených				
337	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000		
PP			Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
338	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000		
PP			Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně				
339	M	611621D01	<i>Dveře vnitřní laminované HPL - 1.kř... x197 cm, vč.kování a doplňků</i>	kus	19,000		
PP			Dveře vnitřní laminované HPL - 1.kř... x197 cm, vč.kování a doplňků				
340	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
PP			Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně				
341	M	61162D02	<i>Dveře vnitřní laminované HPL - 2.kř... x197 cm, vč.kování a doplňků</i>	kus	1,000		
PP			Dveře vnitřní laminované HPL - 2.kř... x197 cm, vč.kování a doplňků				
342	M	61162D17	<i>Dveře vnitřní laminované HPL - 2.kř... x202 cm, vč.kování a doplňků</i>	kus	1,000		

PP		Dveře vnitřní laminované HPL - 2.kř... x202 cm, vč.kování a doplňků					
343	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		
PP		Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně					
344	M	61162D47	<i>dveře 2-křídle protipožární EI (EW) 30 DP3-C, plné vel.1800x 2020mm, vč.kování s elektromechan.samozamykacím zámkem, s přípravou pro zapojení do přístup.systému</i>	kus	1,000		
PP		dveře 2-křídle protipožární EI (EW) 30 DP3-C, plné vel.1800x 2020mm, vč.kování s elektromechan.samozamykacím zámkem, s přípravou pro zapojení do přístup.systému					
345	K	766660132	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000		
PP		Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně					
346	M	61160D54	<i>dveře jednokřídle dřevěné z masívu s povrchovou úpravou profilované vel. 1200x2320mm, vč. rámové zárubně a kování</i>	kus	2,000		
PP		dveře jednokřídle dřevěné z masívu s povrchovou úpravou profilované vel. 1200x2320mm, vč. rámové zárubně a kování					
347	K	766660142	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000		
PP		Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně					
348	M	61160D55	<i>dveře 2-křídle dřevěné z masívu s povrchovou úpravou profilované s bezpečn.neprůhleným prosklením vel. 2000x2320mm, vč. rámové zárubně a kování</i>	kus	1,000		
PP		dveře 2-křídle dřevěné z masívu s povrchovou úpravou profilované s bezpečn.neprůhleným prosklením vel. 2000x2320mm, vč. rámové zárubně a kování					
349	M	61160D56	<i>dveře 2-křídle dřevěné z masívu s povrchovou úpravou profilované s částečným bezpečn.neprůhleným prosklením vel. 2000x2320mm, vč. rámové zárubně a kování</i>	kus	1,000		
PP		dveře 2-křídle dřevěné z masívu s povrchovou úpravou profilované s částečným bezpečn.neprůhleným prosklením vel. 2000x2320mm, vč. rámové zárubně a kování					
350	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000		
PP		Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva					
351	M	61173202	<i>dveře jednokřídle dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2, včetně rámu a zabudovaného prahu</i>	m2	3,211		
PP		dveře jednokřídle dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2, včetně rámu a zabudovaného prahu					
352	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dvevní křídlo	kus	3,000		
PP		Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dvevní křídlo					
353	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický</i>	kus	3,000		
PP		samozavírač dveří hydraulický					
354	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4,000		
PP		Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
355	M	55341D012	<i>Mřížka dvevní větrací AL vel. 300x100mm - sestava 2 kusů - dodávka</i>	sada	4,000		
PP		Mřížka dvevní větrací AL vel. 300x100mm - sestava 2 kusů - dodávka					
356	K	76669R012	Stávající dřev.dvevní křídlo a dřev.zárubeň vel. 1000x2200mm - oprava povrchů a výměna kování	soub	1,000		
PP		Stávající dřev.dvevní křídlo a dřev.zárubeň vel. 1000x2200mm - oprava povrchů a výměna kování					
357	K	76669R013	Stavební příprava pro zastínění oken roletami (rozměru cca 2200x1800mm) - přívod napájení elektro	soub	3,000		
PP		Stavební příprava pro zastínění oken roletami (rozměru cca 2200x1800mm) - přívod napájení elektro					
358	K	76669R014	Zastínění světlíků v SDK podhledu látkou BLACKOUT - bílá, navíjení látky do schránky, vč. masivních vodicích lišt a elektropohonu s vypínačem	m2	27,000		
PP		Zastínění světlíků v SDK podhledu látkou BLACKOUT - bílá, navíjení látky do schránky, vč. masivních vodicích lišt a elektropohonu s vypínačem					
359	K	76669R015	Stávající dřev.dvevní křídlo - úprava zámku v zárubní dveří, oprava povrchů (přístupový systém)	soub	1,000		
PP		Stávající dřev.dvevní křídlo - úprava zámku v zárubní dveří, oprava povrchů (přístupový systém)					
360	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	3,000		
PP		Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových					
361	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,403		
PP		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m					
D	767	Konstrukce zámečnické					

362	K	767311831	Demontáž světlíků bodových s umělohmotnou výplní	m2	6,600		
PP			Demontáž světlíků bodových s umělohmotnou výplní				
363	K	767311841	Demontáž světlíků pásových obloukových s umělohmotnou výplní	m2	39,195		
PP			Demontáž světlíků pásových obloukových s umělohmotnou výplní				
364	K	767311861	Demontáž světlíků pultových s umělohmotnou výplní	m2	17,840		
PP			Demontáž světlíků pultových s umělohmotnou výplní				
365	K	767315151	Montáž světlíků pultových se zasklením	m2	53,539		
PP			Montáž světlíků pultových se zasklením				
366	M	562453D3	<i>světlík pásový obloukový, s polykarbonátovým sedvičovým zasklením 2x PC deska 16mm a mezera 10mm a celohliníkovou systémovou nosnou kci s přerušeným tepelným mostem, šíře 2,14m</i>	<i>m2</i>	<i>44,041</i>		
PP			světlík pásový obloukový, s polykarbonátovým sedvičovým zasklením 2x PC deska 16mm a mezera 10mm a celohliníkovou systémovou nosnou kci s přerušeným tepelným mostem, šíře 2,14m				
367	M	562453D4	<i>světlík pásový šikmý, s polykarbonátovým sedvičovým zasklením 2x PC deska 16mm a mezera 10mm a celohliníkovou systémovou nosnou kci s přerušeným tepelným mostem, šíře 2,12m</i>	<i>m2</i>	<i>9,498</i>		
PP			světlík pásový šikmý, s polykarbonátovým sedvičovým zasklením 2x PC deska 16mm a mezera 10mm a celohliníkovou systémovou nosnou kci s přerušeným tepelným mostem, šíře 2,12m				
368	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2,045		
PP			Demontáž mříží pevných nebo otevíravých				
369	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	10,000		
PP			Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových				
370	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	3,000		
PP			Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2				
371	K	767651121	Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem	kus	3,000		
PP			Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem				
372	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	3,000		
PP			Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu				
373	M	55345877	<i>pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
PP			pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně				
374	K	767651131	Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk	pár	3,000		
PP			Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk				
375	M	55345873	<i>vrata garážová sekční zateplená, úzká kazeta typ S 3,0x2,25m</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
PP			vrata garážová sekční zateplená, úzká kazeta typ S 3,0x2,25m				
376	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	37,858		
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg				
377	M	5539DO11	<i>Ocelová atypická drobná konstrukce - dodávka, vč. dílenské přípravy</i>	<i>kg</i>	<i>40,887</i>		
PP			Ocelová atypická drobná konstrukce - dodávka, vč. dílenské přípravy				
378	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	49,664		
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg				
379	M	13010440	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm</i>	<i>t</i>	<i>0,054</i>		
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm				
380	K	76799R011	Demontáž stávajícího přístřešku na kola pro zpětné použití a odvoz dle určení investora	soub	1,000		
PP			Demontáž stávajícího přístřešku na kola pro zpětné použití a odvoz dle určení investora				
381	K	767881128	Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením	kus	12,000		
PP			Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením				
382	M	709213D1	<i>kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky - výška bodu 300mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP			kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky - výška bodu 300mm				
383	M	709213D5	<i>kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky - výška bodu 300mm</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>		
PP			kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky - výška bodu 300mm				
384	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	12,000		
PP			Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení				

385	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 8mm	m	60,000		
PP			nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 8mm				
386	K	767Rp036	Záchytný systém - koncový tlumič	pár	3,000		
PP			Záchytný systém - koncový tlumič				
387	K	767Rp038	Záchytný systém - výchozí prohlídka	kus	1,000		
PP			Záchytný systém - výchozí prohlídka				
388	K	767Rp040	Záchytný systém - zatěsnění prostupů kotevních bodů na střeše	kus	12,000		
PP			Záchytný systém - zatěsnění prostupů kotevních bodů na střeše				
389	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,300		
PP			Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m				
D 771			Podlahy z dlaždic				
390	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	162,439		
PP			Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
391	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	186,039		
PP			Nátěr penetrační na podlahu				
392	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	72,039		
PP			Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm				
393	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	152,950		
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm				
394	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	186,039		
PP			Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2				
395	M	59761004	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	221,468		
PP			dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2				
396	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	31,400		
PP			Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2				
397	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	186,039		
PP			Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým				
398	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	56,400		
PP			Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
399	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	152,950		
PP			Podlahy spárování akrylem				
400	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	11,600		
PP			Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)				
401	M	5534311D1	hliníkový přechodový profil (prahový) - eloxovaný odstín dle investora	m	14,000		
PP			hliníkový přechodový profil (prahový) - eloxovaný odstín dle investora				
402	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	65,000		
PP			Izolace těsnícími pásy vnitřní kout				
403	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	4,000		
PP			Izolace těsnícími pásy vnější roh				
404	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	98,650		
PP			Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou				
405	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,502		
PP			Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m				
D 773			Podlahy z litého teraca				
406	K	773522913	Oprava podlahy z barevného litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 0,10 do 0,25 m2	kus	2,000		
PP			Oprava podlahy z barevného litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 0,10 do 0,25 m2				
407	K	773522915	Oprava podlahy z barevného litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000		
PP			Oprava podlahy z barevného litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 0,25 do 0,50 m2				
408	K	773522917	Oprava podlahy z barevného litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 0,50 do 1,00 m2	kus	1,000		
PP			Oprava podlahy z barevného litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 0,50 do 1,00 m2				

409	K	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,151		
PP			Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 6 do 12 m				
D 776			Podlahy povlakové				
410	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	221,600		
PP			Vysátí podkladu povlakových podlah				
411	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	221,600		
PP			Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm				
412	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	131,300		
PP			Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně				
413	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	21,600		
PP			Lepení pásů z PVC standardním lepidlem				
414	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	23,760		
PP			krytina podlahová heterogenní tl 2mm				
415	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	11,150		
PP			Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena				
416	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	50,000		
PP			Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem				
417	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	55,000		
PP			dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů				
418	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	145,000		
PP			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
419	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,060		
PP			Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				
420	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	18,421		
PP			lišta soklová PVC 30x30mm				
421	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	30,580		
PP			Montáž obvodových lišt lepením				
422	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	31,192		
PP			lišta soklová PVC samolepící 15x50mm				
423	K	776421414	Montáž kobercových napínacích lišt lepením	m	52,320		
PP			Montáž kobercových napínacích lišt lepením				
424	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	53,366		
PP			lišta kobercová 55x9mm				
425	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	52,320		
PP			Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt				
426	M	69751221	roh vnější k liště kobercové	kus	12,000		
PP			roh vnější k liště kobercové				
427	M	69751220	roh vnitřní k liště kobercové	kus	6,000		
PP			roh vnitřní k liště kobercové				
428	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	150,000		
PP			Lepení textilních pásů				
429	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	168,309		
PP			koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1				
430	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	21,600		
PP			Pastování a leštění podlahovin ručně				
431	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,305		
PP			Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m				
D 777			Podlahy lité				
432	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	380,725		
PP			Vysátí podkladu před provedením lité podlahy				
433	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	380,725		
PP			Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad				
434	K	7775111R5	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 4 do 5 mm průmyslové lité podlahy	m2	380,725		
PP			Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 4 do 5 mm průmyslové lité podlahy				
435	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	231,135		
PP			Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem				
436	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	380,725		

PP		Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků					
437	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,465		
PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m					
D		781	Dokončovací práce - obklady				
438	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	197,979		
PP		Nátěr penetrační na stěnu					
439	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	42,861		
PP		Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
440	K	781131232	Izolace pod obklad těsníciemi pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	38,000		
PP		Izolace pod obklad těsníciemi pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
441	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	197,979		
PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
442	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	217,777		
PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
443	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	59,708		
PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
444	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	197,979		
PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým					
445	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,680		
PP		Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku					
446	M	634651D03	Zápustné zrcadlo vel. 400 x 600mm, vč.dopravy	kus	7,000		
PP		Zápustné zrcadlo vel. 400 x 600mm, vč.dopravy					
447	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,800		
PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
448	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	131,210		
PP		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					
449	K	78149451R	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem - bez dodání profilu	m	77,420		
PP		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem - bez dodání profilu					
450	M	590541D7	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů B04b UKONČOVACÍ PROFIL PRAVOÚHLÝ Nerez 12,5x2500mm, kartáčovaná	m	89,033		
PP		profil ukončovací pro vnější hrany obkladů B04b UKONČOVACÍ PROFIL PRAVOÚHLÝ Nerez 12,5x2500mm, kartáčovaná					
451	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	30,000		
PP		Průnik obkladem kruhový do DN 30					
452	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	16,000		
PP		Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90					
453	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000		
PP		Průnik obkladem kruhový přes DN 90					
454	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,311		
PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
455	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,122		
PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem					
456	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,122		
PP		Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí					
457	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	28,152		
PP		Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí					
458	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,030		
PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
459	K	783327R3	Nátěry ocelových konstrukcí - ochranný nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity C3	m2	38,871		
PP		Nátěry ocelových konstrukcí - ochranný nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity C3					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
460	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	532,980 ¹		
PP		Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					
461	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	344,085		

PP		Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					
462	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	877,065 ¹		
PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m					
463	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	895,831 ¹		
PP		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
464	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	895,831 ¹		
PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				
465	K	787300901	Oprava zasklívání střešních konstrukcí a světlíků přetmelení s odstraněním starého tmelu	m	54,120		
PP		Oprava zasklívání střešních konstrukcí a světlíků přetmelení s odstraněním starého tmelu					
466	K	78731331R	Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 mm s podtmelením na lišty - sklo čiré-leštěné s požární odolností E 30	m2	27,180		
PP		Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 mm s podtmelením na lišty - sklo čiré-leštěné s požární odolností E 30					
467	K	787800811	Vysklívání podhledů tmelených	m2	27,180		
PP		Vysklívání podhledů tmelených					
468	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	7,979		
PP		Montáž neprůhledné fólie na sklo					
469	M	63479014	fólie na sklo nereflexní kouřová 56%	m2	8,218		
PP		fólie na sklo nereflexní kouřová 56%					
470	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,604		
PP		Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m					
D		M	Práce a dodávky M				
D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				
471	K	330530R07	Demontáž nákladního výtahu, vč. šachetních dveří a všech komponentů	kus	2,000		
PP		Demontáž nákladního výtahu, vč. šachetních dveří a všech komponentů					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr

Objekt:

2914 - D.1.4.1 - Zdravote...

Místo:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							792 289,77
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,821		
PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000		
PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
3	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	12,188		
PP		Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně					
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,935		
PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,935		
PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,188		

PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m					
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	12,188		
PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,009		
PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,018		
PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
10	K	174112102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	3,689		
PP		Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně					
11	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32, vč. dopravy	t	7,378		
PP		šterkodrt' frakce 0/32, vč. dopravy					
12	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	3,750		
PP		Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí					
13	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32, vč. dopravy	t	7,500		
PP		šterkodrt' frakce 0/32, vč. dopravy					
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,486		
PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4, vč. dopravy	t	14,172		
PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4, vč. dopravy					
16	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	19,938		
PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně					
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					
17	K	310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	2,000		
PP		Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm					
18	K	310237271	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 mm	kus	1,000		
PP		Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 mm					
19	K	310237281	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 750 do 900 mm	kus	1,000		
PP		Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 750 do 900 mm					
D 4		Vodorovné konstrukce					
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,994		
PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého					
D 5		Komunikace pozemní					
21	K	599000011A	Rozebrání zámkové dlažby, očištění, včetně vybourání betonového podkladu v tl. do 200mm, odvozu a likvidace sutí, úpravy podloží s doplněním lože a zpětné položení pojížděné komunikace ze zámkové dlažby	m2	7,500		
PP		Rozebrání zámkové dlažby, očištění, včetně vybourání betonového podkladu v tl. do 200mm, odvozu a likvidace sutí, úpravy podloží s doplněním lože a zpětné položení pojížděné komunikace ze zámkové dlažby					
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
22	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,416		
PP		Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým					
23	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,708		
PP		Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže					
24	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,034		
PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					
D 8		Trubní vedení					
25	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP - šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000		

PP			Revizní a čistící šachta z PP - šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok				
26	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 - šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000		
PP			Revizní a čistící šachta z PP DN 400 - šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm				
27	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		
PP			Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury				
28	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 - poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	1,000		
PP			Revizní a čistící šachta z PP DN 400 - poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125				
29	K	8999R05	Napojení nové připojovací kanalizace D150 do stávající šachty Šst., vč.jádrové navrtávky, mat.přechodek a pružných spojek pro zajištění pevnosti a těsnosti propojení	kus	1,000		
PP			Napojení nové připojovací kanalizace D150 do stávající šachty Šst., vč.jádrové navrtávky, mat.přechodek a pružných spojek pro zajištění pevnosti a těsnosti propojení				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
30	K	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	2,000		
PP			Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm				
31	K	971052471	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 750 mm	kus	1,000		
PP			Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 750 mm				
32	K	971052481	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 900 mm	kus	1,000		
PP			Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 900 mm				
33	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	11,800		
PP			Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm				
34	K	974042579	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	35,400		
PP			Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy				
35	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	23,600		
PP			Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm				
D 997			Přesun sutě				
36	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	13,024		
PP			Hrubé třídění stavebního odpadu				
37	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	13,024		
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace				
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,024		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	182,336		
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
40	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	13,024		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04				
D 998			Přesun hmot				
41	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	37,130		
PP			Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
42	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,080		
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním				
43	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,002</i>		
PP			lak penetrační asfaltový				
44	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	7,080		
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné				

45	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,080		
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				
46	M	62833158	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	8,252		
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem				
47	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	7,080		
PP			Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka				
48	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	7,080		
PP			Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty				
49	K	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	23,600		
PP			Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm				
50	M	62833158	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	14,868		
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem				
51	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,114		
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m				
D			712 Povlakové krytiny				
52	K	71299R014	Opatrné vybourání střešního souvrství pro prostup ZTI a zpětné zapravení po provedeném prostupu do původního stavu, lemování prostupu nad střechou	kus	1,000		
PP			Opatrné vybourání střešního souvrství pro prostup ZTI a zpětné zapravení po provedeném prostupu do původního stavu, lemování prostupu nad střechou				
D			720 Zdravotechnika - bourání a zednické výpomoce				
53	K	722_Z1	Bourání a zednické výpomoce ZTI (mimo ležatou kanalizaci !)	soub	1,000		
PP			Bourání a zednické výpomoce ZTI (mimo ležatou kanalizaci !)				
D			721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
54	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000		
PP			Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního				
55	K	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	2,000		
PP			Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150				
56	K	721110973	Potrubí kameninové krácení trub DN 150	kus	2,000		
PP			Potrubí kameninové krácení trub DN 150				
57	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	100,000		
PP			Demontáž potrubí z PVC D do 75				
58	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	25,000		
PP			Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114				
59	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000		
PP			Potrubí z PP propojení potrubí DN 125				
60	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	2,000		
PP			Potrubí z PP propojení potrubí DN 160				
61	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	18,000		
PP			Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110				
62	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	18,000		
PP			Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125				
63	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	18,000		
PP			Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160				
64	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	6,000		
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75				
65	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	8,000		
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110				
66	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	12,000		
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125				
67	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	6,000		
PP			Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32				
68	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	6,000		
PP			Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40				
69	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	24,000		
PP			Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50				
70	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	12,000		
PP			Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75				

71	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	16,000		
PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110					
72	M	28611944	čistící kus kanalizační PVC DN 110	kus	3,000		
PP		čistící kus kanalizační PVC DN 110					
73	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	5,000		
PP		čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty					
74	M	28615602	čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty	kus	2,000		
PP		čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty					
75	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	10,000		
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
76	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000		
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
77	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000		
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
78	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	7,000		
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
79	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	7,000		
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
80	K	721210817	Demontáž vpustí vanových DN 70	kus	2,000		
PP		Demontáž vpustí vanových DN 70					
81	K	721212128	Odtokový sprchový žlab délky 1050 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000		
PP		Odtokový sprchový žlab délky 1050 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou					
82	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	10,000		
PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70					
83	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000		
PP		Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ					
84	M	55161834	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s přípojem vody a elektřiny DN 40/50	kus	1,000		
PP		uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s přípojem vody a elektřiny DN 40/50					
85	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000		
PP		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75					
86	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	1,000		
PP		Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50					
87	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	7,000		
PP		Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110					
88	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	126,000		
PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125					
89	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	18,000		
PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200					
90	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,542		
PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
91	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	135,000		
PP		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25					
92	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	25,000		
PP		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40					
93	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	20,000		
PP		Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4					
94	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	20,000		
PP		Demontáž nástěnky					
95	K	722170944	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1	kus	3,000		
PP		Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1					
96	K	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 20 do 25 mm	kus	3,000		
PP		Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 20 do 25 mm					
97	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm	m	120,000		
PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm					
98	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25x4,2 mm	m	30,000		
PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25x4,2 mm					
99	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32x5,4 mm	m	18,000		

PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm					
100	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	72,000		
PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm					
101	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	24,000		
PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm					
102	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	48,000		
PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm					
103	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	24,000		
PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm					
104	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	150,000		
PP		Demontáž plstěných pásů z trub D do 50					
105	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	40,000		
PP		Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25					
106	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	10,000		
PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
107	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	10,000		
PP		Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"					
108	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	soubor	14,000		
PP		Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"					
109	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	10,000		
PP		Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem					
110	K	722231083	Ventil zpětný G 3/4" PN 16 do 90°C	kus	1,000		
PP		Ventil zpětný G 3/4" PN 16 do 90°C					
111	K	722231084	Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C	kus	1,000		
PP		Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C					
112	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000		
PP		Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem					
113	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000		
PP		Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním					
114	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	2,000		
PP		Kohout kulový plastový PPR DN 16					
115	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	6,000		
PP		Kohout kulový plastový PPR DN 20					
116	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	6,000		
PP		Kohout kulový plastový PPR DN 25					
117	K	722262212	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000		
PP		Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální					
118	K	722263206	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000		
PP		Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální					
119	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	168,000		
PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50					
120	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	168,000		
PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80					
121	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,257		
PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m					
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
122	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	42,000		
PP		Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25					
123	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	42,000		
PP		Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50					
124	K	733191918	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50	kus	1,000		

PP		Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50					
125	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	1,000		
PP		Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1					
126	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	1,000		
PP		Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1					
127	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	1,000		
PP		Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.					
128	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	10,000		
PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4					
129	K	7239918R1	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	soub	1,000		
PP		Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí					
130	K	7236508R1	Demontáž - plynoměrné skříně	soubor	1,000		
PP		Demontáž - plynoměrné skříně					
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení				
131	K	72423112R	Příslušenství domovních vodáren - Tlakoměr pr. 100 mm s přísl. 0-10 bar	soubor	2,000		
PP		Příslušenství domovních vodáren - Tlakoměr pr. 100 mm s přísl. 0-10 bar					
132	K	724239112	Montáž nádoby expanzní tlakové do 80 l vertikální ostatní typ	soubor	2,000		
PP		Montáž nádoby expanzní tlakové do 80 l vertikální ostatní typ					
133	M	484666D2	<i>nádoba expanzní tlaková s membránou pro pitnou vodu objem 12L PN -6 bar, s příslušenstvím</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP		nádoba expanzní tlaková s membránou pro pitnou vodu objem 12L PN - 6 bar, s příslušenstvím					
134	M	48466604	<i>nádoba expanzní tlaková s membránou pro pitnou vodu objem 25L PN -6 bar, s příslušenstvím</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP		nádoba expanzní tlaková s membránou pro pitnou vodu objem 25L PN - 6 bar, s příslušenstvím					
135	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012		
PP		Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m					
D		725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty				
136	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		
PP		Demontáž klozetu Kombi					
137	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,000		
PP		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
138	M	64236031	<i>klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>		
PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm					
139	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	3,000		
PP		Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem					
140	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000		
PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
141	K	725210826	Demontáž umýváték bez výtokových armatur	soubor	1,000		
PP		Demontáž umýváték bez výtokových armatur					
142	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	9,000		
PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
143	M	64211032	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>		
PP		umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm					
144	M	64211034	<i>kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>		
PP		kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý					
145	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	1,000		
PP		Montáž sprchových dveří					
146	M	554840D9	<i>dveře sprchové zasouvací třídlíné 750/1900mm - bezpečnostní sklo</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP		dveře sprchové zasouvací třídlíné 750/1900mm - bezpečnostní sklo					
147	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,000		
PP		Montáž dřezu ostatních typů					
148	M	55231084	<i>dřez nerez vestavný matný 775x480mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
PP		dřez nerez vestavný matný 775x480mm					
149	K	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000		
PP		Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur					
150	K	725320828	Demontáž dřez dvojité velkokuchyně bez výtokových armatur	soubor	5,000		
PP		Demontáž dřez dvojité velkokuchyně bez výtokových armatur					
151	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000		
PP		Demontáž výlevka diturvitová					

152	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000		
PP			Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm				
153	K	725510801	Demontáž ohřivač zásobníkový plynový cirkulační do 1000 l	soubor	2,000		
PP			Demontáž ohřivač zásobníkový plynový cirkulační do 1000 l				
154	K	725510802	Demontáž ohřivač zásobníkový plynový cirkulační do 500 l	soubor	3,000		
PP			Demontáž ohřivač zásobníkový plynový cirkulační do 500 l				
155	K	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 l	soubor	1,000		
PP			Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 l				
156	M	541322D1	<i>Elektrický tlakový průtokový ohřivač, příkon 3,5 kW, pro jedno odběrné místo pod umyvadlo - 3,5kW</i>	kus	1,000		
PP			Elektrický tlakový průtokový ohřivač, příkon 3,5 kW, pro jedno odběrné místo pod umyvadlo - 3,5kW				
157	K	725539204	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l	soubor	1,000		
PP			Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l				
158	M	48438694	<i>ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý příkon 100L 2,2kW, vč.příslušenství</i>	kus	1,000		
PP			ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý příkon 100L 2,2kW, vč.příslušenství				
159	K	725539303	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 160 do 250 l	soubor	1,000		
PP			Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 160 do 250 l				
160	M	48438809	<i>ohřivač vody zásobníkový stacionární akumulární 0,6MPa vestavné topné těleso do příruby příkon 250L 2,2kW vč.příslušenství</i>	kus	1,000		
PP			ohřivač vody zásobníkový stacionární akumulární 0,6MPa vestavné topné těleso do příruby příkon 250L 2,2kW vč.příslušenství				
161	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	20,000		
PP			Demontáž ventilů výtokových nástěnných				
162	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	25,000		
PP			Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"				
163	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	16,000		
PP			Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4				
164	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000		
PP			Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické				
165	M	55143169	<i>baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm</i>	kus	1,000		
PP			baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm				
166	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	2,000		
PP			Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"				
167	M	55143974	<i>baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm</i>	kus	2,000		
PP			baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm				
168	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	9,000		
PP			Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ				
169	M	55144006	<i>baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí, z toho 1ks baterie v kombinaci s bidetovou sprškou</i>	kus	9,000		
PP			baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí, z toho 1ks baterie v kombinaci s bidetovou sprškou				
170	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000		
PP			Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1				
171	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000		
PP			Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy				
172	M	55145590	<i>baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom</i>	kus	2,000		
PP			baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom				
173	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	10,000		
PP			Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých				
174	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	9,000		
PP			Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých				
175	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	2,000		
PP			Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50				
176	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	10,000		
PP			Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí				
177	K	725991812	Demontáž konzol zdvojených pro potrubí	kus	10,000		
PP			Demontáž konzol zdvojených pro potrubí				
178	K	732490102	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kotle	kus	2,000		
PP			Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kotle				

179	M	484810D3	sifon pro odvod kondenzátu - KONDENZAČNÍ SIFON NÁLEVKA DN32 (40)	kus	2,000		
PP			sifon pro odvod kondenzátu - KONDENZAČNÍ SIFON NÁLEVKA DN32 (40)				
180	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,616		
PP			Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m				
D			726	Zdravotechnika - předstěnové instalace			
181	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	7,000		
PP			Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce				
182	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,064		
PP			Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m				
D			731	Ústřední vytápění - kotelny			
183	K	73120082R	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW, vč.příslušenství	kus	1,000		
PP			Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW, vč.příslušenství				
184	K	731299R25	Demontáž VZT jednotky typ Lersen aeromax, vč.příslušenství a potrubí	soub	1,000		
PP			Demontáž VZT jednotky typ Lersen aeromax, vč.příslušenství a potrubí				
D			M	Práce a dodávky M			
D			23-M	Montáže potrubí			
185	K	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm	m	84,000		
PP			Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr
Objekt: 2915 - D.1.4.2 - Vytápění

Místo: Datum: 29. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							244 371,22
D			HSV	Práce a dodávky HSV			
D			3	Svislé a kompletní konstrukce			
1	K	310235241V	Zapravení otvorů - prostupů, s použitím suché maltové směsi	kus	26,000		
PP			Zapravení otvorů - prostupů, s použitím suché maltové směsi				
D			4	Vodorovné konstrukce			
2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	4,000		
PP			Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech				
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
3	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	4,000		
PP			Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech				
4	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	52,000		
PP			Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách				
5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,250		
PP			Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm				
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
6	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	12,000		

PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm					
7	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm					
8	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	6,000		
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm					
9	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000		
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm					
10	K	971033171	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	4,000		
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 750 mm					
11	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	4,000		
PP		Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm					
12	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	15,000		
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm					
D		997	Přesun sutě				
13	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	1,171		
PP		Hrubé třídění stavebního odpadu					
14	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	1,171		
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,171		
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,394		
PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,171		
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04					
D		998	Přesun hmot				
18	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,383		
PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
19	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	17,000		
PP		Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20					
20	K	733113114	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	16,000		
PP		Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20					
21	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	40,000		
PP		Odřezání objímky dvojité DN do 50					
22	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	16,000		
PP		Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20					
23	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	6,000		
PP		Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25					
24	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	60,000		
PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm					
25	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	6,000		
PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm					
26	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	36,000		
PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm					
27	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	6,000		
PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm					
28	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	6,000		
PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm					

29	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	14,000		
PP			Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm				
30	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	120,000		
PP			Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm				
31	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	120,000		
PP			Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5				
32	K	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	16,000		
PP			Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm				
33	K	733291906	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	6,000		
PP			Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm				
34	K	73381124R	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm - s povrchou úpravou hliníkovou fólií přelepenými samolepicí hliníkovou páskou	m	24,000		
PP			Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm - s povrchou úpravou hliníkovou fólií přelepenými samolepicí hliníkovou páskou				
35	K	7661919R1	Uložení potrubí rozvodů ústředního vytápění, pevné body, kompenzátory	soub	1,000		
PP			Uložení potrubí rozvodů ústředního vytápění, pevné body, kompenzátory				
36	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,127		
PP			Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m				
D			734 Ústřední vytápění - armatury				
37	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1	kus	5,000		
PP			Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1				
38	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	18,000		
PP			Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1 přes G 1 do G 6/4				
39	K	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	7,000		
PP			Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles				
40	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000		
PP			Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický				
41	K	73422168R	Termostatická hlavice pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové - pro veřejné prostory 6020-00.500	kus	7,000		
PP			Termostatická hlavice pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové - pro veřejné prostory 6020-00.500				
42	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	7,000		
PP			Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění				
43	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	16,000		
PP			Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový				
44	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
PP			Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
45	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000		
PP			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
46	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,014		
PP			Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m				
D			735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				
47	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	7,000		
PP			Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním				
48	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	27,270		
PP			Demontáž otopného tělesa litinového článkového				
49	K	73512181R	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového - pro zpětné použití !	m2	6,580		
PP			Demontáž otopného tělesa ocelového článkového - pro zpětné použití !				
50	K	735151473	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	2,000		
PP			Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W				
51	K	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	2,000		
PP			Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W				

52	K	735151575	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000		
PP			Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W				
53	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	2,000		
PP			Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W				
54	K	73515182R	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm - pro zpětné použití !	kus	2,000		
PP			Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm - pro zpětné použití !				
55	K	7351599R1	Konzoly pro uložení otopných těles, kotvení na stěnu	soub	1,000		
PP			Konzoly pro uložení otopných těles, kotvení na stěnu				
56	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	6,580		
PP			Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem				
57	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	32,000		
PP			Odvzdušnění otopných těles				
58	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	60,000		
PP			Napuštění vody do otopných těles				
59	K	735191915	Montáž otopných těles sestavených z použitých článků ocelových	m2	6,580		
PP			Montáž otopných těles sestavených z použitých článků ocelových				
60	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	2,000		
PP			Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm				
61	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	24,000		
PP			Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu				
62	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	60,000		
PP			Vypuštění vody z otopných těles				
63	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,213		
PP			Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m				
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
64	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	72,000		
PP			Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměř

Objekt:

2916 - D.1.4.3 - Vzduchot...

Místo:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 077 908,00
D Zařízení 1							
D - Větrání			Zařízení 1 - Větrání konferenční místnosti				
D 1-1			Soupis prací, dodávek a montáže				
1	M	1.1	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, vč. tlumících manžet, poloha levá, včetně regulace. Technická data - 3500m3/h.dp=350Pa, P= 2x1,35 /230V, + 6kW/400V el dohřev, přímý chladič Qch=22,4kW	ks	1,000		
PP			Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá, vč. tlumících manžet, poloha levá, včetně regulace. Technická data - 3500m3/h.dp=350Pa, P= 2x1,35 /230V, + 6kW/400V el dohřev, přímý chladič Qch=22,4kW				
2	K	M 1.1	Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000		
PP			Montáž kompletu a dopravné				

3	M	1.2	Kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) s vertikálním výstupem vzduchu s 1-axiálním ventilátorem (chladiivo R410A), s invertním řízením (24%-100%) a scroll kompresorem	ks	1,000		
PP			Kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) s vertikálním výstupem vzduchu s 1-axiálním ventilátorem (chladiivo R410A), s invertním řízením (24%-100%) a scroll kompresorem				
4	M	1.2a	Řídicí box - analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V v 5-výkonových krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C Tv	ks	1,000		
PP			Řídicí box - analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V v 5-výkonových krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C Tv				
5	M	1.2b	Sada expanzního ventilu (v rozsahu chladicího výkonu 17.7 kW až 24.6 kW)	ks	1,000		
PP			Sada expanzního ventilu (v rozsahu chladicího výkonu 17.7 kW až 24.6 kW)				
6	M	1.2c	Kabelový ovladač	ks	1,000		
PP			Kabelový ovladač				
8	M	1.2d	Zkouška těsnosti, evidemční kniha, zaškolení obsluhy	ks	1,000		
PP			Zkouška těsnosti, evidemční kniha, zaškolení obsluhy				
9	M	1.2e	Cu potrubí včetně izolace a ochrany protiUV záření, délka trasy	bm	10,000		
PP			Cu potrubí včetně izolace a ochrany protiUV záření, délka trasy				
10	M	1.2f	Komunikační kabeláž	ks	1,000		
PP			Komunikační kabeláž				
11	K	M 1.2	Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000		
PP			Montáž kompletu a dopravné				
12	M	1.3.1	Tlumič hluku buňkový, 1000x500mm, délka 1000mm, buňky 4x250mm, potrubní obal v ceně potrubí, komplet	ks	1,000		
PP			Tlumič hluku buňkový, 1000x500mm, délka 1000mm, buňky 4x250mm, potrubní obal v ceně potrubí, komplet				
13	M	1.3.2	Tlumič hluku buňkový, 500x500mm, délka 1000mm, buňky 2x250mm, potrubní obal v ceně potrubí, komplet	ks	3,000		
PP			Tlumič hluku buňkový, 500x500mm, délka 1000mm, buňky 2x250mm, potrubní obal v ceně potrubí, komplet				
14	K	M 1.3	Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000		
PP			Montáž kompletu a dopravné				
15	M	1.4.	Textilní vyústka. Tvar Kruhový, Rozměr 355 mm, délka 10 500 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks, Zip 355, Průtok 1750 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tkanina PMS - 100 % polyester, pratelná v pračce, Barva Světle šedá, případně dopřesni	ks	2,000		
PP			Textilní vyústka. Tvar Kruhový, Rozměr 355 mm, délka 10 500 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks, Zip 355, Průtok 1750 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tkanina PMS - 100 % polyester, pratelná v pračce, Barva Světle šedá, případně dopřesni				
16	K	M 1.4	Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000		
PP			Montáž kompletu a dopravné				
17	M	1.5	Vyústka jednořadá s regulací 500x300mm, elox. Hliník, Qmax=700m3/h, osadit do potrubí	ks	5,000		
PP			Vyústka jednořadá s regulací 500x300mm, elox. Hliník, Qmax=700m3/h, osadit do potrubí				
18	K	M 1.5	Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000		
PP			Montáž kompletu a dopravné				
19	M	1.6	Protidešťová žaluzie 1000x500mm, včetně síta, osadit do potrubí,	ks	1,000		
PP			Protidešťová žaluzie 1000x500mm, včetně síta, osadit do potrubí,				
20	M	1.7	Šikmý výfukový kus 500x500mm, včetně síta, osadit do potrubí,	ks	1,000		
PP			Šikmý výfukový kus 500x500mm, včetně síta, osadit do potrubí,				
21	K	M 1.6-7	Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000		
PP			Montáž kompletu a dopravné				
D 1-2.			Potrubí zařízení č.1 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3				
22	M	P1-1890	Čtyřhranné, Do obvodu 1890 / tvarovek (50%)	bm	17,000		
PP			Čtyřhranné, Do obvodu 1890 / tvarovek (50%)				
23	K	M P1-1890	Montáž potrubí a dopravné	bm	17,000		
PP			Montáž potrubí a dopravné				
24	M	P1-400	Kruhové, Do průměru 400/ tvarovek (10%)	bm	12,000		
PP			Kruhové, Do průměru 400/ tvarovek (10%)				
25	K	M P1-400	Montáž potrubí a dopravné	bm	12,000		
PP			Montáž potrubí a dopravné				
D 1-2a			1-2a -Izolace Potrubí				
26	K	IZTI 40	Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem	m2	35,000		
PP			Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem				
D 1-2b			Potrubí ALP (cena dodávky vč.montáže):				

27	M	ALP20INT	VZT interiérové potrubí přívod +odvod tl.20mm z předizolovaných panelů	m2	90,000		
PP			VZT interiérové potrubí přívod +odvod tl.20mm z předizolovaných panelů				
28	K	M ALP20INT	Montáž potrubí a dopravné	m2	90,000		
PP			Montáž potrubí a dopravné				
D			Zařízení 2				
D			-Odvětrán				
D			Zařízení 2 -Odvětrání sociálního zařízení				
D			2-1.				
D			Soupis prací, dodávek a montáže				
29	M	2.1	Potrubní diagonální ventilátor tříotáčkový průměr 160mm, Technická data -Vmax=370m3/h, 150Pa, P=0,12kW/230V	ks	3,000		
PP			Potrubní diagonální ventilátor tříotáčkový průměr 160mm, Technická data -Vmax=370m3/h, 150Pa, P=0,12kW/230V				
30	M	2.1a	Tlumicí manžety na sání a výtlaku ventilátoru průměr 160mm	ks	6,000		
PP			Tlumicí manžety na sání a výtlaku ventilátoru průměr 160mm				
31	K	M 2.1	Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000		
PP			Montáž kompletu a dopravné				
32	M	2.2	Přetlaková klapka průměr 160mm	ks	3,000		
PP			Přetlaková klapka průměr 160mm				
33	M	2.3	Šikmý výfukový kus průměr 160mm	ks	3,000		
PP			Šikmý výfukový kus průměr 160mm				
34	M	2.4	Stěnová mřížka 300x100mm, rozteč lamel 20mm	ks	4,000		
PP			Stěnová mřížka 300x100mm, rozteč lamel 20mm				
35	M	2.5	Odvodní talířový ventil , vč.upevňovacího rámečku do SDK, průměr 160mm	ks	2,000		
PP			Odvodní talířový ventil , vč.upevňovacího rámečku do SDK, průměr 160mm				
36	M	2.6	Odvodní talířový ventil , vč.upevňovacího rámečku do SDK, průměr 100mm	ks	15,000		
PP			Odvodní talířový ventil , vč.upevňovacího rámečku do SDK, průměr 100mm				
37	M	2.7	Regulační klapka průměr 160mm	ks	2,000		
PP			Regulační klapka průměr 160mm				
38	M	2.8	Regulační klapka průměr 100mm	ks	15,000		
PP			Regulační klapka průměr 100mm				
39	M	2.9	Ohebná hadice průměr 160mm	bm	3,000		
PP			Ohebná hadice průměr 160mm				
40	M	2.10	Ohebná hadice průměr 100mm	bm	22,000		
PP			Ohebná hadice průměr 100mm				
41	K	M 2.2-10	Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000		
PP			Montáž kompletu a dopravné				
D			Potrubí zařízení č.2 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3				
42	M	P2-100	Kruhové, Do průměru 100/ tvarovek (30%)	bm	12,000		
PP			Kruhové, Do průměru 100/ tvarovek (30%)				
43	K	M P2-100	Montáž potrubí a dopravné	bm	12,000		
PP			Montáž potrubí a dopravné				
44	M	P2-200	Kruhové, Do průměru 200/ tvarovek (40%)	bm	30,000		
PP			Kruhové, Do průměru 200/ tvarovek (40%)				
45	K	M P2-200	Montáž potrubí a dopravné	bm	30,000		
PP			Montáž potrubí a dopravné				
D1 -			D1 - Společné Z1 až Z2				
D			Společné				
D			Z1 až				
D			Mont				
D			Montážní materiál společný pro všechna zařízení:				
46	M	Mont1	- spojovací	kg	50,000		
PP			- spojovací				
47	M	Mont2	- gumové těsnění	kg	30,000		
PP			- gumové těsnění				
48	M	Mont3	- materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek	kg	100,000		
PP			- materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek				
49	K	M Montz	- montáž závěsu uložení potrubí a jednotek	kg	100,000		
PP			- montáž závěsu uložení potrubí a jednotek				
50	M	Mont4	střešní držák 345x345, (patní deska, včetně flisové podložky, ocel . Držáky)- komplet	ks	4,000		
PP			střešní držák 345x345, (patní deska, včetně flisové podložky, ocel . Držáky)- komplet				
51	K	Mont5	Vertikální doprava na stavbě (cca 12m) (autojeřáb-pronájem)	ks	1,000		
PP			Vertikální doprava na stavbě (cca 12m) (autojeřáb- pronájem)				
52	K	Mont6	Demontáž stávajícího nefunkčního kruhového potrubí , odvoz na skládku, likvidace	kg	400,000		
PP			Demontáž stávajícího nefunkčního kruhového potrubí , odvoz na skládku, likvidace				
53	K	Hmoty potr.	Přesun hmot potrubí	t	1,280		
PP			Přesun hmot potrubí				
54	K	Hmoty ost.	Přesun hmot ostatní	t	2,400		

PP		Přesun hmot ostatní					
55	K	HZS	HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku,	hod.	50,000		
PP		HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku,					

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr

Objekt: 2917 - D.1.4.4 - Elektroi...

Místo: Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 206 415,46

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	200,000		
PP		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem					
2	M	Pol280h	Lišta vkladací LV vč. příslušenství	m	200,000		
PP		Lišta vkladací LV vč. příslušenství					
3	K	7411110R3	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody, vč.usazení 12modulů	kus	9,000		
PP		Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody, vč.usazení 12modulů					
4	M	3457149D8	Podlahová přístrojová krabice typu ekv.UGD 350-3 9, vč. 12modulů	kus	9,000		
PP		Podlahová přístrojová krabice typu ekv.UGD 350-3 9, vč.12modulů					
5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	258,000		
PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová					
6	M	Pol44	Krabice rozvodná KR	ks	258,000		
PP		Krabice rozvodná KR					
7	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	10,000		
PP		Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm					
8	M	Pol64VG	Svorkovnice OP v krabici	ks	10,000		
PP		Svorkovnice OP v krabici					
9	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	179,000		
PP		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová					
10	M	Pol43	Krabice přístrojová KP	ks	179,000		
PP		Krabice přístrojová KP					
11	K	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	27,000		
PP		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná					
12	M	345714D17	Krabice přístrojová KP čtyřnásobná do ekv.UGD	kus	27,000		
PP		Krabice přístrojová KP čtyřnásobná do ekv.UGD					
13	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	600,000		
PP		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)					
14	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	600,000		
PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
15	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	300,000		
PP		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)					
16	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	300,000		
PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
17	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,000		
PP		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)					
18	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	100,000		

PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2				
19	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 330,000		
PP			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)				
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 330,000		
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
21	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	3 750,000		
PP			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)				
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	3 750,000		
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
23	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	580,000		
PP			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)				
24	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	500,000		
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
25	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	80,000		
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2				
26	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	50,000		
PP			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)				
27	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	50,000		
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2				
28	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	20,000		
PP			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)				
29	M	34113135	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2	m	20,000		
PP			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2				
30	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	4 572,000		
PP			Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici				
31	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	16,000		
PP			Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů				
32	M	Pol36VD01	Jednopolový spínač	ks	16,000		
PP			Jednopolový spínač				
33	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	6,000		
PP			Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů				
34	M	Pol37VD01	Velkoplošné tlačítko	ks	6,000		
PP			Velkoplošné tlačítko				
35	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	9,000		
PP			Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů				
36	M	345350D3	Žaluziový přepínač s aretací a blokací tlačítek	kus	9,000		
PP			Žaluziový přepínač s aretací a blokací tlačítek				
37	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	5,000		
PP			Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů				
38	M	Pol38VD01	Sériový přepínač	ks	5,000		
PP			Sériový přepínač				
39	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	7,000		
PP			Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů				
40	M	Pol39VD01	Střídavý přepínač	ks	7,000		
PP			Střídavý přepínač				
41	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000		
PP			Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý se zapojením vodičů				
42	M	Pol40aVD01	Střídavý přepínač dvojitý	ks	4,000		
PP			Střídavý přepínač dvojitý				

43	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	3,000		
PP			Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů				
44	M	Pol40VD01	Křížový přepínač	ks	3,000		
PP			Křížový přepínač				
45	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	11,000		
PP			Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů				
46	M	Pol41V07	Pohybové čidlo stropní vestavné	ks	11,000		
PP			Pohybové čidlo stropní vestavné				
47	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	2,000		
PP			Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů				
48	M	Pol46	Sporáková přípojka se signální doutnavkou	ks	2,000		
PP			Sporáková přípojka se signální doutnavkou				
49	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	47,000		
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů				
50	M	345552D2	Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice jednonás. šikmá	kus	47,000		
PP			Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice jednonás. šikmá				
51	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	2,000		
PP			Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů				
52	M	358114D1	Zásuvka průmyslová 16A/400V/5P, IP44	kus	2,000		
PP			Zásuvka průmyslová 16A/400V/5P, IP44				
53	K	741322041	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	6,000		
PP			Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových jednodílných se zapojením vodičů				
54	M	358895D7	Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice	kus	6,000		
PP			Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice				
55	K	741372052	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	3,000		
PP			Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů				
56	M	4046105D7	Pohybové čidlo stropní přisazené IP44	kus	3,000		
PP			Pohybové čidlo stropní přisazené IP44				
57	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	11,000		
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů				
58	M	Pol33P01	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s 3.st. p.o.	ks	11,000		
PP			Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s 3.st. p.o.				
59	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	101,000		
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů				
60	M	Pol32P01	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná	ks	101,000		
PP			Zásuvka 230V/16A dvojnásobná				
61	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové se zapojením vodičů	kus	3,000		
PP			Montáž relé pomocné ventilátorové se zapojením vodičů				
62	M	Pol42	Ventilátorové relé	ks	3,000		
PP			Ventilátorové relé				
63	K	741372R01	Montáž svítidel	kus	117,000		
PP			Montáž svítidel				
64	M	Pol79hP01	Svítidlo A vč.příslušenství, 4100-840, HF, LRO, Q600, 33,6W, 4100lm, IP44/20	ks	13,000		
PP			Svítidlo A vč.příslušenství, 4100-840, HF, LRO, Q600, 33,6W, 4100lm, IP44/20				
65	M	Pol79hP02	Svítidlo ANO vč.příslušenství, 4100-840, HF, LRO, Q600, 33,6W,4100lm,IP44/20 + nouzový modul	ks	3,000		
PP			Svítidlo ANO vč.příslušenství, 4100-840, HF, LRO, Q600, 33,6W,4100lm,IP44/20 + nouzový modul				
66	M	Pol79hP03	Svítidlo B vč.příslušenství, 2000-840 HF 16,3W,1950lm, IP65	ks	7,000		
PP			Svítidlo B vč.příslušenství, 2000-840 HF 16,3W,1950lm, IP65				
67	M	Pol79hP04	Svítidlo BNO vč.příslušenství, 2000-840 HF 16,3W,1950lm, IP65 + nouzový modul	ks	3,000		
PP			Svítidlo BNO vč.příslušenství, 2000-840 HF 16,3W,1950lm, IP65 + nouzový modul				
68	M	Pol79hP05	Svítidlo C vč.příslušenství, 2000-840 HF LWH 15,5W,2048lm, IP44	ks	17,000		
PP			Svítidlo C vč.příslušenství, 2000-840 HF LWH 15,5W,2048lm, IP44				
69	M	Pol79hP06	Svítidlo D vč.příslušenství, AQF 6400-840, 53,9W,6550lm, IP66	ks	27,000		

PP		Svítidlo D vč.příslušenství, AQF 6400-840, 53,9W,6550lm, IP66					
70	M	Pol79hP07	Svítidlo DNO vč.příslušenství, AQF 6400-840, 53,9W,6550lm, IP66 + nouzový modul	ks	11,000		
PP		Svítidlo DNO vč.příslušenství, AQF 6400-840, 53,9W,6550lm, IP66 + nouzový modul					
71	M	Pol79hP08	Svítidlo E vč.příslušenství, 4800-840, HF, LRO, 3x12, 39,2W, 4800lm,IP44/20	ks	12,000		
PP		Svítidlo E vč.příslušenství, 4800-840, HF, LRO, 3x12, 39,2W, 4800lm,IP44/20					
72	M	Pol79hP09	Svítidlo ENO vč.příslušenství, 4800-840, HF, LRO, 3x12, 39,2W, 4800lm, IP44/20 + nouzový modul	ks	12,000		
PP		Svítidlo ENO vč.příslušenství, 4800-840, HF, LRO, 3x12, 39,2W, 4800lm, IP44/20 + nouzový modul					
73	M	Pol79hP10	Svítidlo N.O.-P vč.příslušenství, piktogram, 1hodina	ks	12,000		
PP		Svítidlo N.O.-P vč.příslušenství, piktogram, 1hodina					
74	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	300,000		
PP		Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka					
75	M	345754H5	Drátěný kabelový žlab 55x200x4,8 vč.závěsu	m	300,000		
PP		Drátěný kabelový žlab 55x200x4,8 vč.závěsu					
76	K	74199R021	Přístrojová jednotka ekv.GES9-3B U 7011, vč. montáže	kus	9,000		
PP		Přístrojová jednotka ekv.GES9-3B U 7011, vč. montáže					
77	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	1 000,000		
PP		Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud					
78	M	34575V17	Kabelová spona pro kabelové vedení v podhledu	ks	1 000,000		
PP		Kabelová spona pro kabelové vedení v podhledu					
79	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	20,000		
PP		Montáž orientačních štítků					
80	M	Pol71	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	ks	20,000		
PP		Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený					
81	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	40,000		
PP		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou					
82	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	5,670		
PP		drát D 8mm AlMgSi polotvrdý					
83	M	Pol14P03	Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ	ks	5,000		
PP		Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ					
84	M	Pol14OL1	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	25,000		
PP		Podpěra vedení na ploché střechy					
85	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	18,000		
PP		Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby					
86	M	Pol3	Svorka křížová SKD	ks	6,000		
PP		Svorka křížová SKD					
87	M	Pol8	Svorka spojovací SS	ks	12,000		
PP		Svorka spojovací SS					
88	K	7419PR02	Zřízení kabelových tras (frézování, sekání, zapravení, hrubý úklid)	m	635,000		
PP		Zřízení kabelových tras (frézování, sekání, zapravení, hrubý úklid)					
89	K	7419PR13	Sekání kapes a průrazů	ks	498,000		
PP		Sekání kapes a průrazů					
90	K	7419R101	Kompletační činnost (s montáží) + 4,5%	%	4,500		
PP		Kompletační činnost (s montáží) + 4,5%					
91	M	3409_101	Přesun (Specifikace) + 3%	%	3,000		
PP		Přesun (Specifikace) + 3%					
92	M	3409_102	Prořez (Specifikace) + 2%	%	2,000		
PP		Prořez (Specifikace) + 2%					
93	M	3409_103	Podružný materiál (Specifikace) + 3%	%	3,000		
PP		Podružný materiál (Specifikace) + 3%					
94	K	Pol87O01	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s veškerou demontáží svítidel, rozvodnic, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)	kpl	1,000		
PP		Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s veškerou demontáží svítidel, rozvodnic, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)					
D		741_1	Stavební přípomoce pro elektronabíječku				
95	K	2799R001	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3, vč. bourání beton. podkladu tl. do 200mm, odvozu a likvidace sutí, vč. lože, obsypu chráničky, zpětného zásypu a zapravení	soub	1,000		
PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3, vč. bourání beton. podkladu tl. do 200mm, odvozu a likvidace sutí, vč. lože, obsypu chráničky, zpětného zásypu a zapravení					
96	K	46016118A	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3, lože, obsyp chráničky, zpětný zásyp a zapravení	m	1,000		

PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3, lože, obsyp chráničky, zpětný zásyp a zapravení				
97	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	4,000		
PP			Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně				
98	M	34571352	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE</i>	<i>m</i>	<i>4,200</i>		
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE				
D 741_2			Elektroinstalace - rozvodnice				
99	K	741210R11	Montáž větší rozvodnice oceloplechová nebo plastová, vč.usazení příslušenství	kus	2,000		
PP			Montáž větší rozvodnice oceloplechová nebo plastová, vč.usazení příslušenství				
100	M	Pol88hP21	<i>Rozv.RK vč.usazení,přísluš. a montáže 590x1575x210mm "Z"</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
PP			Rozv.RK vč.usazení,přísluš. a montáže 590x1575x210mm "Z"				
101	M	Pol88hP22	<i>Rozv.R8 vč.usazení,přísluš. a montáže 590x1345x210mm "Z"</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
PP			Rozv.R8 vč.usazení,přísluš. a montáže 590x1345x210mm "Z"				
102	K	741210R12	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová, vč.usazení příslušenství	kus	2,000		
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová, vč.usazení příslušenství				
103	M	Pol88hP23	<i>Rozv.ER vč.usazení,příslušenství,montáže 590x610x160mm "Z"</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
PP			Rozv.ER vč.usazení,příslušenství,montáže 590x610x160mm "Z"				
104	M	Pol88hP24	<i>Rozv.RB vč.usazení,příslušenství,montáže 590x610x160mm "Z"</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
PP			Rozv.RB vč.usazení,příslušenství,montáže 590x610x160mm "Z"				
105	K	Pol15O01	Prostorová úprava v RT1 - demontáž stávajících, nadále nevyužívaných přístrojů	hod	16,000		
PP			Prostorová úprava v RT1 - demontáž stávajících, nadále nevyužívaných přístrojů				
106	K	741130001.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	204,000		
PP			Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
107	K	741130005.1	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000		
PP			Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
108	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000		
PP			Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
109	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		
PP			Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
110	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		
PP			Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
111	K	74132212R	Montáž svodiče přepětí nn typ 1+2 kombi čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	3,000		
PP			Montáž svodiče přepětí nn typ 1+2 kombi čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů				
112	M	Pol99P01	<i>Svodič přepětí T1+T2</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>		
PP			Svodič přepětí T1+T2				
113	K	741322052	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů	kus	1,000		
PP			Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů				
114	M	Pol098P08	<i>Svodič přepětí T2</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
PP			Svodič přepětí T2				
115	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000		
PP			Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů				
116	M	Pol270P01	<i>Proudový chránič 25/4/003</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
PP			Proudový chránič 25/4/003				
117	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		
PP			Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
118	M	35889D11	<i>Proudový chránič 63/4/003-G</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP			Proudový chránič 63/4/003-G				
119	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	16,000		
PP			Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů				
120	M	Pol104P01	<i>Jistič B6/1</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
PP			Jistič B6/1				
121	M	Pol110P01	<i>Jistič C10/1</i>	<i>ks</i>	<i>12,000</i>		
PP			Jistič C10/1				
122	M	Pol118P01	<i>Jistič B16/1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
PP			Jistič B16/1				
123	M	Pol113gP01	<i>Jistič C16/1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		

PP		Jistič C16/1					
124	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	50,000		
PP		Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů					
125	M	Pol106gP01	Jistič s chráničem C10/003	ks	1,000		
PP		Jistič s chráničem C10/003					
126	M	Pol107gP01	Jistič s chráničem C16/003	ks	11,000		
PP		Jistič s chráničem C16/003					
127	M	Pol108gP01	Jistič s chráničem B16/003	ks	38,000		
PP		Jistič s chráničem B16/003					
128	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000		
PP		Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů					
129	M	Pol11gP01	Jistič B16/3	ks	2,000		
PP		Jistič B16/3					
130	M	Pol118Ch	Jistič B20/3	ks	1,000		
PP		Jistič B20/3					
131	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000		
PP		Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů					
132	M	Pol119h	Jistič B32/3	ks	1,000		
PP		Jistič B32/3					
133	M	Pol11O01	Jistič C50/3	ks	1,000		
PP		Jistič C50/3					
134	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		
PP		Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní se zapojením vodičů					
135	M	358225D6	Jistič 3x100A	kus	1,000		
PP		Jistič 3x100A					
136	K	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé se zapojením vodičů	kus	2,000		
PP		Montáž relé pomocné vestavné střídavé se zapojením vodičů					
137	M	3400D05h	Impulsní relé LQ6	kus	1,000		
PP		Impulsní relé LQ6					
138	M	3400D5h1	Relé pro LED 1Z/230VAC	kus	1,000		
PP		Relé pro LED 1Z/230VAC					
139	K	741310462	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 100 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000		
PP		Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 100 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů					
140	M	35822D09	Vypínač 3x100A	kus	1,000		
PP		Vypínač 3x100A					
141	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	2,000		
PP		Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů					
142	M	3582217D	Vypínač A40/3	kus	1,000		
PP		Vypínač A40/3					
143	M	Pol128I	Vypínač A63/3	ks	1,000		
PP		Vypínač A63/3					
144	K	74132051R	Jistič 3x200A, vč. montáže a příslušenství	kus	1,000		
PP		Jistič 3x200A, vč. montáže a příslušenství					
145	K	7419R102	Kompletační činnost (s montáží) + 4,5%	%	4,500		
PP		Kompletační činnost (s montáží) + 4,5%					
146	M	3409_104	Přesun (Specifikace) + 3%	%	3,000		
PP		Přesun (Specifikace) + 3%					
147	M	3409_105	Prořez (Specifikace) + 2%	%	2,000		
PP		Prořez (Specifikace) + 2%					
148	M	3409_106	Podružný materiál (Specifikace) + 3%	%	3,000		
PP		Podružný materiál (Specifikace) + 3%					
149	K	Pol151.1	Demontáž stávajících rozvodnic + 15%	kpl	1,000		
PP		Demontáž stávajících rozvodnic + 15%					
D		741_9	Elektroinstalace - ostatní				
150	K	74181000R	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - Revize, měření osvětlení	kus	1,000		
PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - Revize, měření osvětlení					
151	K	Pol152	Ostatní náklady zhotovitele uvedené níže, pokud nejsou zahrnuty v jiných položkách tohoto soupisu:	kpl	1,000		
PP		Ostatní náklady zhotovitele uvedené níže, pokud nejsou zahrnuty v jiných položkách tohoto soupisu:					
152	K	Pol160	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	kpl	1,000		
PP		Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti					

153	K	Pol161	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč.nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat	kpl	1,000		
PP			Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč.nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat				
154	K	Pol162	Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací).	kpl	1,000		
PP			Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací).				
155	K	Pol163	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami: se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	kpl	1,000		
PP			Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami: se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr
Objekt: 2918 - D.1.4.5 - Slaboproud

Místo: Datum: 29. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							422 003,96
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		D1	Strukturovaná kabeláž - SK				
2	M	CP24BLY	celokovový patch panel MINI-COM pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, černý	ks	3,000		
PP			celokovový patch panel MINI-COM pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, černý				
3	M	CFFPL4BL	rámeček pro 4 moduly MINI-COM, popisky, černá	ks	13,000		
PP			rámeček pro 4 moduly MINI-COM, popisky, černá				
4	M	CJ688TGBL	modul MINI-COM TX PLUS UTP, RJ45, kat. 6, černý	ks	52,000		
PP			modul MINI-COM TX PLUS UTP, RJ45, kat. 6, černý				
5	M	9684	19" vyvazovací panel 1U jednostranný, plastový	ks	3,000		
PP			19" vyvazovací panel 1U jednostranný, plastový				
6	M	9608	19" napájecí panel ACAR S8/3m 8x230V-3m BK	ks	1,000		
PP			19" napájecí panel ACAR S8/3m 8x230V-3m BK				
7	M	1710	UTP patch cord Cat6, 1m šedý	ks	27,000		
PP			UTP patch cord Cat6, 1m šedý				
8	M	1031	LC/UPC-LC/UPC Optický patch cord 09/125 2m G657A	ks	1,000		
PP			LC/UPC-LC/UPC Optický patch cord 09/125 2m G657A				
9	M	42551	Zásuvka modulární, 2 keystoney pod omítku, bílá	ks	17,000		
PP			Zásuvka modulární, 2 keystoney pod omítku, bílá				
10	M	41075	Modul 45 x 45mm pro 2 keystone přímý bílý	ks	9,000		
PP			Modul 45 x 45mm pro 2 keystone přímý bílý				
11	M	50141	UTP keystone Cat6, RJ45, samořezný, černý, š. 17 mm	ks	49,000		
PP			UTP keystone Cat6, RJ45, samořezný, černý, š. 17 mm				
12	M	9639	Montážní sada M6 - 4x šroub 15mm, podložka a plovoucí matice	sada	8,000		
PP			Montážní sada M6 - 4x šroub 15mm, podložka a plovoucí matice				
14	M	226	UTP kabel CAT6 LSOH (Dca) 500m/cívka	m	3 682,000		
PP			UTP kabel CAT6 LSOH (Dca) 500m/cívka				
15	M	2506184	Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	ks	14,000		
PP			Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální				
16	M	7760466	Krabice přístrojová KUP 68 do SDK	ks	3,000		
PP			Krabice přístrojová KUP 68 do SDK				
17	M	1409019	Přístrojová vložka 208x76x40 PA UT4 45 4	ks	9,000		
PP			Přístrojová vložka 208x76x40 PA UT4 45 4				
18	M	6004402	Trubka ohebná 320N 20mm 1420 světle šedá	m	80,000		

PP		Trubka ohebná 320N 20mm 1420 světle šedá					
19	M	1237244	Trubka ohebná 320N 50mm 1450 světle šedá	m	25,000		
PP		Trubka ohebná 320N 50mm 1450 světle šedá					
20	M	1245243	Trubka zemní ohebná 09040 červená	m	74,000		
PP		Trubka zemní ohebná 09040 červená					
21	M	1059173	Žlab drátěný M2 50/ 50 2m galvanický zinek	m	10,000		
PP		Žlab drátěný M2 50/ 50 2m galvanický zinek					
22	M	Pol1	Příslušenství žlabu M2 50x50 - montáž závěsem na strop	SKM	1,000		
PP		Příslušenství žlabu M2 50x50 - montáž závěsem na strop					
23	M	1059174	Žlab drátěný M2 100/ 50 2m galvanický zinek	m	40,000		
PP		Žlab drátěný M2 100/ 50 2m galvanický zinek					
24	M	Pol2	Příslušenství žlabu M2 100x50 - montáž závěsem na strop	SKM	1,000		
PP		Příslušenství žlabu M2 100x50 - montáž závěsem na strop					
25	M	1904151	Kanál parapetní 110x65 D HD/2m	m	4,000		
PP		Kanál parapetní 110x65 D HD/2m					
26	M	Pol3	Příslušenství žlabu 110x65 - montáž na stěnu	SKM	1,000		
PP		Příslušenství žlabu 110x65 - montáž na stěnu					
27	M	Pol4	Požární ucpávka EI 90	m²	0,300		
PP		Požární ucpávka EI 90					
28	M	Pol5	Drobný montážní materiál	SKM	1,000		
PP		Drobný montážní materiál					
30	K	Pol6	demontáž s následnou montáží podhledu lamel v m.č. 0P01	m²	100,000		
PP		demontáž s následnou montáží podhledu lamel v m.č. 0P01					
31	K	Pol7	vysekání kabelové drážky 3x3 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	76,000		
PP		vysekání kabelové drážky 3x3 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav					
32	K	Pol8	vysekání kabelové drážky 7x7 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	28,000		
PP		vysekání kabelové drážky 7x7 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav					
33	K	Pol9	vysekání kabelové drážky 7x7 cm do podlahy (betonový potěr) bez zednických úprav	m	24,000		
PP		vysekání kabelové drážky 7x7 cm do podlahy (betonový potěr) bez zednických úprav					
34	K	Pol10	Instalace trubky ohebné 1420 pod omítku	m	76,000		
PP		Instalace trubky ohebné 1420 pod omítku					
35	K	Pol11	instalace trubky ohebné 1450 pod omítku	m	4,000		
PP		instalace trubky ohebné 1450 pod omítku					
36	K	Pol12	instalace trubky ohebné 1450 volně	m	21,000		
PP		instalace trubky ohebné 1450 volně					
37	K	Pol13	instalace trubky ohebné 09040 pod omítku/ podlahu	m	48,000		
PP		instalace trubky ohebné 09040 pod omítku/ podlahu					
38	K	Pol14	instalace drátěného žlabu na strop	m	50,000		
PP		instalace drátěného žlabu na strop					
39	K	Pol15	instalace parapetního žlabu na zeď	m	4,000		
PP		instalace parapetního žlabu na zeď					
40	K	Pol16	instalace přístrojové krabice KP68 pod omítku	ks	14,000		
PP		instalace přístrojové krabice KP68 pod omítku					
41	K	Pol17	instalace přístrojové krabice KUP68 do SDK	ks	3,000		
PP		instalace přístrojové krabice KUP68 do SDK					
42	K	Pol18	instalace přístrojové misky do podlahové krabice	ks	9,000		
PP		instalace přístrojové misky do podlahové krabice					
43	K	Pol19	montáž požární ucpávky vč. štítku konstrukce	m²	0,300		
PP		montáž požární ucpávky vč. štítku konstrukce					
44	K	Pol20	instalace datového kabelu v trubce	m	3 682,000		
PP		instalace datového kabelu v trubce					
45	K	Pol21	montáž datové zásuvky	ks	26,000		
PP		montáž datové zásuvky					
46	K	Pol22	dozbrojení datového rozvaděče RACK_01_01	kpl	1,000		
PP		dozbrojení datového rozvaděče RACK_01_01					
47	K	Pol23	zapojení modulu RJ45	ks	104,000		
PP		zapojení modulu RJ45					
48	K	Pol24	kvalifikační měření datové kabeláže CAT6	ks	52,000		
PP		kvalifikační měření datové kabeláže CAT6					
D		D2	Přístupový systém EKV				
50	M	Pol25	ASSET 6.20 Sběrníkový modul PZTS/EKV v krytu, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé, 4 x výstup pro připojení výstupního modulu, 2x Wiegand, 2x RS232 (dvě čtečky)	ks	2,000		
PP		ASSET 6.20 Sběrníkový modul PZTS/EKV v krytu, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé, 4 x výstup pro připojení výstupního modulu, 2x Wiegand, 2x RS232 (dvě čtečky)					

51	M	Pol26	iCLASS SE R10 Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká	ks	1,000		
PP			iCLASS SE R10 Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká				
52	M	Pol27	iCLASS SE R10 T Bezkont. čtečka iCLASS SE R10 se svorkovnicí	ks	1,000		
PP			iCLASS SE R10 T Bezkont. čtečka iCLASS SE R10 se svorkovnicí				
53	M	Pol28	iCLASS Spacer 10 Montážní podložka pro čtečky iCLASS R(P)10	ks	1,000		
PP			iCLASS Spacer 10 Montážní podložka pro čtečky iCLASS R(P)10				
54	M	Pol29	BEFO11211MB Elektrický otvírač 12V/230mA stavitelná střelka a deblokace	ks	2,000		
PP			BEFO11211MB Elektrický otvírač 12V/230mA stavitelná střelka a deblokace				
55	M	Pol30	PWR533 K70 Dvojitý napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 70 Ah, výstupy 1x 5A, 1x 3A , samostatný měnič pro dobíjení AKU max 2A. Celkový trvalý odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 7 A	ks	1,000		
PP			PWR533 K70 Dvojitý napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 70 Ah, výstupy 1x 5A, 1x 3A , samostatný měnič pro dobíjení AKU max 2A. Celkový trvalý odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 7 A				
56	M	Pol31	TP 12-40 Akumulátor 12V/40Ah	ks	1,000		
PP			TP 12-40 Akumulátor 12V/40Ah				
57	M	Pol32	RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	ks	2,000		
PP			RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek				
58	M	Pol33	MAS203 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	ks	3,000		
PP			MAS203 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm				
60	M	1226995	Lišta vkladací 17x 17 bílá LHD 2m	m	45,000		
PP			Lišta vkladací 17x 17 bílá LHD 2m				
61	M	1203410	Lišta vkladací 20x 20 bílá LHD 2m	m	10,000		
PP			Lišta vkladací 20x 20 bílá LHD 2m				
62	M	103	Datový kabel FTP Cat 5e	m	58,000		
PP			Datový kabel FTP Cat 5e				
63	M	3	Datový kabel UTP Cat 5e	m	26,000		
PP			Datový kabel UTP Cat 5e				
64	M	6000678	Napájecí kabel 2x 1,5 mm	m	16,000		
PP			Napájecí kabel 2x 1,5 mm				
65	M	CABS2/WH/100	Signální kabel CABS 2x 0,22 mm	m	16,000		
PP			Signální kabel CABS 2x 0,22 mm				
66	M	Pol34	Drobný montážní materiál	SKM	1,000		
PP			Drobný montážní materiál				
68	K	Pol35	Demontáž stávajících komponent a přeložení kabeláže	hod	8,000		
PP			Demontáž stávajících komponent a přeložení kabeláže				
69	K	Pol36	instalace plast. žlabu na omítku	m	55,000		
PP			instalace plast. žlabu na omítku				
70	K	Pol37	instalace kabeláže EKV do žlabu	m	116,000		
PP			instalace kabeláže EKV do žlabu				
71	K	Pol38	Montáž a zapojení systému EKV	kpl	1,000		
PP			Montáž a zapojení systému EKV				
72	K	Pol39	Oživení, nastavení a programování systému EKV	hod	4,000		
PP			Oživení, nastavení a programování systému EKV				
73	K	Pol40	Výchozí revize a funkční zkouška	kpl	1,000		
PP			Výchozí revize a funkční zkouška				
D			D3	Audiovizuální technika - audio			
75	M	12961	Reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm²	m	76,000		
PP			Reproduktorový kabel profesionální 2×2,5 mm²				
76	M	12939	Stíněný kabel profesionální 2 žíly, PVC izolace, 2 žíly CuL 20x 0,12 mm, stínění Cu opředěním 64x 0,12	m	34,000		
PP			Stíněný kabel profesionální 2 žíly, PVC izolace, 2 žíly CuL 20x 0,12 mm, stínění Cu opředěním 64x 0,12				
77	M	Pol41	plastový rozvaděč na omítku 240x190 mm, "Stagebox" vystrojený: konektor Speacon female "panel" 4 ks konektor XLR female "panel" 1 ks	SKM	1,000		
PP			plastový rozvaděč na omítku 240x190 mm, "Stagebox" vystrojený: konektor Speacon female "panel" 4 ks konektor XLR female "panel" 1 ks				
78	M	121053 1110818	Zásuvka reproduktorová Speacon bílá vč. rámečku ABB TANGO	ks	4,000		
PP			Zásuvka reproduktorová Speacon bílá vč. rámečku ABB TANGO				
79	M	2506184	Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	ks	4,000		
PP			Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální				
80	M	1409019	Přístrojová vložka 208x76x40 PA UT4 45 4	ks	1,000		

PP		Přístrojová vložka 208x76x40 PA UT4 45 4					
81	M	Pol42	Konektor XLR female "panelový" v provedení modul 45x45	SKM	1,000		
PP		Konektor XLR female "panelový" v provedení modul 45x45					
82	M	Pol43	Konektor Jack 6,3 female "panelový" provedení modul 45x45	SKM	1,000		
PP		Konektor Jack 6,3 female "panelový" v provedení modul 45x45					
83	M	1233559	Trubka ohebná 320N 25mm 1425 světle šedá	m	83,000		
PP		Trubka ohebná 320N 25mm 1425 světle šedá					
84	M	Pol44	Drobný montážní materiál	SKM	1,000		
PP		Drobný montážní materiál					
86	K	Pol7	vysekání kabelové drážky 3x3 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	12,000		
PP		vysekání kabelové drážky 3x3 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav					
87	K	Pol45	vysekání kabelové drážky 15x3 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	4,000		
PP		vysekání kabelové drážky 15x3 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav					
88	K	Pol46	Instalace trubky ohebné 1425 pod omítku	m	32,000		
PP		Instalace trubky ohebné 1425 pod omítku					
89	K	Pol47	instalace trubky ohebné 1425 volně	m	51,000		
PP		instalace trubky ohebné 1425 volně					
90	K	Pol16	instalace přístrojové krabice KP68 pod omítku	ks	4,000		
PP		instalace přístrojové krabice KP68 pod omítku					
91	K	Pol18	instalace přístrojové misky do podlahové krabice	ks	1,000		
PP		instalace přístrojové misky do podlahové krabice					
92	K	Pol48	instalace datového kabelu v trubce	m	110,000		
PP		instalace datového kabelu v trubce					
93	K	Pol49	Montáž audiorozvaděče	ks	1,000		
PP		Montáž audiorozvaděče					
94	K	Pol50	zapojení reproduktorové linky	ks	4,000		
PP		zapojení reproduktorové linky					
95	K	Pol51	zapojení signální linky	ks	2,000		
PP		zapojení signální linky					
D D4		Audiovizuální technika - video					
97	M	3024220	Krabice rozvodná KT250/1 234x176x79mm pod omítku	ks	1,000		
PP		Krabice rozvodná KT250/1 234x176x79mm pod omítku					
98	M	5005420	Krabice odbočná KO125E s víčkem 150x150x73mm	ks	2,000		
PP		Krabice odbočná KO125E s víčkem 150x150x73mm					
99	M	8104349	Krabice odbočná KO125/1L s víčkem V125/1 do sádrokartonu	ks	2,000		
PP		Krabice odbočná KO125/1L s víčkem V125/1 do sádrokartonu					
100	M	1409019	Přístrojová vložka 208x76x40 PA UT4 45 4	ks	1,000		
PP		Přístrojová vložka 208x76x40 PA UT4 45 4					
101	M	1237244	Trubka ohebná 320N 50mm 1450 světle šedá	m	51,000		
PP		Trubka ohebná 320N 50mm 1450 světle šedá					
102	M	1009461	Vodič CY 1,5 H07V-U zeleno-žlutá	m	55,000		
PP		Vodič CY 1,5 H07V-U zeleno-žlutá					
103	M	Pol52	Drobný montážní materiál	SKM	1,000		
PP		Drobný montážní materiál					
105	K	Pol8	vysekání kabelové drážky 7x7 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	4,000		
PP		vysekání kabelové drážky 7x7 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav					
106	K	Pol53	vysekání kabelové drážky 20x7 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	4,000		
PP		vysekání kabelové drážky 20x7 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav					
107	K	Pol54	Instalace trubky ohebné 1450 pod omítku	m	20,000		
PP		Instalace trubky ohebné 1450 pod omítku					
108	K	Pol12	instalace trubky ohebné 1450 volně	m	31,000		
PP		instalace trubky ohebné 1450 volně					
109	K	Pol55	instalace rozvodné krabice KT 250 pod omítku	ks	1,000		
PP		instalace rozvodné krabice KT 250 pod omítku					
110	K	Pol56	instalace odbočné krabice KO 125 pod omítku	ks	2,000		
PP		instalace odbočné krabice KO 125 pod omítku					
111	K	Pol57	instalace odbnočné krabice KO 125 do SDK	ks	2,000		
PP		instalace odbnočné krabice KO 125 do SDK					
112	K	Pol18	instalace přístrojové misky do podlahové krabice	ks	1,000		
PP		instalace přístrojové misky do podlahové krabice					
113	K	Pol58	instalace zatahovacího vodiče	m	55,000		
PP		instalace zatahovacího vodiče					
D D5		Ostatní náklady díla					

114	K	Pol59	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000		
PP		Mimostaveništní doprava					
115	K	Pol60	Přesun dodávek	kpl	1,000		
PP		Přesun dodávek					
116	K	Pol61	Dokumentace skutečného provedení díla - tisk 2 paré	kpl	1,000		
PP		Dokumentace skutečného provedení díla - tisk 2 paré					
117	K	Pol62	Měřicí protokol datové kabeláže - tisk 2 paré	kpl	1,000		
PP		Měřicí protokol datové kabeláže - tisk 2 paré					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr

Objekt: 2990 - Vedlejší rozpočtov...

Místo: Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							240 150,00
D		VRN	VRN				
D		VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY				
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zřízení zařízení staveniště, provoz vč.nákladů na energie a vodu, likvidace zařízení staveniště (0,95%)	soubor	1,000		
PP		Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zřízení zařízení staveniště, provoz vč.nákladů na energie a vodu, likvidace zařízení staveniště (0,95%)					
D		VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				
2	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost (0,6 %)	soubor	1,000		
PP		Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost (0,6 %)					
3	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce - dokumentace skutečného provedení stavby dle zadávací dokumentace	soubor	1,000		
PP		Náklady na projekční práce - dokumentace skutečného provedení stavby dle zadávací dokumentace					
4	K	VRN91-81	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000		
PP		Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.					
5	K	VRN91-98	Provoz investora - ztížené podmínky realizace z důvodu trvalého provozu investora v těsné blízkosti staveniště (0,8 %)	soubor	1,000		
PP		Provoz investora - ztížené podmínky realizace z důvodu trvalého provozu investora v těsné blízkosti staveniště (0,8 %)					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
6	K	HZS1293	Hodinová zúčtovací sazba - ostatní nepředvídané práce pomocné - ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA	hod	80,000		
PP		Hodinová zúčtovací sazba - ostatní nepředvídané práce pomocné - ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA					
7	K	HZS3243	Hodinová zúčtovací sazba - ostatní nepředvídané práce odborné - ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA	hod	40,000		
PP		Hodinová zúčtovací sazba - ostatní nepředvídané práce odborné - ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA					

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

SPRÁVA ŽELEZNIC - HRGM - oprava přístavby ve dvorní části

druh práce	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen
		1.9. NPM						
přípravné práce								
bourací práce								
statické zajištění objektu								
zásahy do střešní konstrukce								
venkovní fasádní plochy								
profese								
úpravy vnitřních povrchů								
dokončovací práce								

* NPM = nabytí právní moci

* předpokládané nabytí právní moci stavebního povolení 1.9.2023

* v případě, že právní moc stavebního povolení bude nabyta později,

termín dokončení stavby bude posunut o dobu, která činí rozdíl mezi předpokládaným dnem

nabytí právní moci stavebního povolení a skutečným dnem nabytí právní moci stavebního povolení

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Jiří MACHO
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:**Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	Jaroslav VALTR
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 20 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
ELMO-SA spol. s r.o., Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc IČ: 47977001	silnoprúd	15 %
MIZ Olomouc, s.r.o. U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc IČ: 25376110	ZTI, UT, vnitřní plynovod	7 %
SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Třebonicům 100, 155 00 Praha 5 IČ: 43875637	trysková injektáž	7 %
JKKLIMA Technologie s.r.o. Dolany 77, 783 16 Bělkovice IČ: 03868371	VZT	7,5 %
RENOMONT služby s.r.o. 783 54 Přáslavice 136 IČ: 28641361	oddíl SDK	2,5 %
M/S Elektro CZ s.r.o. Přerovská 425/39, 779 00 Olomouc IČ: 26838320	slaboprúd	3 %

PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.: [•]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	

Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek]	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
----------------------	---

Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]
Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ)]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení - specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu - budova osobního nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:	xxx	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:

Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	

**Podpis vystavitele a datum vystavení
osvědčení:**

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně pole zůstane prázdné.

PŘÍLOHA Č. 11

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „**Smlouva**“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „**Objednatel**“) a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno	Klikněte sem a zadejte text.
Sídlo/místo podnikání	Klikněte sem a zadejte text.
IČO	Klikněte sem a zadejte text.
Právní forma	Klikněte sem a zadejte text.
Zastoupen	Klikněte sem a zadejte text.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojily dále uvedené osoby, které jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétně v rozsahu uvedeném v Pracovním výkazu zpracovaném vždy pro jednotlivou osobu a příslušný kalendářní měsíc, v němž byla tato osoba zapojena do realizace Díla a který tvoří nedílnou součást této evidence.

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce

Jméno a příjmení	Datum narození	Zaměstnanec Zhotovitele / Poddodavatele	Datum prvního zapojení do realizace Díla	Datum ukončení zapojení do realizace Díla	Označení cílové skupiny zapojené osoby ¹ a doložení doklady	
					Cílová skupina	Příloha evidence
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	1
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	2
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	3

¹ Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4. Smlouvy ve spojení s čl. 17.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací dokumentace.

Fond pracovních úkolů

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním měsíci:

Kalendářní měsíc ²	Počet pracovních dnů celkem	Počet pracovních dnů, které se nezohledňují ³	Důvod, pro něž se příslušné pracovní dny nezohledňují ⁴	Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“		„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Fond pracovních úkolů celkem⁵				„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, zápočtový list, potvrzení o studiu ze dne ...]“

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele:

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.

.....
Klikněte sem a zadejte text.

² Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba.

³ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

⁴ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

⁵ Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, násobeno třemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy).

PŘÍLOHA Č. 12

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Pracovní výkaz zapojené osoby

ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „**Smlouva**“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „**Objednatel**“) a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno	Klikněte sem a zadejte text.
Sídlo/místo podnikání	Klikněte sem a zadejte text.
IČO	Klikněte sem a zadejte text.
Právní forma	Klikněte sem a zadejte text.
Zastoupen	Klikněte sem a zadejte text.

Zhotovitel čteně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže označeném kalendářním měsíci zapojil níže označený zaměstnanec Zhotovitele/poddodavatele Zhotovitele, ve vztahu k němuž je vedena evidence zapojení znevýhodněných osob ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy, a to v dále uvedeném rozsahu.

Pracovní výkaz

Jméno a příjmení	Datum narození	Kalendářní měsíc	Počet pracovních dnů zapojení	Počet hodin výkonu činnosti Díla	Stručný popis konkrétní vykonávané činnosti této osoby při realizaci Díla
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	mm.rrrr	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Podpis zapojené osoby:

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele:

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.

.....
Klikněte sem a zadejte text.

.....
Klikněte sem a zadejte text.