

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC- Zlodějka

KSO:

Místo: Mikulášovice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

86966316

DIČ:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

[REDACTED]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 869 876,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 869 876,46	21,00%	392 674,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC- Zlodějka


Místo: Mikulášovice

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: 


Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 869 876,46
HSV - Práce a dodávky HSV	1 869 876,46
1 - Zemní práce	213 699,04
5 - Komunikace pozemní	1 555 383,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 521,40
998 - Přesun hmot	22 272,86



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC- Zlodějka

Místo:

Mikulášovice

Datum:

28. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 869 876,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 869 876,46

D 1

Zemní práce

213 699,04

1	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva	m2	2 092,800	23,98	50 185,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113108441 VV " km 1.660-2.314" 654.0*(3,0+0,20) 2 092,800								
2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	175,200	108,34	18 981,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204 VV " nevhodná zemina (skrývka) " VV " Odbočka a hospodářské sjezdy" 520.0*0.2 104,000 VV " Lesní sklady " 200.0*0.2 40,000 VV " Zemina pod asfaltovým rozjezdem na začátku trasy" (151.5+0.18*25.0)*0.2 31,200 VV Součet 175,200								
3	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	480,400	30,00	14 412,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101 VV " nevhodná zemina (skrývka) " VV " Odbočka a hospodářské sjezdy" 520.0*0.2 104,000 VV " Lesní sklady " 200.0*0.2 40,000 VV " Zemina z čištění příkopů " 350.0*0.3 105,000 VV " Zemina z čištění krajnic " 2314.0*0.1 231,400 VV Součet 480,400								
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	31,200	74,41	2 321,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104 VV " Zemina pod asfaltovým rozjezdem na začátku trasy" (151.5+0.18*25.0)*0.2 31,200								
5	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	31,200	93,26	2 909,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111 VV " Zemina pod asfaltovým rozjezdem na začátku trasy" (151.5+0.18*25.0)*0.2 31,200								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez zhutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	480,400	16,58	7 965,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 VV " nevhodná zemina (skrývka) " VV " Odbočka a hospodářské sjezdy" 520.0*0.2 104,000 VV " Lesní sklady " 200.0*0.2 40,000 VV " Zemina z čištění příkopů " 350.0*0.3 105,000 VV " Zemina z čištění krajnic " 2314.0*0.1 231,400 VV Součet 480,400								
7	K	181951112	Úprava pláňé vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	6 173,400	18,94	116 924,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 VV " km 0.000-0.025 pod asfaltovým rozjezdem na začátku trasy" 151.5+0.18*25.0 156,000 VV " km 0.025-1.660" 1635.0*(3,0+0,24) 5 297,400 VV " Odbočka a hospodářské sjezdy" 520,00 520,000 VV " Lesní sklady " 200,00 200,000 VV Součet 6 173,400								
D 5 Komunikace pozemní 1 555 383,16								
8	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	200,000	180,49	36 098,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564661111 VV " Lesní sklady " 200,00 200,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	200,000	97,21	19 442,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111					
		VV	"Lesní sklady" 200,00		200,000			
10	K	564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	5 101,200	114,84	585 821,81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841111					
		VV	"km 0.025-1.660" 1635,0*(3.0+0.12)		5 101,200			
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	676,000	183,33	123 931,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
		VV	"km 0.000-0.025 pod asfaltovým rozjezdem na začátku trasy"					
		VV	151.5+0.18*25.0		156,000			
		VV	"Odbočka a hospodářské sjezdy" 520.0		520,000			
		VV	Součet		676,000			
12	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	2 092,800	86,43	180 880,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566501111					
		VV	"km 1.660-2.314" 654.0*(3.0+0.20)		2 092,800			
13	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm	m2	2 314,000	87,51	202 498,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569831111					
		VV	"km 0.000-3.120" 2314,0*(2*0.5)		2 314,000			
14	K	571907118	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 65 do 70 kg/m2	m2	7 387,000	44,56	329 164,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571907118					
		VV	"km 0.025-1.660" 1635,0*3.0		4 905,000			
		VV	"km 1.660-2.314" 654.0*3.0		1 962,000			
		VV	"Odbočka a hospodářské sjezdy" 520,00		520,000			
		VV	Součet		7 387,000			
15	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	156,000	21,33	3 327,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
		VV	"km 0.000-0.025 asfaltový rozjezd na začátku trasy"					
		VV	151.5+0.18*25.0		156,000			
16	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	153,500	11,13	1 708,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
		VV	"km 0.000-0.025 asfaltový rozjezd na začátku trasy"					
		VV	151.5+0.08*25.0		153,500			
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	152,500	222,35	33 908,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
		VV	"km 0.000-0.025 asfaltový rozjezd na začátku trasy"					
		VV	151.5+0.04*25.0		152,500			
18	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	154,750	249,45	38 602,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577145122					
		VV	"km 0.000-0.025 asfaltový rozjezd na začátku trasy"					
		VV	151.5+0.13*25.0		154,750			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 521,40	
19	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	25,000	98,55	2 463,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112233					
20	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	25,000	70,74	1 768,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122132					
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	25,000	72,39	1 809,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
22	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	350,000	65,93	23 075,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 314,000	21,35	49 403,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909611 2314,0*0,5*2		2 314,000			
		D	998	Přesun hmot			22 272,86	
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	903,198	24,66	22 272,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					