

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 29.8.2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme Částečnou výměnu žlabů a svodů v žst Vrbátky VB, (IC6000383823), dle nabídkového listu č.295/2023.

Zakázka / objekt RE: E216HB921MRL

Dohodnutá cena:

Termín: září 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **295/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HB921MRL

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Vrbátky - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383823

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5019319N, 17.1977247E

Částečná výměna žlabů a svodů.

Výměna žlabu a dvou svodů ze strany od ulice, žlaby zkorodované, zatéká do denní místnosti a sociálního zázemí.

Částečná výměna žlabu od kolejiště - zkorodované, teče na přístupovou cestu pro cestující a do obsazeného bytu.

Místní šetření po domluvě.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: září 2023

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

14

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 295-2023

Stavba: Vrbátky - VB - Částečná výměna žlabů a svodů

KSO:
Místo: Vrbátky - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 295-2023

Stavba: Vrbátky - VB - Částečná výměna žlabů a svodů

Místo: Vrbátky - výpravní budova

Datum: 14. 8. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

295-2023 Vrbátky - VB - Částečná výměna žlabů a svodů

VRN VRN

Ostatní Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrbátky - VB - Částečná výměna žlabů a svodů

Místo:

Vrbátky - výpravní budova

Datum:

14. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus
2	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus
3	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus

D 997 Přesun sutě

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
VV		0,196*20 *Přepočtené koeficientem množství		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

8	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m
9	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m
10	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m
11	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus
12	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus
13	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m
14	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrbátky - VB - Částečná výměna žlabů a svodů

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Vrbátky - výpravní budova

Datum:

14. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013314000	Náklady na propočet	Soubor
---	---	-----------	---------------------	--------

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045303000	Koordinační činnost	Soubor
---	---	-----------	---------------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrbátky - VB - Částečná výměna žlabů a svodů

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Vrbátky - výpravní budova

Datum:

14. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---



