

Stavební rozpočet

Název stavby:				Oprava svislé izolace západní strany budovy A - vícepráce			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:				oprava			Začátek výstavby:		10.08.2023		Projektant:			
Lokalita:				Český Těšín - nemocnice			Konec výstavby:		Zhotovitel:		BarnyTeam,s.r.o.			
JKSO:							Zpracováno dne:		10.08.2023		Zpracoval:		Tomiczek	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem			
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	605,00	605,00		1,49			
1		113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5,50	110,00	0,00	605,00	605,00	0,27	1,49	RTS II / 2021		
		13	Hloubené vykopávky				0,00	19 419,00	19 419,00		0,00			
2		132212131	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 800mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,00	1 550,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
3		132251102	Hloubení rýh š.do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50m3 strojně	m3	5,80	510,00	0,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
4		139001101	Příplatek za stížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,00	639,00	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
5		130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávky.	m3	1,00	7 705,00	0,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
		16	Přemístění výkopku				0,00	7 564,40	7 564,40		0,00			
6		162751113	Vodorovné přemístění 5000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,80	204,00	0,00	1 999,20	1 999,20	0,00	0,00	RTS II / 2021		
7		167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,00	769,00	0,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
8		167151101	Nakládání výkopku z hor.1-3 v množství do 100 m3	m3	9,80	254,00	0,00	2 489,20	2 489,20	0,00	0,00	RTS II / 2021		
		17	Konstrukce ze zemin				7 551,70	12 228,20	19 779,90		11,78			
9		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 170504	t	15,70	380,00	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
10		171251201	Uložení sypaniny na skládky a meziskládky	m3	9,80	254,00	0,00	2 489,20	2 489,20	0,00	0,00	RTS II / 2021		
11		174100010RA0	Zásyp jam, šachet rýh nrbo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,80	385,00	0,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
12		58721003	struska UHK frakce 16/32	t	15,70	481,00	7 551,70	0,00	7 551,70	0,75	11,78	RTS II / 2021		
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				12 870,90	5 240,11	18 111,00		17,76			
13		919735112	Řezání stávajícího živičného hl. před 50 do 100mm	m	10,00	180,00	1 060,60	739,40	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
14		113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky	m2	10,50	205,00	52,92	2 099,58	2 152,50	0,90	9,46	RTS II / 2021		
15		564831011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100m2 tl. 100mm	m2	10,50	158,00	1 356,39	302,61	1 659,00	0,29	3,02	RTS II / 2021		
16		577113116R00	Beton asfalt. ACO 11	m2	10,50	1 033,00	9 537,57	1 308,93	10 846,50	0,18	1,91	RTS II / 2021		
17		573111114R00	Postřik živičný infiltr	m2	10,50	86,00	863,42	39,58	903,00	0,01	0,07	RTS II / 2021		
18		113108415R00	Pásek - utěsnění spar	m2	10,00	75,00	0,00	750,00	750,00	0,33	3,30	RTS II / 2021		
		721	Vnitřní kanalizace				833,49	73,51	907,00		0,08			
19		721242110R00	Lapač střešních splavenin PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,00	907,00	833,49	73,51	907,00	0,08	0,08	RTS II / 2021		
		764	Konstrukce klempířské				1 740,86	1 901,21	3 642,06		0,02			
20		764232958R00	Oprava ukončení u svodů - napojení na lapač střešních splavenin	kus	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
21		76422B720R00	Oprava oplechování říms/ výroba a montáž PZn materiál	m	3,85	945,99	1 740,86	1 901,21	3 642,06	0,00	0,02	RTS II / 2021		
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				720,86	220,14	941,00		0,27			
22		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,00	220,00	135,05	84,95	220,00	0,09	0,09	RTS II / 2021		
23		59217029	obrubník betonový silniční 1000x150x150	kus	1,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,14	0,14	RTS II / 2021		
24		916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m	0,15	3 800,00	434,81	135,19	570,00	0,24	0,04	RTS II / 2021		
		S	Přesuny suti				0,00	2 759,40	2 759,40		0,00			
25		997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6m s použitím mechanizace	t	2,10	550,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
26		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,10	254,00	0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	RTS II / 2021		
27		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce	t	2,10	510,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
							Celkem:		73 728,76					

Poznámka:



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava svislé izolace západní strany budovy A - vícepráce	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín - nemocnice	Zhotovitel: BarnyTeam,s.r.o.	IČ/DIČ: /CZ27797252
Začátek výstavby:	10.08.2023	Konec výstavby:	Položek: 27
Číslo rozpočtu:	283/23	Zpracoval: Tomiczek	Datum: 10.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 143,46	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	45 276,84	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	2 574,35	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	1 974,72				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 759,40						
ZRN celkem		73 728,76	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	73 728,76	DPH 21%	15 483,04
		Celkem bez DPH	73 728,76
		Celkem včetně DPH	89 211,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: