

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 22-05-2023 - Dolinky

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
TEON STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 4.7.2023

IČ:  
DIČ:

IČ: 28647777  
DIČ: CZ28647777

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				95 297,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	95 297,90		20 012,56
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		115 310,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.7.2023

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 22-05-2023 - Dolinky

Místo:

Datum: 4.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TEON STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>95 297,90</b>	<b>115 310,46</b>
22-05- 2023	Dolinky	95 297,90	115 310,46

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
22-05-2023 - Dolinky  
Objekt:  
22-05-2023 - Dolinky

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 4.7.2023

Uchazeč:  
TEON STAV s.r.o.

IČ:  
DIČ:  
IČ: 28647777  
DIČ: CZ28647777

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>95 297,90</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	95 297,90	21,00%	20 012,56
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>115 310,46</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 16.7.2023

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22-05-2023 - Dolinky

Objekt:

22-05-2023 - Dolinky

Místo:

Datum: 4.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TEON STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**95 297,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

90 297,90

1 - Zemní práce

34 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 068,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 229,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

22-05-2023 - Dolinky

Objekt:

22-05-2023 - Dolinky

Místo:

Datum: 4.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TEON STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>95 297,90</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>90 297,90</b>
D	1		Zemní práce				34 000,00
9	K	111203204	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě do 30 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	160,00	4 800,00
11	K	R-01	Likvidace vět křovin a náletových dřevin dle zvolené technologie zhotovitele v souladu se zákonem o odpadech	m <sup>2</sup>	30,000	140,00	4 200,00
	W		"PB od mostu po přivaděč"30		30,000		
	W		Součet		30,000		
13	K	R-02	Zajištění odvodnění spodní spáry kamenné zdi dle zvolené technologie zhotovitele	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	W		1		1,000		
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>38 068,80</b>
1	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m <sup>3</sup> jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m <sup>3</sup>	1,447	18 000,00	26 046,00
	W		"80% objemu zdiva pravobřežní zeď (d*v*ll - potrubí)"		1,447		
	W		0,8*(3*1,3*0,5-(0,3*0,3*3,141592*0,5))				
	W		Součet		1,447		
10	K	321212745	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m <sup>3</sup> jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m <sup>3</sup>	0,362	18 000,00	6 516,00
	W		"20% objemu zdiva pravobřežní zeď (d*v*ll - potrubí)"		0,362		
	W		0,2*(3*1,3*0,5-(0,3*0,3*3,141592*0,5))				
	W		Součet		0,362		
15	K	R-04	Příplatek za detailní provedení kamenného zdiva okolo potrubí	klp	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - součástí položky je osekání kamene pro doložení k potrubí - zajištění kompletního provedení zdiva kolem potrubí včetně dodávky materiálu				
17	K	R-05	Příplatek za očištění kamene z vybouraného zdiva pro znovupoužití	m <sup>3</sup>	0,362	1 400,00	506,80
	W		0,362		0,362		
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>18 229,10</b>
3	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	2,000	938,00	1 876,00
	W		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	1,809	8 000,00	14 472,00
	w		"pravobřežní zed (d*v*tl - potrubí)" 3*1,3*0,5-(0,3*0,3*3,141592*0,5)		1,809		
14	K	R-03	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	1,447	1 300,00	1 881,10
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku. (předpoklad skládka Frýdek-Místek)				
	w		1,447		1,447		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
4	K	VRN-001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, přípravy plochy, skládek, deponií, objektů pro pracovníky apod. Cena zahrnuje také přípravné práce pro zařízení staveniště např. sejmuti a rozprostření ornice v případě pozemků pod ochrannou ZPF, PUPFL.				
16	K	VRN-002	Uvedení pozemků a komunikací do původního stavu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně případných terénních úprav a doplnění zeminy - včetně travního osetí - včetně případné opravy komunikací v rozsahu poškození				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 22-05-2023 - Malý Lipový

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 4.7.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
TEON STAV s.r.o.

IČ: 28647777  
DIČ: CZ28647777

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				98 872,66
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	98 872,66		20 763,26
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		119 635,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 4.7.2023

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 22-05-2023 - Malý Lipový

Místo:

Datum: 4.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TEON STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>98 872,66</b>	<b>119 635,92</b>
22-05-2023	Malý Lipový	98 872,66	119 635,92



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22-05-2023 - Malý Lipový

Objekt:

22-05-2023 - Malý Lipový

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

TEON STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.7.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28647777

DIČ:

CZ28647777

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

98 872,66

DPH základní  
snižená

Základ daně  
98 872,66  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
20 763,26  
0,00

Cena s DPH

v CZK

119 635,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.4.2023

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22-05-2023 - Malý Lipový

Objekt:

22-05-2023 - Malý Lipový

Místo:

Datum: 4.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TEON STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**98 872,66**

HSV - Práce a dodávky HSV

90 872,66

1 - Zemní práce

14 381,92

4 - Vodorovné konstrukce

70 980,00

998 - Přesun hmot

5 510,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22-05-2023 - Malý Lipový

Objekt: 22-05-2023 - Malý Lipový

Místo: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: TEON STAV s.r.o.

Datum: 4.7.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>98 872,66</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				90 872,66
D	1		Zemní práce				14 381,92
10	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 do 100 m3	m3	4,200	918,00	3 855,60
	w		7*2*0,3		4,200		
7	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,520	2 450,00	6 174,00
	w		7*0,6*0,6		2,520		
	w		Součet		2,520		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,720	356,00	2 392,32
	w		2,52+4,2		6,720		
8	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m2	12,250	160,00	1 960,00
	w		7*1,75		12,250		
	w		Součet		12,250		
D	4		Vodorovné konstrukce				70 980,00
6	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	8,400	6 500,00	54 600,00
	w		7*2*0,6		8,400		
	w		Součet		8,400		
5	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	2,520	6 500,00	16 380,00
	w		7*0,6*0,6		2,520		
	w		Součet		2,520		
D	998		Přesun hmot				5 510,74
13	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	19,404	284,00	5 510,74
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				8 000,00
4	K	VRN-001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, přípravy plochy, skládek, deponií, objektů pro pracovníky apod. Cena zahrnuje také přípravné práce pro zařízení staveniště např. sejmuti a rozprostření ornice v případě pozemků pod ochrannou ZPF, PUPFL.</i>				
9	K	VRN-002	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky je: - Projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nájem silnice. - Zajištění, osazení a odstranění dopravního značení dle rozhodnutí správního orgánu. - Případný nájem silnice na nezbytně nutnou dobu výstavby (kalkulovaná cena XXX Kč/m2/den bez DPH) - Předpokládaná doba nájmu činí XXX dnů, využitelná plocha XXX m2 - Předjednaný návrh dopravního značení je součástí projektové dokumentace.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	VRN-003	Uvedení pozemků a komunikací do původního stavu	klp	1,000	5 000,00	5 000,00
	p		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně případných terénních úprav a doplnění zeminy - včetně travního osetí - včetně případné opravy komunikací v rozsahu poškození				