

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 128

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 9. 2023	TÚ Choceň - Zámorsk	Oprava GPK	denní 2. 9. (10hod) denní 23. 9. (10 hod) denní 24. 9. (10 hod) denní 29.9. (10 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 128	3 732 129,36 Kč
Celková cena							3 732 129,36 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,190		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,000		
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	1 102,000		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	30,000		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	300,000		
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	300,000		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	54,000		
7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	54,000		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	5,000		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	5,000		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	9,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	9,000		
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	10,000		
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	10,000		
Kalkulace	Protokol o měření funkčnosti počítače náprav	kpl.	10,000		
5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	90,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	6,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000		
Celkem					3 732 129,36