

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 132

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 9. 2023	TÚ Choceň - Zámorsk; TÚ D. Třebová - Ústí n. Orlicí	Sanace žel. spodku	denní 24. 9. (10 hod) denní 18. - 22.9. (5 x 10 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 132	976 584,47 Kč
Celková cena							976 584,47 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
TÚ Dlouhá Třebová - Ústí n. Orlicí v km 252,400 v 1. TK					
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	6,450		
5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,010		
5906025120	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené	kus	16,000		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	40,140		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	40,140		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	40,140		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	40,140		
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	6,450		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	22,300		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	44,600		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	44,600		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000		
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 000,000		
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 000,000		
TÚ Choceň - Zámorsk v km 275,100 ve 2. TK					
5905090020	Souvislé čištění KL za hlavami pražců oboustranně.	km	0,015		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	54,000		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	54,000		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	54,000		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	54,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,000		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	60,000		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	60,000		
TÚ Choceň - Zámorsk v km 275,600 v 1. TK					
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	6,450		
5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,010		
5906025120	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené	kus	10,000		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	40,140		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	40,140		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	40,140		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	40,140		
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	6,450		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	22,300		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	44,600		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	44,600		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000		
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 000,000		
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 000,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,900		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Celkem					976 584,47