

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 127

| Termín plnění | Místo plnění | Popis práce | Druh a délka výluk | Požadavek na Harm. a TPVP | Druh fakturace | Ostatní | Cena |
|--|--------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|------------------------|
| Od účinnosti objednávky do 30. 9. 2023 | TÚ Opatov - Odb. Zádulka | Oprava GPK | denní 25. - 27.9. (3 x 12 hod) | ne | jednorázová | obj. č. 127 | 1 654 839,67 Kč |
| Celková cena | | | | | | | 1 654 839,67 Kč |

| Číslo pol. | Popis | Jednotka | Množství | Jedn. cena | cena celkem |
|---------------|--|----------|----------|------------|---------------------|
| 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | 2,210 | | |
| 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | 120,224 | | |
| 5955101000 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI | t | 240,448 | | |
| 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t | 240,448 | | |
| 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | 40,000 | | |
| 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | 40,000 | | |
| 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | 2,000 | | |
| 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus | 2,000 | | |
| 7592007162 | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok | kus | 12,000 | | |
| 7592005162 | Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok | kus | 12,000 | | |
| 7592007070 | Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 | kus | 4,000 | | |
| 7592005070 | Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 | kus | 4,000 | | |
| 7594105014 | Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSLP | kus | 3,000 | | |
| 7594105010 | Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru | kus | 14,000 | | |
| 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m | 18,000 | | |
| 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm | m2 | 19,500 | | |
| 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 6,435 | | |
| 9909000600 | Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) | t | 6,435 | | |
| 5913035230 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m | 12,000 | | |
| 5907015601 | Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2 | m | 48,000 | | |
| 5958125000 | Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrstve R1, podložka Uls7) | kus | 88,000 | | |
| 5958158030 | Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh) | kus | 44,000 | | |
| 5958155000 | Úhlové vodící vložky Wfp 14K 600 základní 12 | kus | 88,000 | | |
| 9901000600 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km | kus | 1,000 | | |
| 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | svar | 8,000 | | |
| 5910035010 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 | svar | 4,000 | | |
| 5910040330 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | 600,000 | | |
| 5910040430 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | 600,000 | | |
| 5905035020 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné | m3 | 12,096 | | |
| 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 21,773 | | |
| 9909000100 | Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku | t | 21,773 | | |
| 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | 12,096 | | |
| 5955101000 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI | t | 24,192 | | |
| 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t | 24,192 | | |
| 5913040230 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m | 12,000 | | |
| 5913255040 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm | m2 | 19,500 | | |
| 5963146020 | Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva | t | 4,875 | | |
| 5963146000 | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva | t | 2,438 | | |
| 5964161005 | Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 | m3 | 2,160 | | |
| 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 12,065 | | |
| 919112223 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu | m | 24,000 | | |
| 919121122 | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem | m | 24,000 | | |
| 7598095700 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí | hod | 8,000 | | |
| 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 2,000 | | |
| 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | 2,000 | | |
| 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč | % | 3,000 | | |
| 04000-1000 | Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost | % | 1,500 | | |
| 07000-1000 | Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky | kpl. | 1,000 | | |
| Celkem | | | | | 1 654 839,67 |