

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 131

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 9. 2023	TÚ Česká Třebová - Ústí n. Orlicí	Oprava GPK	denní 18. - 22.9. (5x 10 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 131	4 375 279,60 Kč
Celková cena							4 375 279,60 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	9,604		
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	170,000		
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	601,000		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	30,000		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	400,000		
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	400,000		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	94,000		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	94,000		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	14,000		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	14,000		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	26,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejistě pomocí systému Vortok	kus	26,000		
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,000		
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,000		
	Kalkulace Protokol o měření funkčnosti počítače náprav	kpl.	8,000		
5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	54,000		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	2,000		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,000		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000		
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 400,000		
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 400,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	6,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000		
Celkem					4 375 279,60