

Příloha č. 1 - specifikace

" Zřízení 4 ks sond - 2 ks 2000 x 1500 mm, hl. 4 500 mm + 2 ks 2000 x 1500 mm, hl. 1 500 mm"

<u>A. Přípravné práce</u>		jednotka	cena za jednotku bez DPH	cena celkem bez DPH
		1,00	20 088,59 Kč	20 088,59 Kč
komentář:				
průzkumné práce	hod.	8,00	424,47 Kč	3 395,77 Kč
průzkumné vrty pro přesné zaměření sond	ks	3,00	2 399,19 Kč	7 197,56 Kč
zřízení venkovního přístupu do místnosti včetně dovozu ze skladu a odvozu, demontáž	soubor	1,00	3 423,46 Kč	3 423,46 Kč
dtto materiál	soubor	1,00	922,76 Kč	922,76 Kč
zařízení okrajů výkopů kotoučovou pilou	m	28,00	96,89 Kč	2 712,93 Kč
2 x 1,5 m - 4 ks			0,00 Kč	
zřízení konstrukce pro instalaci el.vrátku + el. vrátek + demontáž	soubor	1,00	2 436,10 Kč	2 436,10 Kč
				20 088,59 Kč
<u>B. Výkopové práce</u>				
bourání betonové vrstvy	m2	12,00	1 605,61 Kč	19 267,32 Kč
hloubení zapažených šachet, plocha do 4 m2 ručně	m3	36,00	4 401,59 Kč	158 457,14 Kč
zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu, hloubky do 4 m	m2	48,00	1 808,62 Kč	86 813,69 Kč
2*4,5*2*2 + 2*1,5*2*2				
spojovací materiál	soubor	1,00	1 660,98 Kč	1 660,98 Kč
vodorovný přesun materiálu v suterénu ručně (uvolnění prostoru pro shoz zeminy a ostatního materiálu)	t	95,40	931,99 Kč	88 912,06 Kč
				355 111,19 Kč
<u>C. Ostatní</u>				
		1,00	384 951,89 Kč	384 951,89 Kč
komentář:				
práce stavebního technika	hod.	40,00	511,21 Kč	20 448,46 Kč
svislé přesuny materiálu	t	96,16	1 707,11 Kč	164 156,13 Kč
vodorovné přesuny materiálu (mezi sondami)	t	96,16	931,99 Kč	89 620,37 Kč
mimostaveništní doprava	%	5,40	6 494,25 Kč	35 068,94 Kč
hrubý stavební úklid	%	0,60	6 494,25 Kč	3 896,55 Kč
drobný a spotřební materiál	%	1,25	6 494,25 Kč	8 117,81 Kč
ostatní vedlejší rozpočtové náklady	%	9,80	6 494,25 Kč	63 643,63 Kč
				384 951,89 Kč
Celkem A + B + C (bez DPH) :				760 151,67 Kč

Pozn.:

V CN není obsažena likvidace výkopku odvozem na řízenou skládku

Předpoklad - v místě sond se nebude vyskytovat spodní voda

- normální těžitelnost zeminy (nebude se vyskytovat skála)
- práce nebudou přerušovány vnějšími zásahy
- v místě výkopů nejsou inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektro apod.)

V Praze, 17.8.2023

Vypracoval : PROFIS B&B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4, IČ : 27413152, DIČ : CZ27413152