

ROZPOČET

Stavba: Oprava schodů a soklu u pavilonu Javorka

Objekt: stavební část - nové oplechování + XPS tl.20 mm

Objednatel: Město Česká Třebová

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Kopecká M.

Datum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				57 610,00	0,977
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 609,00	0,977
1	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	19,000			0,519
2	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	19,000			0,104
3	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do zdiva tl do 40 mm	m2	12,000			0,100
4	28376010	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\rho=0,035$ tl 20mm	m2	12,600			0,009
5	623131100	Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	6,500			0,042
6	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,000			0,084
7	623151021.WBR.001	Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI MAR mozaikových tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	19,000			0,004
8	623511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších pilířů a stěn	m2	19,000			0,116
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 182,00	0,000
9	965081601	Odsekání soklíků schodišťových	m	5,000			0,000
10	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	19,000			0,000
11	978036391	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu přes 100 %	m2	19,000			0,000
12	978057351	Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic	m	7,000			0,000
13	978057361	Odsekání obkladů z podstupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic	m	7,000			0,000
14	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,000			0,000
997		Přesun sutě				5 819,00	0,000
15	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,121			0,000
16	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,121			0,000
17	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,121			0,000
18	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,103			0,000
998		Přesun hmot				2 000,00	0,000
19	998017001	Přesun hmot	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				30 270,00	0,111
764		Konstrukce klempířské				13 395,00	0,068

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	9,500			0,000
21	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrřh úpravou celoplošně lepené rř 670 mm	m	9,500			0,068

771 Podlahy z dlařdic 1 825,00 0,041

22	771474133	Montáž soklů z dlařdic keramických schodiřřových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	5,000			0,003
23	LSS.TR335061	dlařdice TAURUS GRANIT 298x298x9mm	m2	2,000			0,038

772 Podlahy z kamene 15 050,00 0,002

24	772591921	Oprava teracových schodů - přebroušení a nátěr uzavírací	ks	7,000			0,002
----	-----------	--	----	-------	--	--	-------

Celkem 87 880,00 1,088

