

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	1
Název stavby	Výměna podlah na chodbách ve 2.NP objektu C FCH	Sekce	
Smlouva	č. objednatele: 008790/2023/00, č. zhotovitele: - , ze dne 10.5.2023	Název SO / PS	
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	BauSystem CZ s. r. o.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny dle minimis (§222 odst. 4 ZZVZ)			
Dny navíc Příloha			
Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)			
V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v dokumentaci pro provedení stavby chybí lemování dlažby na revizních šachtách ležaté kanalizace, aby bylo možné šachty otevřít bez rizika poškození (odlomení) dlažby. Dlažba u revizních šachet byla proto oboustranně doplněna u ukončovací Al profily. Položka viz příloha Rozpočet. Jedná se o práce, které věcně a časově souvisí s prováděním Díla a jejich provedení musí být realizováno Zhotovitelem ke zdárnému dokončení Díla.			
Dny navíc 0 Příloha rozpočet		4 885,20	0,00
Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZZVZ)			
Jedná se o práce vyvolané nepředvídatelnou událostí - skryté vady stávajících konstrukcí. Po odstranění stávající nášlapné vrstvy dlažeb bylo zjištěno, že podkladní vrstvy mazaniny pod dlažbou jsou na některých místech zcela nesoudržné. Tyto vrstvy bylo nutné odstranit - vybourat, a to až na betonové konstrukce a nahradit novou mazaninou o tloušťce 5 cm. Dále bylo po vybourání dlažby zjištěno, že u obvodových ocelových U sloupů chybí výpně z betonové mazaniny, kterou je potřeba doplnit a pohledově zapravit. Položky viz příloha č. 1 - Rozpočet V obou případech se jedná o práce, které věcně a časově souvisí s prováděním Díla a jejich provedení musí být realizováno Zhotovitelem ke zdárnému dokončení Díla.			
Dny navíc 0 Příloha rozpočet		58 536,24	0,00
Změny záměnou (§222 odst. 7 ZZVZ)			
Dny navíc Příloha			
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		63 421,44	0,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení			NE
Změna má vliv na termíny plnění			NE
Dny navíc			0
		Datum	14.08.2023
Za Zhotovitele	xxx		
Za Správce stavby / TDI	xxx		
Za uživatele - FCH	xxx		
Za autorský dozor	není sjednán výkon AD		
Osoba pověřená objednatelem	xxx		
Vedoucí investičního odboru	xxx		