

## ROZPOČET

Stavba: Černčín oprava místní komunikace

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Bučovice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 20.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>242 415,96</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3				
2	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				
4	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
5	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (srovnání stávajícího podkladu)	m2				
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					
6	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2				
7	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2				
8	K	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2				
9	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2				
10	K	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
11	K	221	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
12	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm vč.zalítí	m				
13	K	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m				
14	M	MAT	592277280	žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm	kus				
15	K	221	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m				
16	M	MAT	592270000	žlab odvodňovací dl.1,0m vč.roštu	kus				
	<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
17	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t				
				<b>Celkem</b>				<b>242 415,96</b>	