

# REKAPITULACE STAVBY

Kód 34/223/2023  
Stavba: Oprava lesních cest na revíru Přímda



KSO:  
Místo revír Přímda

OC CZ:  
Datum: 22.8.2023

Zadavatel  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč  
Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště 348 01

IČ:  
DIČ: 87526808

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka

**Cena bez DPH 418 671,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	418 671,00	87 970,91
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 506 591,91**

Projektant

Zpracovatel

Dě (u.) a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 34/223/2023

Stavba: Oprava lesních cest na revíru Přímda



Místo: revír Přímda

Datum: 22.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milošlav Allmann Ušava 72, Staré Sedliště 348 01

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>418 671,00</b>	<b>506 591,91</b>
1/34/223/2 023	Oprava lesní cesty Stráž č. 105	314 033,38	379 980,39
2/34/223/2 023	Oprava lesní cesty Stráž č. 104	104 637,62	126 611,52

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba

Oprava lesních cest na revíru Přimda

Objekt

1/34/223/2023 - Oprava lesní cesty Stráž č. 105

KSO:

Místo: revír Přimda

CC-CZ:

Datum: 22.8.2023

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloslav Altmann, Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

IČ:

87526808

DIČ:

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka.

**Cena bez DPH**

**314 033,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	314 033,38	21,00%	65 947,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**379 980,39**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Přimda

Objekt

1/34/223/2023 - Oprava lesní cesty Stráž č. 105

Místo

revír Přimda

Datum:

22.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Miloslav Altmann, Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

314 033,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

314 033,38

D 1

Zemní práce

7 176,00

3	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	36,800	120,00	4 416,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3  
VV nánosy na síředech cesty  
VV 480\*0,8\*0,1 36,800

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuňných strojně	m3	36,800	75,00	2 760,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuňných jakékoliv třídy těžitelnosti  
VV 36,800 36,800

D 5

Komunikace pozemní

244 720,00

6	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	161,000	240,00	38 640,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnutí tl 150 mm  
VV podklad 10% výměry cesty- výtluky, koleje  
VV 460\*3,5\*0,1 161,000

8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 610,000	128,00	206 080,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlněním a zhuňnutím, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a  
VV 460\*3,5 1 610,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 272,00

5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	460,000	40,00	18 400,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP odstranění travnatého porostu (či nánosů), s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s  
VV přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapavěných nebo 460,000

2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	736,000	27,00	19 872,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez  
VV 460\*2\*0,8 736,000

D 998

Přesun hmot

23 865,38

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	340,934	70,00	23 865,38
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky  
VV objektu 55,545+285,389 340,934

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Přímda

Objekt:

2/34/223/2023 - Oprava lesní cesty Stráž č. 104

„SO.

Místo: revír Přímda

CC-CZ:

Datum 22.8.2023

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ.

DIČ

Uchazeč:

Miloslav Altmann, Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

IČ.

87626808

DIČ

Projektant.

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

oznámka:

**Cena bez DPH 104 637,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 637,62	21,00%	21 973,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 126 611,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Přimda

Objekt

2/34/223/2023 - Oprava lesní cesty Stráž č. 104

Místo:

revír Přimda

Datum:

22.8.2023

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Učitel:

Miloslav Allmann, Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

104 637,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

104 637,62

D 1

Zemní práce

31 437,00

5	K	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhutnění bez živličného pojiva	m2	455,000	25,00	11 375,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP

VV

VV

Rozrytl vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živličného pojiva úseky

(70+30+30)\*3,5

455,000

9	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	150,00	450,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP

VV

VV

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

rozšíření naproti HS

0,3\*10\*1

3,000

1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,200	500,00	5 600,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

VV

VV

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

odsunutí příkopu

(1+0,4)/2\*0,8\*20

11,200

2	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	11,200	110,00	1 232,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

VV

Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

11,200

11,200

10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	3,000	75,00	225,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP

VV

Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti

3

3,000

7	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	465,000	27,00	12 555,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

VV

VV

VV

VV

VV

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním

úseky

(70+30+30)\*3,5

455,000

rozšíření naproti HS

10\*1

10,000

Součet

465,000

D 5

Komunikace pozemní

67 185,00

4	K	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	455,000	135,00	61 425,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

VV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm

úseky

(70+30+30)\*3,5

455,000

3	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	12,000	480,00	5 760,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

VV

VV

VV

VV

VV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

Oprava HS

1\*2

2,000

Rozšíření naproti HS

10\*1

10,000

Součet

12,000

D 998

Přesun hmot

6 015,62

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živličným	t	92,548	65,00	6 015,62
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

## TECHNICKÁ DOKUMENTACE

**Oprava lesní cesty Stráž č. 105**  
**inv. číslo: 307441**  
**revír Přimda**  
**k.ú. Vysočany u Boru, p.p.č. 1886**

Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská  
1010/7, 360 10 Karlovy Vary  
IČO: 421 964 51

*Současný stav:* Jedná se o lesní cestě 2L o délce 922 m, která se využívá k odvozu dříví z komplexu lesa „Černý les“. Lesní cesta má původní štětovanou konstrukci s vrstvami štěrkokodrtě. Po četných odvozech nahodilých těžeb vykazuje na úseku o délce 460 m poškození – četné výtluky, vyjeté koleje, zanesené příkopy a nánosy na krajnicích.

Cílem opravy je zajistit bezproblémový odvoz dříví, zlepšení povrchu cesty a odtokové poměry.

*Technické řešení:* Bude provedeno odstranění nánosů na krajnicích a středech cesty. Poté bude vyčištěn levostranný příkop a doplněny ŠD 0-63 místa s deficitem kameniva (10% plochy) – výtluky a vyjeté koleje. Nakonec bude upraven kryt s doplněním ŠD 0-32 v množství 0,08 – 0,10 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

**Oprava lesní cesty Stráž č. 104**  
**inv. číslo: 307416**  
**revír Přimda**  
**k.ú. Velké dvorce, p.p.č. 283**

Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská  
1010/7, 360 10 Karlovy Vary  
IČO: 421 964 51

*Současný stav:* Jedná se o lesní cestě 2L o délce 627 m, která se využívá k odvozu dříví z komplexu lesa „Černý les“. Lesní cesta má původní štěrkovou konstrukci. Po četných odvozech nahodilých těžeb vykazuje na úseku o délce 130 m poškození – četné výtluky. Dále naproti hosp. sjezdu v km 0,627 je z důvodu nedostatečné šířky cesty poškozená krajnice, příkop i samotný sjezd.

Cílem opravy je zajistit bezproblémový odvoz dříví, zlepšení povrchu cesty a odtokové poměry.

*Technické řešení:* Bude provedeno rozrytí krytu, úprava pláně a doplnění ŠD 0-32 v tl. 80 mm na 3 úsecích, celkem 130 m. Dále bude naproti HS provede přesun příkopu dále od cesty a provedeno rozšíření cesty o 1 m a opraven HS.

V Tachově 22.8.2023



Přílohy: Výkaz výměr ve formátu XLS  
Přehledná situace 1:10 000

