

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahové krytiny b.č. 17

KSO:

Místo: Lázně Bohdaneč

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pavel Míka - FALIKO, Čsl. Armády 2244, 390 03 Tábor

IČ:

18325297

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 400,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 400,58	21,00%	25 494,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 894,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahové krytiny b.č. 17

Místo: Lázně Bohdaneč

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Pavel Míka - FALIKO, Čsl. Armády 2244, 390 03 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě				
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,225*13				
18	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
20	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus			
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus			
13	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus			
D		771	Podlahy z dlaždic				
10	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m			
11	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m			
D		776	Podlahy povlakové				
2	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			
22	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
23	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
6	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
7	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2			
VV			90,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
8	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
9	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m			
VV			99,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
14	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
21	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor			