



Objednávka

Odběratel

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
Komenského 80/10
796 01 Prostějov
IČ: 47921374

Dodavatel

Montáže inženýrských sítí, spol. s r.o.
Školní č.203/18
796 01 Prostějov
IČ:433895554
DIČ:CZ43389554

Dobrý den,
objednáváme u Vás výměnu a opravu HUP dle cenové nabídky a soupisu prací z 18. 8. 2023.

V Prostějově 29.8.2023



29.8.2023

Datum a podpis objednavatele

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola
Prostějov, Komenského 10
796 01 Prostějov, Komenského 80/10
Tel., 582 345 892 IČ: 479 21 374



30.8.2023

Datum a podpis dodavatele

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
m.i.s. Školní č. 18
796 01 Prostějov
DIČ: CZ43389554

Prostějov 18.8.2023


**SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10
Komenského 10
796 01 Prostějov**

tel.: 775 146 190

IČO: 47921374 email: zastupce@seznampv.cz

Včc : Cenová nabídka na provedení výměny 1 ks STL uzávěru HUP a regulačního zařízení OPZ ve stávajícím objektu SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10, 796 01 Prostějov. Včetně montážních prací a úprav na OPZ s tím souvisejících.

A. Identifikační znaky uchazeče:

Název : Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
Sídlo, PSČ : Za školou 379, 798 48 Protivanov
IČO : 43389554
DIČ : CZ43389554
Telefon : 731 118 040
E-mail : 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- smluvních : Rudolf Zouhar
- technických : Rudolf Zouhar

B. Cenová nabídka:

- Na provedení výměny uzávěru HUP na stávající plynové přípojce PZ a rekonstrukce regulačního zařízení, kde bude provedena výměna 1 ks stávajícího regulátor tlaku plynu typu ALZ, za dva nové regulátory tlaku plynu typu R72 a dodávky potřebného materiálu, tvarovek a dalších armatur, které jsou nutné k správnému osazení a funkčnosti regulačního zařízení dle platných technických předpisů a legislativy. Při provádění rekonstrukci RTP a výměny uzávěru HUP, musí být počítáno s odstavením celého stávajícího rozvodu plynu OPZ na cca 8 hod.

Celková cena za provedení všech požadovaných prací je:

Základ zdanitelného plnění	85.544,00 Kč
DPH 21 %	12.831,60 Kč

Celková cena s DPH 98.375,60 Kč

Upozornění: tato uvedená cena je platná jen do 18. 9. 2023

Předání prací objednateli:

Po provedení „REKO“ regulačních zařízení a výměny HUP bude cca do 60 dnů předána investorovi technická předávací dokumentace, včetně předávacího protokolu o provedených pracích, atestů armatur a potvrzených záručních listů regulátorů tlaku plynu.

Platební podmínky:

Faktura za provedené práce bude doručena objednateli a proplacena převodním příkazem na účet uvedený ve faktuře zhotovitele, se splatností do 14 dnů od převzetí faktury. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací, odsouhlasený zakázkový list a kopie této cenové nabídky.

Do doby převedení odsouhlasené finanční částky investorem za objednané a provedené práce dle faktury na účet zhotovitele, je veškerý dodaný materiál majetkem zhotovitele.

Realizace výše uvedených prací může být zahájena po vzájemné ústní-telefonické domluvě a příznivých klimatických podmínkách v termínu 09 – 11.2023.

S pozdravem



Rudolf Zouhar
Montáže inženýrských sítí, spol. s r. o.

S předloženou cenovou nabídkou na realizaci rekonstrukce regulace tlaku plynu s výměnou RTP na provozovaném plynovém zařízení OPZ a výměnou uzávěru HUP, včetně souvisejících prací dle soupisu prací, který je přílohou této CN a podmínek splatnosti faktury, souhlasíme.

SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10
Komenského 10
796 01 Prostějov

tel.: 775 146 190

IČO: 47921374 email: zastupce@seznampv.cz

Mgr. David Müller

V Prostějově dne:

29.8.2023



razítko a podpis

Tato cenová nabídka je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží investor a druhé dodavatel.

Příloha - soupis prací k CN:

Montáže inženýrských sítí, spol. s r. o.
Středisko 09 - Prostějov
IČO: 43389554 DIČ: CZ43389554

Číslo					CENA	
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
Stavby: Soupis prací dodávky výměny uzávěru HUP, RTP a prací souvisejících pro; ZŠ Komenského 10, Prostějov						
Název: Kontakt na zástupce ředitele Mgr. David Müller 775 146 190						
Výměna uzávěru HUP a oprava instalace OPZ s RTP						
1		Těsnící vlákno Loctite	ks	1,00		
2		Plynový kulový uzávěr KK DN 6/4"	ks	1,00		
3		RTP - R 72 1" x 1"	ks	2,00		
4		MS závitová redukce DN 6/4"/1"	ks	2,00		
5		Plynový závitový prachový filtr DN 25	ks	2,00		
6		Manometr NTL	ks	1,00		
7		Plynový kulový uzávěr KK DN 1/2" se zátkou (na NTL části OPZ)	ks	2,00		
8		CU potrubí DN 28	m	2,00		
9		MS závitový T-kus DN 1"	ks	4,00		
10		MS závitové koleno DN 1"	ks	5,00		
11		Plynový kulový uzávěr KK DN 1"	ks	5,00		
12		MS závitová dvojsuvka DN 1"	ks	6,00		
13		MS šroubení přímé-rohové DN 1"	ks	5,00		
14		Závitový přechod OC/CU DN 1"/28	ks	6,00		
15		CU plynové lisovací koleno DN 28 90°	ks	5,00		
16		CU plynové lisovací koleno DN 28 45°	ks	4,00		
17		Odstavení OPZ z provozu	úkon	1,00		
18		Demontáž stáv. RTP a příprava na výměnu uzávěru HUP	úkon	2,00		
19		Provedení demontáže a výměny uzávěru HUP za pomoci sestavy RUP2	úkon	2,00		
20		Montáž dvou nových RTP č.1 a RTP č.2 typu R72, včetně úpravy OPZ	úkon	2,00		
21		Provozní odzkoušení těsnosti OPZ STL-NTL detekčním přístrojem	úkon	2,00		
22		Odzkoušení RTP a seřízení tlaku na provozní hodnoty	úkon	2,00		
23		Odvzdušnění a zprovoznění OPZ	úkon	2,00		
24		Montážní práce uvedené na řádcích 18-24	hod	16,00		
25		Vypracování revizní zprávy	soubor	1,00		
26		Doprava	km	98,00		
27		Čas strávený na cestě	hod	2,00		
Celkem						85 544,00 Kč
DPH 21 %						12 831,60 Kč
Celkem s DPH						98 375,60 Kč