

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce: 0518 – Výmalba b.č. 72 – č. akce - [REDACTED]
Místo: areál VZ Týniště nad Orlicí, [REDACTED], budova č.72– hlavní výrobní objekt

Jedná se o budovu – hlavní výrobní objekt, který je tvořen přízemní středovou halou a dvěma přístavky. Oprava výmalby proběhne na těchto přístavcích.

- Oškrábání malby, která byla napadena plísní po zatékání střechou v místnostech a na schodišti.
- Odstranění linkrusty v rozsahu 21,5 m².
- Stěny a stropy po oškrábání se opraví vápennou maltou. Hladkou jednovrstvou vápennou omítkou se provede vyrovnaní podkladu a začistění omítek kolem oken.
- Po opravě podkladu se povrch stěn na místech napadených plísní ošetří fungicidní jednonásobnou bezbarvou penetrací.
- Ostatní stěny, stropy a schodiště se ošetří základní akrylátovou jednonásobnou bezbarvou penetrací.
- Stěny, stropy a schodiště vymalujeme malbou bílou jednonásobnou a dvojnásobnou středně otěruvzdornou.
- Oprava maleb se týká kanceláří, učebny, WC, chodeb a schodiště na přístavku „A“ a na přístavku „B“ se jedná o kanceláře, chodby, šatnu a schodiště.
- Zhotovení nové linkrusty bude v učebně – přístavek „A“ – 2.NP – 18m² a 3m² budou na přístavku „B“ 2NP.

Plocha maleb bude 367,9 m² jednonásobná výmalba a 1326,49 m² dvojnásobná výmalba. V cenách jsou započteny také náklady na montáž a demontáž pojízdných věží při výmalbě schodiště. Součástí prací je rovněž zakrývání a provedení závěrečného čistého úklidu.

V Týništi nad Orlicí

Zpracoval: [REDACTED]