

Soupis prací č. 353C

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Pha-Holešovice - Vraňany - cyklická výměna jazyků a opornic

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
pol.č.	KVC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
						jednot.	Kč			Kč
1	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65		kus					
	VV		(164+8+1)*2							
2	K	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2		m					
	VV		31*4+3*5+4*6+4*8							
3	K	5907010025	Výměna LISŮ tvar R65		m					
	VV		2*5,5							
4	K	5911035010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy		m					
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 2 levý							
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 3 pravý							
	VV		14,358+15,256 "zst. Nelahozeves 9 levý							
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 5 pravý							
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 7 levý							
	VV		14,358+15,256 "zst. Nelahozeves 8 pravý							
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 15 levý							
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 16 pravý							
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 17 levý							
	VV		14,358+15,256 "zst. Vranany 5 pravý							
	VV		14,358+15,256 "zst. Vranany 2 levý							
	VV		14,358+15,256 "zst. Vranany 3 pravý							
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 12 pravý							
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 14 pravý							
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 18 levý							
	VV		14,358+15,256 "zst. Vranany 26 pravý							
	VV		14,358+15,256 "zst. Vranany 30 pravý							
	VV		14,358+15,256 "zst. Vranany 25 levý							
	VV		14,358+15,256 "zst. Vranany 32 pravý							
	VV		17,358+18,256 "zst. Nelahozeves 1 levý							
5	K	5911035020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy		m					
	VV		14,358+15,256 "Nel 8. pravý							
6	K	5911043010	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy		m					
	VV		19,158+20,256 "zst. Nelahozeves 4 levý							
	VV		19,158+20,256 "zst. Nelahozeves 4 pravý							
	VV		19,158+20,256 "zst. Nelahozeves 6 levý							
	VV		19,158+20,256 "zst. Nelahozeves 6 pravý							
7	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2		m					
	VV		4 "zst. Nelahozeves 3 pravý							
	VV		7,5 "zst. Nelahozeves 4 levý							
	VV		11,55 "zst. Nelahozeves 15 levý							
	VV		6,1 "zst. Nelahozeves 17 levý							
	VV		12,5 "zst. Vranany 32 pravý							
8	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice		kus					
	VV		41,650/0,6							
	VV		0,583							
9	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm		kus					
	VV		6 "Nela č.8							
10	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv.		svar					
	VV		3 "UIC zst. Nelahozeves 2							
	VV		5 "UIC zst. Nelahozeves 3							
	VV		5 "UIC zst. Nelahozeves 4							
	VV		5 "UIC zst. Nelahozeves 4							
	VV		3 "UIC zst. Nelahozeves 9							
	VV		3 "UIC zst. Nelahozeves 5							
	VV		4 "UIC zst. Nelahozeves 6							
	VV		4 "UIC zst. Nelahozeves 6							
	VV		3 "UIC zst. Nelahozeves 7							
	VV		8 "UIC zst. Nelahozeves 15							
	VV		3 "UIC zst. Nelahozeves 16							
	VV		3 "UIC zst. Nelahozeves 17							
	VV		4 "UIC zst. Vranany 5							
	VV		3 "UIC zst. Vranany 2							
	VV		3 "UIC zst. Vranany 3							
	VV		3 "UIC zst. Nelahozeves 12							
	VV		4 "UIC zst. Nelahozeves 14							
	VV		6 "UIC zst. Nelahozeves 18							
	VV		7 "UIC zst. Vranany 26							
	VV		7 "UIC zst. Vranany 30							
	VV		3 "UIC zst. Vranany 25							
	VV		7 "UIC zst. Vranany 32							
	VV		6 "UIC zst. Nelahozeves 1							
11	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65		svar					
	VV		2 "R65+1R65/UIC zst. Nelahozeves 8							
12	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv.		svar					
	VV		1 "R65/UIC zst. Nelahozeves 8							
13	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných		m					
14	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných		m					

Soupis prací č. 353C

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Pha-Holešovice - Vraňany - cyklická výměna jazyků a opornic

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
							Kč			Kč
15	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m						
16	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m						
17	K	5911233010	Demontáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus						
	VV		22*10							
18	K	5911233020	Demontáž jazykové opěrky soustavy R65	kus						
	VV		2*10							
19	K	5911251010	Montáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus						
	VV		22*10							
20	K	5911251020	Montáž jazykové opěrky soustavy R65	kus						
	VV		22*10							
21	K	5910130010	Demontáž zádržné opěrky z jazyka	kus						
	VV		24*2							
22	K	5910130020	Demontáž zádržné opěrky z opornice	kus						
	VV		24*2							
23	K	5910131010	Montáž zádržné opěrky na jazyk	kus						
	VV		24*2							
24	K	5910131020	Montáž zádržné opěrky na opornici	kus						
	VV		24*2							
25	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového	t						
	VV		195*0,06+11*0,065 "LISy							
	VV		658,280*0,06+29,614*0,065+157,656*0,06" jazyky a opornice							
	VV		41,650*0,06 "kolejnice							
26	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						
	VV		195*0,06+11*0,065 "LISy							
	VV		658,280*0,06+29,614*0,065+157,656*0,06" jazyky a opornice							
	VV		41,650*0,06 "kolejnice							
27	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						
	VV		195*0,06+11*0,065 "LISy							
	VV		658,280*0,06+29,614*0,065+157,656*0,06" jazyky a opornice							
	VV		41,650*0,06 "kolejnice							
28	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do	kus						
	VV		3 "3x nájezd MHS							
29	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%						
Celkem:									954 915,02	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 04.09.2023

Datum: 04.09.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3936831

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b0cee178-a14a-4b4c-bf26-ba60bfa77bbd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2023 13:47:00



581dc300-964d-4994-98c4-6ce8b8b7419f