

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Oprava oplocení

Příloha č.1 dodatku č. 1 k SOD č. 6440-0530-2023-019

Počet stran: 7

Kód:

Stavba: 503 - Oplocení bez podezdívky (délka oplocení 1500m), vjezdové brány

KSO:

Místo: **MS technický prostor Chotěboř-Bílek**

CC-CZ:

Datum: **11.08.2023**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DIRICKX BOHEMIA spol. s r. o., U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ:

49810090

DIČ:

CZ49810090

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 186 369,33

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	186 369,33	39 137,56
	15,00%		

Cena s DPH v CZK 225 506,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: 503 - Oplocení bez podezdívky (délka oplocení 1500m), vjezdové brány

Místo: MS technický prostor Chotěboř-Bílek

Datum:

11.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRICKX BOHEMIA spol. s r. o., U Panských 1447, 580 01 P Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		186 369,33	225 506,89
2023/02/05	503 - Oplocení bez podezdívky (délka oplocení 1500m), vjezdové brány	186 369,33	225 506,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ „Oprava oplocení“

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba:
503 - Oplocení bez podezdívky (délka oplocení 1500m), vjezdové brányKSO:
Místo: **MS technický prostor-Chotěboř-Bílek**CC-CZ:
Datum: **11.08.2023**

Zadavatel:

IČ:
DIČ:Uchazeč:
DIRICKX BOHEMIA spol. s r. o., U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův BrodIČ: **49810090**
DIČ: **CZ49810090**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**186 369,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 369,33	21,00%	39 137,56
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****225 506,89**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

pař

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍStavba:
503 - Oplocení bez podezdívky (délka oplocení 1500m), vjezdové brányMísto: **MS technický prostor-Chotěboř-Bílek**Datum: **11.08.2023**

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: **DIRICKX BOHEMIA spol. s r. o., U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Br** Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**186 369,33**

HSV - Práce a dodávky HSV


- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení stavenišť



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

503 - Oplocení bez podezdívky (délka oplocení 1500m), vjezdové brány

Místo: MS technický prostor-Chotěboř-Bílek

Datum: 11.08.2023


Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRICKX BOHEMIA spol. s r. o., U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Br

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1m na každou stranu od osy plotu					
	VV		délka oplocení * šířka					
	VV		1500*(1+1)					
	VV		*oprava oplocení - délka * šířka					
	VV		20*(1+1)					
	VV		Součet					
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1m na každou stranu od osy plotu					
	VV		délka oplocení * šířka					
	VV		1500*(1+1)					
	VV		*oprava oplocení - délka * šířka					
	VV		20*(1+1)					
	VV		Součet					
3	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3				
	VV		hloubení jamek pro sloupky					
	VV		počet sloupků * objem výkopu					
	VV		601*0,08					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"brána - směr Střížov u b.č.68" (0,5*0,5*0,8)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
	VV		přemístění výkopku do vzdálenosti 20m					
	VV		počet sloupků * objem výkopu					
	VV		601*0,08					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"brána - směr Střížov u b.č.68" (0,5*0,5*0,8)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
5	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3				
	VV		složení a rozhrnutí výkopku					
	VV		počet sloupků * objem výkopu					
	VV		601*0,08					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"brána - směr Střížov u b.č.68" (0,5*0,5*0,8)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
6	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3				
	VV		zásyp stávajících jamek po původních sloupkách počet sloupků * základová patka					
	VV		751*(0,45*0,5*0,5)					
	VV		"brána - směr Střížov u b.č.68" (0,5*0,5*0,6)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"zemina z nových jamek"					
	VV		-48,48					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t				
	VV		36,308*1,8 *Přepočtené koeficientem množství					
	D	2	Zakládání					
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3				
	VV		Patky pro sloupky vjezdových bran					
	VV		"brána - směr Střížov u b.č.68" (0,5*0,5*0,8)*2					



	VV					
	D	3	Součet	Svislé a kompletní konstrukce		
9	K	338171123		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	
	VV			roundup(délka oplocení/délka pole)+1		
	VV			roundup(1500/2,5)+1		
	VV			Součet		
10	M	55342152		plotový sloupek pro svařované panely profilovaný hranatý 40x60mm dl 2,6m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	
11	K	348171146		Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	
	VV			délka oplocení		
	VV			1500		
	VV			Součet		
12	M	55342412		plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	
	P			Poznámka k položce: oplocení z panelů 3D, barva zelená průměru drátu 5mm oka 55x200mm výška 2,0m		
	VV			(délka oplocení/délka pole)		
	VV			1500/2,5		
	VV			Součet		
13	K	348172215		Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 10 m2 do 15 m2	kus	
	VV			"kompletní dodávka a montáž vjezdových bran viz. popis v pol č. 55342363"		
	VV			"brána - směr Střížov u b.č.68" 1		
	VV			Součet		
14	M	55342363		brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou	m2	
	P			Poznámka k položce: Obsahuje: bez pohonu, ocelová rámová konstrukce z profilu jákl, výplň svařované pletivo 50/50/2,5mm, povrchová úprava komaxit RAL 6005, zámek visací, fixace křídel vodorovným táhlem s možností osazení visacího zámku s možností zamykání z obou stran, zajištění křídel v otevřené poloze		
	VV			"kompletní dodávka a montáž vjezdových bran"		
	VV			"brána - směr Střížov u b.č.68" 6,0*2,15		
	VV			Součet		
15	K	348273902		Držák plotových polí průběžný vkládaný do plotového sloupku	kus	
	VV			počet sloupků * počet plot. držáku na 1ks sloupku		
	VV			601*4		
	VV			Součet		
16	M	59231512		držák plotového pole Pz 40x60mm	kus	
17	K	348401130		Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	
	VV			"oprava, demontáž stáv. pletiva a D+M nového pletiva" 20		
	VV			Součet		
18	M	31327515		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	
	VV			20*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		
19	K	348401320		Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	
	VV			"brána - vlečková brána u b.č.56"		
	VV			"horní část" 3,1*3		
	VV			"spodní část" 2,1*2		
	VV			Součet		
20	M	31478001		drát ostnatý	m	
	VV			13,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		
21	K	348401411		Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	kus	
	VV			"brána - vlečková brána u b.č.56 - uchycení ostnatého drátu např. bavolet / navařená ocel. ke"		
	VV			"horní část" 2+2		
	VV			"spodní část" 2+2		
	VV			Součet		
22	M	31324836		plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 60-70mm povrchová úprava Al komaxit	kus	
23	K	348401350		Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	
	VV			"oprava, demontáž stáv. pletiva a D+M nového pletiva" 20		
	VV			Součet		
24	M	15619100		drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	
	VV			20*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
25	K	926931202		Demontáž bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky	kus	
	VV			délka oplocení / á15		
	VV			1500/15		
	VV			100		
26	K	953993326		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	
	VV			délka oplocení / á15		
	VV			1500/15		
	VV			100		
27	M	73534564		tabulka bezpečnostní Pz plech 800/300mm s polepem	kus	

Poznámka k položce:
Text polepu: VOJENSKÝ PROSTOR
VSTUP ZAKÁZÁN

28	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3
	VV		počet sloupků * základová patka	
	VV		751*(0,45*0,5*0,5)	
	VV		Mezisoučet	
	VV		"brána - směr Střížov u b.č.68" (0,5*0,5*0,6)*2	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
	VV		vícepráce:	
	VV		429*(0,4*0,3/0,6)	
	VV		Součet	
29	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus
	VV		roundup(délka oplocení/délka pole)+1	
	VV		roundup(1500/2,0)+1	
	VV		Mezisoučet	
	VV		"kompletní demontáž vjezdových bran"	
	VV		"brána - směr Střížov u b.č.68" 2	
	VV		Součet	
30	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m
	VV		délka oplocení	
	VV		1500	
	VV		Součet	
31	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m
	VV		"oprava, demontáž stáv. pletiva a D+M nového pletiva" 20	
	VV		Součet	
32	K	966071832	Rozebrání ostenatého drátu v přes 2,0 m	m
	VV		délka oplocení - 3xkrát drát vč. bavoletu	
	VV		1500*3	
	VV		Mezisoučet	
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		"horní část" 3,1*3	
	VV		"spodní část" 2,1*2	
	VV		Mezisoučet	
	VV		Součet	
33	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2	kus
	VV		"kompletní demontáž vjezdových bran"	
	VV		"brána - směr Střížov u b.č.68" 1	
	VV		Součet	
	D	997	Přesun sutě	
34	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t
	VV		KOVOVÝ ODPAD	
	VV		3,72+0,050+0,451+0,400	
	VV		Součet	
35	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t
	VV		(BETONOVÝ + SMĚSNÝ ODPAD) - KOVOVÝ ODPAD	
	VV		301,001-(4,621)	
	VV		Součet	
	VV		vícepráce:	
	VV		BETONOVÝ ODPAD	
	VV		30,888*2,4	
	VV		Součet	
36	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
	VV		296,38*12 'Přepočtené koeficientem množství	
	VV		vícepráce:	
	VV		74,131*12 'Přepočtené koeficientem množství	
	VV		Součet	
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t
	VV		296,38	
	VV		vícepráce:	
	VV		74,131	
	D	998	Přesun hmot	
38	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou, pro oplocení výšky do 3 m	t
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	767	Konstrukce zámečnické	
39	K	767649195	Montáž zámeček	kus
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		"montáž visacího zámku" 1	
	VV		Součet	
40	M	54924016	zámeček zadlabací přídavný závorový	kus
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		"dodávka visacího zámku" 1	
	VV		Součet	
41	K	766666912	Výměna pákové zástrče	kus
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		"D+M zástrče/peřlice" 1	
	VV		Součet	
42	M	54916340	kování i zástrče dveřová lakovaná 140/100mm	100 kus
	VV		1*0,01 'Přepočtené koeficientem množství	
43	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg
	VV		sloupky vjezdových bran - jákl 100/100/4 dl. 3000 mm,	
	VV		Hmotnost: 12,09 kg/m	
	VV		"brána - směr Střížov u b.č.68" 1*2*3,0*12,09	
	VV		Součet	

44	M	14550300	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm	t
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 12,09 kg/m do ceny počítat povrchovou úpravu komaxit RAL 6005	
	VV		sloupky vjezdových bran - jákl 100/100/4 dl. 3000 mm, Hmotnost: 12,09 kg/m	
	VV		"brána - směr Střížov u b.č.68" (1*2*3,0*12,09)/1000	
	VV		Součet	
	VV		0,073*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry	
45	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		(3,1*2)*2	
	VV		Součet	
46	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		(3,1*2)*2	
	VV		Součet	
47	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		(3,1*2)*2	
	VV		Součet	
48	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		(3,1*2)*2	
	VV		Součet	
49	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2
	P		Poznámka k položce: Barva dle výběru objednatelé.	
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		(3,1*2)*2	
	VV		Součet	
50	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		"oprava sloupků (2 ks beton 45x45x2,8m, nátěr Izobanem)"	
	VV		(0,45*4*2,8)*2	
	VV		Součet	
51	K	783813151	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		"oprava sloupků (2 ks beton 45x45x2,8m, nátěr Izobanem)"	
	VV		(0,45*4*2,8)*2	
	VV		Součet	
52	K	783817521	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2
	P		Poznámka k položce: Barva dle výběru objednatelé.	
	VV		"brána - vlečková brána u b.č.56"	
	VV		"oprava sloupků (2 ks beton 45x45x2,8m, nátěr Izobanem)"	
	VV		(0,45*4*2,8)*2	
	VV		Součet	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
	D	VRN3	Zařízení staveniště	
53	K	030001000	Zařízení staveniště	kč