

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1228 Preštice	Oprava fasády vnitrobloku domu kultury v Prešticích	Kalkulant: Správce programu
-----------------------	---	-----------------------------

Rozpočet: 1	1. Datum kalk.: 23.6.2023	KSD:
-------------	---------------------------	------

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

0601	Úpravy povrchů vnější
-------------	------------------------------

1	1290377			Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitostí I nebo II v rozsahu do 5 %	231,168 m2		
2				Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	71,100 m2		
3				Zakrytí výplň otvorů fólií	2900,000 Kč		
4				Penetrace vnějších stěn	231,168 m2		
5				Zpevnění podkladu pro vrchní omítku	231,168 m2		
6				Penetrace pod vrchní omítku	240,843 m2		
7				Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn bez penetrace	231,168 m2		
8				Mozaiková omítka soklu vnějších stěn bez penetrace	9,675 m2		
9	6010779		C99928-1211/AH	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších pláštíků budov (aut.vým.) (3,135 t)	3,135 t		

MEZISOUČET:	0601	Úpravy povrchů vnější
--------------------	-------------	------------------------------

	0900	Bourání
--	-------------	----------------

1	1251163	C97803-6121/00		Odlučení vnějších omítek o rozsahu do 5 %	231,168 m2		
2				Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovně do 30m bez použití mechanizace	1,154 t		
3				Odvoz sutí na skládku - kontejner	1,000 kpl		
4				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (kód odpadu 170107)	1,154 t		

MEZISOUČET:	0900	Bourání
--------------------	-------------	----------------

	0910	Lešení
--	-------------	---------------

1				Montáž lešení řadového	118,400 m2		
2				Příplatek k lešení za 1. a každý další den použití	5328,000 m2		
3				Demontáž lešení řadového	118,400 m2		
4				Pomocné lešení	81,200 m2		
5				Příplatek za pronášení lešení průchodem			
6				Doprava lešení			

MEZISOUČET:	0910	Lešení
--------------------	-------------	---------------

	7640	Konstrukce klempířské
--	-------------	------------------------------

1				Demontáž stávajících dešťových svodů k dalšímu použití	23,500 m		
2				Zpětná montáž svodu pr.100 mm	23,500 m		
3				Demontáž stávajících dešťových žlabů k dalšímu použití	43,800 m		
4				Zpětná montáž stávajících dešťových žlabů	43,800 m		
5				Přesun hmot pro konstrukce klempířské			

MEZISOUČET:	7640	Konstrukce klempířské
--------------------	-------------	------------------------------

	7830	Nátěry
--	-------------	---------------

1				Oprava nátěru odfuku plynu			
---	--	--	--	----------------------------	--	--	--

MEZISOUČET:	7830	Nátěry
--------------------	-------------	---------------

	8000	*Nabídková cena neobsahuje:
--	-------------	------------------------------------

1				Úpravu (výměnu) parapetů			
---	--	--	--	--------------------------	--	--	--

MEZISOUČET:	8000	*Nabídková cena neobsahuje:
--------------------	-------------	------------------------------------

	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
--	------------	------------------------------------

1				Doprava, zařízení staveniště, kompletace (4,5 %)			
				Rezerva investora			

MEZISOUČET:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
--------------------	------------	------------------------------------

CELKOVÝ SOUČET:

DPH-SAZBA	21%
-----------	-----

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:
