

**HSM + TOMI – Údržba SPS
rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460

udrzba@hrosistavby.cz

Datum: 30. 08. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199-2022 u Vás objednááme **havarijní opravu střechy** provozního střediska OŘ budovy RZZ V Hranicích na Moravě (IC6000311720), dle nabídkového listu č. 313/2023.

Zakázka // objekt RE: E211H4Y23MSD

Dohodnutá cena: 97.963,82 Kč

Termín: září 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA635220024

Příloha: Nabídkový list 313/2023 ze dne 29.8.2023
Požadavek ze dne 29.8.2023
3x foto

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **313/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4Y23MSD

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Hranice n.M.- provozní budova RZZ

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000311720

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5657503N, 17.7432506E

Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

Doplnění popraskaných, chybějících šablon a hřebene eternitové krytiny v celkové ploše 6m2, včetně vyspravení v ploše 40 m2, výměnu části poškozeného a špatně vyspádovaného podélného podokapního žlabu ze strany od nákladiště 10 bm, úprava kotlíku, svodu, vyčištění žlabu 25 bm - práce ve výškách, plošinou.

Žádám o zpracování návrhu položkového rozpočtu.

Termín: září 2023

Příloha: 3x foto

Vzdálenost v KM

45

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 313-2023

Stavba: Hranice n.M.- provozní budova RZZ - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH

v

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 313-2023

Stavba: Hranice n.M.- provozní budova RZZ - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|--|
| 1 | Oprava krytiny a klempířských prvků střechy. |
| 2 | VRN |
| 3 | Index |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M.- provozní budova RZZ - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

Objekt:

1 - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den 3,000
D	997	Přesun sutě		
2	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t 0,282
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t 0,282
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t 4,230
5	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t 0,282
6	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t 0,282
D	PSV	Práce a dodávky PSV		
D	764	Konstrukce klempířské		
7	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m 9,500
8	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus 1,000
9	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m 9,500
10	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus 1,000
11	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	% 113,269
12	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	% 113,269
13	K	R764211443	Oprava oplechování okapního plechu	m 12,000
14	K	R76450111	Čištění žlabů podokapních půlkruhových	m 23,000
D	765	Krytina skládaná		
15	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché krytí do 10 ks/m2	m2 7,000
16	M	5847562	vláknocementová krytina- eternit dacora	m2 8,200
17	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí	m 6,000
18	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2 7,000
19	K	765131907	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° počtu do 10 ks/m2 v rozsahu přes 10 do 20 % plochy	m2 48,000
20	K	765131931	Příplatek k cenám vyspravení skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2 48,000
21	K	765135061	Zabarvení řezu skládané vláknocementové krytiny	m 6,000
22	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	% 253,972
23	K	998765292	Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 100 m	% 253,972

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M.- provozní budova RZZ - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
3	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
D	VRN7		Provozní vlivy				
4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice n.M.- provozní budova RZZ - Oprava krytiny a klempířských prvků střechy.

Objekt:

3 - Index

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		N00	Index dle SOD		
1	K	000001	Index dle SOD	%	0,150